

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和 7 年度）
工事地名	兵庫県神戸市須磨区月見山町 3 丁目地先（西六甲出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和7年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	45,620,723			
撫育工		式	1	29,425,088			
間伐・伐採工		式	1	4,727,920	間伐・伐木 平均胸高直径22cm以上28cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む	850	本
					間伐・伐木 平均胸高直径28cm以上34cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む	850	本
					間伐・伐木 平均胸高直径34cm以上40cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む	100	本
					間伐・伐木 平均胸高直径40cm以上46cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む	100	本
					間伐・伐木 平均胸高直径46cm以上52cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む	80	本
下刈工		式	1	3,051,466	下刈 1回目；	3.68	ha
					下刈 2回目；	3.29	ha
森づくり支援工		式	1	9,513,144	土木一般世話役	60	人
					山林砂防工	80	人
					特殊作業員	100	人
					普通作業員	100	人
					運転手（一般）	30	人
					運転手（特殊）	2	人
					ダンプトラック運転 2t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含 まず	40	時間
					ダンプトラック運転 3t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含	2	時間

積算内訳書

工事名	R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				まず		
				ダンプトラック損料	2	供用日
				2t積；		
				ダンプトラック損料	1	供用日
				3t積；		
				高所作業車運転	8	時間
				トラック架装・伸縮フレーム・バスケット型 12m×200kg×2名 （労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				チェーン運転	300	時間
				鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労 務費含まず		
				草刈機運転	200	時間
				肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費 含む、労務費含まず		
				フィルホール賃料	10	基・日
				吊上荷重 1.6t；		
新植工	式	1	12, 132, 558	地拵	1	ha
				植付	1, 750	本
				h=1.0m(保護工含む)；保護工含む		
				植付	750	本
				h=1.0m；		
				植付	360	本
				h=0.5m以下；		
				苗木運搬	2, 860	本
				(高取中央地区)平均水平運搬距離400m、平均直 高70m；		
				竹支柱運搬	750	本
				(高取中央地区)平均水平運搬距離400m、平均直 高70m；しゅろ縄運搬含む		
				保護工(苗木保護管)運搬	1, 750	組
				(高取中央地区)平均水平運搬距離400m、平均直 高70m；		
				コナラ	600	本
				h=1.0m；		

積算内訳書

工事名		R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					アベマキ	350	本
					h=1.0m ;		
					ヤマザクラ	250	本
					h=1.0m ;		
					エノキ	250	本
					h=1.0m ;		
					ムクノキ	250	本
					h=1.0m ;		
					イヌシデ	50	本
					h=1.0m ;		
					アカシデ	50	本
					h=1.0m ;		
					エゴノキ	150	本
					h=1.0m ;		
					ケヤキ	50	本
					h=1.0m ;		
					ウバメガシ	50	本
					h=1.0m ;		
					アラカシ	50	本
					h=1.0m ;		
					ヤマモモ	50	本
					h=1.0m ;		
					イロハモミジ	50	本
					h=1.0m ;		
					ネムノキ	50	本
					h=1.0m ;		
					ヤマボウシ	50	本
					h=1.0m ;		
					ホオノキ	50	本
					h=1.0m ;		
					ブナ	50	本
					h=1.0m ;		
					クスギ	50	本
					h=1.0m ;		

積算内訳書

工事名	R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ヒメユズリハ	50	本
				h=1.0m ;		
				マユミ	45	本
				h=0.5m ;		
				ウツギ	45	本
				h=0.5m ;		
				タニウツギ	45	本
				h=0.5m ;		
				トベラ	45	本
				h=0.5m ;		
				マサキ	45	本
				h=0.5m ;		
				シャリンバイ	45	本
				h=0.5m ;		
				アセビ	45	本
維持工	式	1	16,053,135	h=0.5m ;		
				ヤマツツジ	45	本
				h=0.5m ;		
				竹支柱	750	本
				竹支柱 φ3cm h=1.5m ;		
				しゅろ縄	750	本
				赤 径3mm×0.3m ;		
				保護工(苗木保護管)	1,750	組
				ツリーシェルター h=750(生分解性チューブ式)		
				;クリップ、支柱、竹串含む		
枯損木・危険木等処理工	式	1	12,132,135	土木一般世話役	60	人
				山林砂防工	80	人
				特殊作業員	100	人
				普通作業員	160	人
				運転手（一般）	30	人
				運転手（特殊）	10	人
				ダンプトラック運転	100	時間

積算内訳書

工事名	R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含 まず ダンプトラック運転	30	時間
				3t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含 まず ダンプトラック運転	5	時間
				4t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含 まず ダンプトラック損料	10	供用日
				2t積； ダンプトラック損料	5	供用日
				3t積； トラック(クレーン装置付)運転	10	時間
				2t級2.0t吊（労務費別）；損料、燃料費含む、労 務費含まず トラック(クレーン装置付)運転	10	時間
				4t級2.9t吊（労務費別）；損料、燃料費含む、労 務費含まず 高所作業車運転	50	時間
				トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 12m×200kg×2名 （労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず チェンソー運転	200	時間
				鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労 務費含まず 草刈機運転	300	時間
				肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費 含む、労務費含まず フィルホール賃料	30	基・日
				吊上荷重 1.6t； キクイムシ用粘着シート	50	枚
				1036mm×290mm； 燻蒸殺虫剤	20	本
				1L入； 生分解性燻蒸用シート	5	巻

積算内訳書

工事名	R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和7年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					4.0m×30m； ナ枯用樹幹注入剤	5	本
					微量注入用 50ml入； ゆ合剤	5	本
					150g入； 成長調整剤	5	L
					5L/缶； 丸太木杭	150	本
					長1.5m 末口6cm(防腐加工)； 鉄筋	5	本
					SD345 D13 450×150×150(曲げ加工)； トラロープ	5	巻
					12mm×100m； 処分費(神戸市域)	1	t
					粗大；		
付属物設置工	式	1	3,921,000	土留柵	300	m	
					H=0.6m(目つぶし) 支柱 D22×1.5m @750；現場 内小運搬、材料費含む		
仮設工	式	1	142,500				
交通管理工	式	1	142,500	交通誘導警備員	10	人日	
直接工事費	式	1	45,620,723				
共通仮設費	式	1	3,271,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	3,271,000				
純工事費	式	1	48,891,723				
現場管理費	式	1	15,762,000				
工事原価	式	1	64,653,723				

積算内訳書

工事名	R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	11,686,277	
工事価格	式	1	76,340,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和 8 年度）
工事地名	兵庫県神戸市須磨区月見山町 3 丁目地先（西六甲出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和8年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	45,843,937			
撫育工		式	1	29,648,302			
間伐・伐採工		式	1	4,727,920	間伐・伐木	850	本
					平均胸高直径22cm以上28cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む		
					間伐・伐木	850	本
					平均胸高直径28cm以上34cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む		
					間伐・伐木	100	本
					平均胸高直径34cm以上40cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む		
					間伐・伐木	100	本
					平均胸高直径40cm以上46cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む		
					間伐・伐木	80	本
					平均胸高直径46cm以上52cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む		
下刈工		式	1	3,546,180	下刈	4.48	ha
					1回目；		
					下刈	3.62	ha
					2回目；		
森づくり支援工		式	1	9,241,644	土木一般世話役	50	人
					山林砂防工	80	人
					特殊作業員	100	人
					普通作業員	100	人
					運転手（一般）	30	人
					運転手（特殊）	2	人
					ダンプトラック運転	40	時間
					2t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含 まず		
					ダンプトラック運転	2	時間
3t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含							

積算内訳書

工事名	R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				まず		
				ダンプトラック損料	2	供用日
				2t積；		
				ダンプトラック損料	1	供用日
				3t積；		
				高所作業車運転	8	時間
				トラック架装・伸縮フレーム・バスケット型 12m×200kg×2名 （労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				チェーン運転	300	時間
				鋸長350mm （労務費別）；損料、燃料費含む、労 務費含まず		
				草刈機運転	200	時間
				肩掛式 カッタ径255mm （労務費別）；損料、燃料費 含む、労務費含まず		
				フィルホール賃料	10	基・日
				吊上荷重 1.6t；		
新植工	式	1	12, 132, 558	地拵	1	ha
				植付	1, 750	本
				h=1.0m（保護工含む）；保護工含む		
				植付	750	本
				h=1.0m；		
				植付	360	本
				h=0.5m以下；		
				苗木運搬	2, 860	本
				（高取中央地区）平均水平運搬距離400m、平均直 高70m；		
				竹支柱運搬	750	本
				（高取中央地区）平均水平運搬距離400m、平均直 高70m；しゅろ縄運搬含む		
				保護工（苗木保護管）運搬	1, 750	組
				（高取中央地区）平均水平運搬距離400m、平均直 高70m；		
				コナラ	600	本
				h=1.0m；		

積算内訳書

工事名		R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和8年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					アベマキ	350 本
					h=1.0m ;	
					ヤマザクラ	250 本
					h=1.0m ;	
					エノキ	250 本
					h=1.0m ;	
					ムクノキ	250 本
					h=1.0m ;	
					イヌシデ	50 本
					h=1.0m ;	
					アカシデ	50 本
					h=1.0m ;	
					エゴノキ	150 本
					h=1.0m ;	
					ケヤキ	50 本
					h=1.0m ;	
					ウバメガシ	50 本
					h=1.0m ;	
					アラカシ	50 本
					h=1.0m ;	
					ヤマモモ	50 本
					h=1.0m ;	
					イロハモミジ	50 本
					h=1.0m ;	
					ネムノキ	50 本
					h=1.0m ;	
					ヤマボウシ	50 本
					h=1.0m ;	
					ホオノキ	50 本
					h=1.0m ;	
					ブナ	50 本
					h=1.0m ;	
					クスギ	50 本
					h=1.0m ;	

積算内訳書

工事名	R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ヒメユズリハ	50	本
				h=1.0m；		
				マユミ	45	本
				h=0.5m；		
				ウツギ	45	本
				h=0.5m；		
				タニウツギ	45	本
				h=0.5m；		
				トベラ	45	本
				h=0.5m；		
				マサキ	45	本
				h=0.5m；		
				シャリンバイ	45	本
				h=0.5m；		
				アセビ	45	本
維持工	式	1	16,053,135	h=0.5m；		
				ヤマツツジ	45	本
				h=0.5m；		
				竹支柱	750	本
				竹支柱φ3cm h=1.5m；		
				しゅろ縄	750	本
				赤 径3mm×0.3m；		
				保護工(苗木保護管)	1,750	組
				ツリーシェルター h=750(生分解性チューブ式)		
				；クリップ、支柱、竹串含む		
枯損木・危険木等処理工	式	1	12,132,135	土木一般世話役	60	人
				山林砂防工	80	人
				特殊作業員	100	人
				普通作業員	160	人
				運転手（一般）	30	人
				運転手（特殊）	10	人
				ダンプトラック運転	100	時間

積算内訳書

工事名	R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず ダンプトラック運転	30 時間
				3t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず ダンプトラック運転	5 時間
				4t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず ダンプトラック損料	10 供用日
				2t積； ダンプトラック損料	5 供用日
				3t積； トラック(クレーン装置付)運転	10 時間
				2t級2.0t吊（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず トラック(クレーン装置付)運転	10 時間
				4t級2.9t吊（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず 高所作業車運転	50 時間
				トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 12m×200kg×2名 （労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず チェンソー運転	200 時間
				鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず 草刈機運転	300 時間
				肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず フィルム賃料	30 基・日
				吊上荷重 1.6t； キクイムシ用粘着シート	50 枚
				1036mm×290mm； 燻蒸殺虫剤	20 本
				1L入； 生分解性燻蒸用シート	5 巻

積算内訳書

工事名	R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				4. 0m×30m ； ナ枯用樹幹注入剤	5 本
				微量注入用 50ml入 ； ゆ合剤	5 本
				150g入 ； 成長調整剤	5 L
				5L/缶 ； 丸太木杭	150 本
				長1. 5m 末口6cm(防腐加工) ； 鉄筋	5 本
				SD345 D13 450×150×150(曲げ加工) ； トラロープ	5 巻
				12mm×100m ； 処分費(神戸市域)	1 t
				粗大 ；	
付属物設置工	式	1	3, 921, 000	土留柵	300 m
				H=0. 6m(目つぶし) 支柱 D22×1. 5m @750 ；現場 内小運搬、材料費含む	
仮設工	式	1	142, 500		
交通管理工	式	1	142, 500	交通誘導警備員	10 人日
直接工事費	式	1	45, 843, 937		
共通仮設費	式	1	3, 282, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 282, 000		
純工事費	式	1	49, 125, 937		
現場管理費	式	1	15, 833, 000		
工事原価	式	1	64, 958, 937		

積算内訳書

工事名	R 7 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	11,731,063	
工事価格	式	1	76,690,000	