

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業（令和 7 年度）
工事地名	兵庫県神戸市東灘区岡本 1 丁目地先（東六甲出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業（令和7年度）																																																			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																
河川維持	式	1	25,144,773																																																	
巡視・巡回工	式	1	315,040																																																	
巡視・巡回工	式	1	315,040	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">緊急巡視</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 10%;">時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A時間帯；労務費、損料、燃料費含む</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B時間帯；労務費、損料、燃料費含む</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">C時間帯；労務費、損料、燃料費含む</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">D時間帯；労務費、損料、燃料費含む</td> </tr> </table>	緊急巡視	10	時間	A時間帯；労務費、損料、燃料費含む			緊急巡視	10	時間	B時間帯；労務費、損料、燃料費含む			緊急巡視	10	時間	C時間帯；労務費、損料、燃料費含む			緊急巡視	10	時間	D時間帯；労務費、損料、燃料費含む																										
緊急巡視	10	時間																																																		
A時間帯；労務費、損料、燃料費含む																																																				
緊急巡視	10	時間																																																		
B時間帯；労務費、損料、燃料費含む																																																				
緊急巡視	10	時間																																																		
C時間帯；労務費、損料、燃料費含む																																																				
緊急巡視	10	時間																																																		
D時間帯；労務費、損料、燃料費含む																																																				
除草工	式	1	299,152																																																	
除草工	式	1	299,152	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,900</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">機械除草 I（肩掛式）；集草・積込み、場内運搬含む</td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2.5km超え4.0km以下 DID有り；</td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td style="text-align: right;">1,200</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4.0km超え5.5km以下 DID有り；</td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5.5km超え7.0km以下 DID有り；</td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7.0km超え8.5km以下 DID有り；</td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td colspan="3">除草(神戸市域)；</td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td colspan="3">除草(芦屋市域)；</td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td colspan="3">除草(西宮市域)；</td> </tr> </table>	除草	2,900	m2	機械除草 I（肩掛式）；集草・積込み、場内運搬含む			運搬	1,000	m2	2.5km超え4.0km以下 DID有り；			運搬	1,200	m2	4.0km超え5.5km以下 DID有り；			運搬	500	m2	5.5km超え7.0km以下 DID有り；			運搬	300	m2	7.0km超え8.5km以下 DID有り；			処分費	5	t	除草(神戸市域)；			処分費	1	t	除草(芦屋市域)；			処分費	1	t	除草(西宮市域)；		
除草	2,900	m2																																																		
機械除草 I（肩掛式）；集草・積込み、場内運搬含む																																																				
運搬	1,000	m2																																																		
2.5km超え4.0km以下 DID有り；																																																				
運搬	1,200	m2																																																		
4.0km超え5.5km以下 DID有り；																																																				
運搬	500	m2																																																		
5.5km超え7.0km以下 DID有り；																																																				
運搬	300	m2																																																		
7.0km超え8.5km以下 DID有り；																																																				
処分費	5	t																																																		
除草(神戸市域)；																																																				
処分費	1	t																																																		
除草(芦屋市域)；																																																				
処分費	1	t																																																		
除草(西宮市域)；																																																				
伐木除根工	式	1	3,649,380																																																	

積算内訳書

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伐木除根工	式	1	3,649,380	土木一般世話役	15	人
				特殊作業員	25	人
				普通作業員	40	人
				山林砂防工	20	人
				運転手（一般）	30	人
				運転手（特殊）	10	人
				チェーン運転	100	時間
				鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				草刈機運転	200	時間
				肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
既設砂防設備整備工	式	1	15,449,042	高所作業車運転	10	時間
				トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 12m×200kg定員2名（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				ダンプトラック運転	20	時間
				2t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				ダンプトラック運転	5	時間
				3t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				ダンプトラック損料	10	供用日
				2t積；		
				ダンプトラック損料	5	供用日
				3t積；		
既設堰堤等整備工	式	1	2,295,222	土木一般世話役	5	人
				特殊作業員	10	人
				山林砂防工	15	人
				普通作業員	30	人
				チェーン運転	20	時間
				鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		

積算内訳書

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業 (令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				務費含まず 草刈機運転 50 時間 肩掛式 カッタ径255mm (労務費別) ; 損料、燃料費 含む、労務費含まず 不整地運搬車運転 3 時間 1t積 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含 まず 転落防止装置設置 50 個 アイネット M16 ステンレス(SUS304) ; 削孔、材料費含む 足掛金具設置 20 個 W=400 全樹脂巻き ; 削孔、材料費含む
防護柵工	式	1	13,058,200	立入防止柵 10 m H=1.8mメッシュフェンス(樹脂塗装) 基礎ブロック 180×18 0×450 ; 床掘、埋戻し、充填材(モルタル)含む 立入防止柵 3 箇所 片開きくぐり門扉2.0型 H=1.5m W=3.0m (ベース °レート式) ; 削孔、材料費含む 立入防止柵 10 箇所 片開きくぐり門扉3.0型 H=1.5m W=4.0m (ベース °レート式) ; 削孔、材料費含む 転落防止柵 10 m H=1.1m 横ビーム型 コンクリート天端取付用 ; 削孔、材 料費含む 看板 15 枚 650×920 堰堤天端立入防止柵用(本堤) ; 看板 5 枚 650×920 堰堤天端立入防止柵用(副堤) ;
境界杭工	式	1	95,620	境界杭 10 本 六甲型 90×90×900 根巻き基礎無し ; 材料(No ,プレート)、セメント含む
清掃工	式	1	548,794	
塵芥処理工	式	1	538,974	散在塵芥処理 2,200 m ² 人力 ; 収集・集積・分別・場内小運搬、積込み含む

積算内訳書

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業 (令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				運搬(散在塵芥) 1,000 m2 3.0km越え4.0km以下 DID有り；
				運搬(散在塵芥) 300 m2 7.0km越え8.5km以下 DID有り；
				運搬(散在塵芥) 900 m2 22.5km越え27.0km以下 DID有り；
				堆積塵芥収集(人力処理) 20 m3 ；収集・集積・分別・場内小運搬、積込み含む
				運搬(堆積塵芥) 20 m3 23.0km越え27.0km以下 DID有り；
				処分費 5 t 可燃ゴミ(神戸市域)；
				処分費 20 t 不燃ゴミ(神戸市域)；
				処分費 2 t 可燃ゴミ・不燃ゴミ(芦屋市域)；
				処分費 1 t 可燃ゴミ(西宮市域)；
				処分費 1 t 不燃ゴミ(西宮市域)；
側溝清掃工	式	1	9,820	側溝清掃 (人力) 20 m 蓋なし；積込み含む
法面工	式	1	2,475,570	
法面処理工	式	1	2,475,570	土留柵 100 m H=0.6m(目つぶし) 支柱 D22×1.5m @750；
				覆式落石防止網 50 m2 亜鉛メッキ3・4種 線径2.6mm 金網・ロープ；小運搬、ク ロスクリップ、結合コイル等含む
				覆式落石防止網 40 m2 亜鉛メッキ3・4種 線径3.2mm 金網・ロープ；小運搬、ク ロスクリップ、結合コイル等含む
				覆式落石防止網 10 箇所 D22mm×長1,000mm 岩部用アンカー；削孔、小運搬、

積算内訳書

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				充填材注入等含む 落石防止網 100 m2 繊維網 網目30mm；
応急処理工	式	1	1,895,695	
労務費	式	1	915,290	土木一般世話役 5 人 特殊作業員 7 人 山林砂防工 7 人 普通作業員 10 人 運転手（一般） 5 人 運転手（特殊） 3 人
機械運転費	式	1	315,885	ダンプトラック運転 10 時間 2t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず ダンプトラック運転 5 時間 3t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず ダンプトラック運転 2 時間 4t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず トラック（クレーン装置付）運転 2 時間 2t積 2.0t吊（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず トラック（クレーン装置付）運転 3 時間 4t積 2.9t吊（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず ラフテレーンクレーン運転 5 時間 16t吊；労務費、損料、燃料費含む 小型バックホ運転 5 日 0.13m3；労務費、損料、燃料費含む 草刈機運転 30 時間 肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず チェンソー運転 50 時間

積算内訳書

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業（令和7年度）							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
				鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず				
機械損料	式	1	23,420	ダンプトラック損料 2t積；	2	供用日		
				ダンプトラック損料 3t積；	2	供用日		
材料費	式	1	641,100	防草シート t=4.0mm；	100	m2		
				土のう 62cm×48cm；	350	袋		
				土のう 耐候性 62cm×48cm 長期(3年)仮設対応；	150	袋		
				大型土のう H=1.08m、W=1.1m；	10	袋		
				大型土のう 耐候性 φ110(丸型)×高110cm 長期(3年)仮設 対応；	10	袋		
				植生土のう 40cm×60cm；	350	枚		
				ブルーシート 3.6m×5.4m；	30	枚		
				特殊セメント封入布 5.0mm×1.0m×9.5m；	30	m2		
				タッピングビス SUS 4×30；	100	本		
				アンカーピン 溶融亜鉛メッキ φ13×250；	100	本		
				撤去物処理工	式	1	354,500	
				構造物取壊し工	式	1	160,300	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込み含む
運搬処理工	式	1	194,200	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	5	m3		
				殻処分	5	m3		

積算内訳書

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	157,600	
交通管理工	式	1	157,600	交通誘導警備員 A； 交通誘導警備員 B；
				5 人日
				5 人日
直接工事費	式	1	25,144,773	
共通仮設費	式	1	1,883,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,883,000	
純工事費	式	1	27,027,773	
現場管理費	式	1	9,216,000	
工事原価	式	1	36,243,773	
一般管理費等	式	1	6,996,227	
工事価格	式	1	43,240,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業（令和8年度）
工事地名	兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目地先(東六甲出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所	工務課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業（令和8年度）																																																			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																
河川維持	式	1	25,144,773																																																	
巡視・巡回工	式	1	315,040																																																	
巡視・巡回工	式	1	315,040	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">緊急巡視</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 20%;">時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A時間帯；労務費、損料、燃料費含む</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B時間帯；労務費、損料、燃料費含む</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">C時間帯；労務費、損料、燃料費含む</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">D時間帯；労務費、損料、燃料費含む</td> </tr> </table>	緊急巡視	10	時間	A時間帯；労務費、損料、燃料費含む			緊急巡視	10	時間	B時間帯；労務費、損料、燃料費含む			緊急巡視	10	時間	C時間帯；労務費、損料、燃料費含む			緊急巡視	10	時間	D時間帯；労務費、損料、燃料費含む																										
緊急巡視	10	時間																																																		
A時間帯；労務費、損料、燃料費含む																																																				
緊急巡視	10	時間																																																		
B時間帯；労務費、損料、燃料費含む																																																				
緊急巡視	10	時間																																																		
C時間帯；労務費、損料、燃料費含む																																																				
緊急巡視	10	時間																																																		
D時間帯；労務費、損料、燃料費含む																																																				
除草工	式	1	299,152																																																	
除草工	式	1	299,152	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,900</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">機械除草 I（肩掛式）；集草・積込み、場内運搬含む</td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2.5km超え4.0km以下 DID有り；</td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td style="text-align: right;">1,200</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4.0km超え5.5km以下 DID有り；</td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5.5km超え7.0km以下 DID有り；</td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7.0km超え8.5km以下 DID有り；</td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td colspan="3">除草(神戸市域)；</td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td colspan="3">除草(芦屋市域)；</td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td colspan="3">除草(西宮市域)；</td> </tr> </table>	除草	2,900	m2	機械除草 I（肩掛式）；集草・積込み、場内運搬含む			運搬	1,000	m2	2.5km超え4.0km以下 DID有り；			運搬	1,200	m2	4.0km超え5.5km以下 DID有り；			運搬	500	m2	5.5km超え7.0km以下 DID有り；			運搬	300	m2	7.0km超え8.5km以下 DID有り；			処分費	5	t	除草(神戸市域)；			処分費	1	t	除草(芦屋市域)；			処分費	1	t	除草(西宮市域)；		
除草	2,900	m2																																																		
機械除草 I（肩掛式）；集草・積込み、場内運搬含む																																																				
運搬	1,000	m2																																																		
2.5km超え4.0km以下 DID有り；																																																				
運搬	1,200	m2																																																		
4.0km超え5.5km以下 DID有り；																																																				
運搬	500	m2																																																		
5.5km超え7.0km以下 DID有り；																																																				
運搬	300	m2																																																		
7.0km超え8.5km以下 DID有り；																																																				
処分費	5	t																																																		
除草(神戸市域)；																																																				
処分費	1	t																																																		
除草(芦屋市域)；																																																				
処分費	1	t																																																		
除草(西宮市域)；																																																				
伐木除根工	式	1	3,649,380																																																	

積算内訳書

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業 (令和8年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伐木除根工	式	1	3,649,380	土木一般世話役	15	人
				特殊作業員	25	人
				普通作業員	40	人
				山林砂防工	20	人
				運転手 (一般)	30	人
				運転手 (特殊)	10	人
				チェーン運転	100	時間
				鋸長350mm (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含まず		
				草刈機運転	200	時間
				肩掛式 カッタ径255mm (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含まず		
既設砂防設備整備工	式	1	15,449,042	高所作業車運転	10	時間
				トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 12m×200kg定員2名 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含まず		
				ダンプトラック運転	20	時間
				2t積 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含まず		
				ダンプトラック運転	5	時間
				3t積 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含まず		
				ダンプトラック損料	10	供用日
				2t積 ;		
				ダンプトラック損料	5	供用日
				3t積 ;		
既設堰堤等整備工	式	1	2,295,222	土木一般世話役	5	人
				特殊作業員	10	人
				山林砂防工	15	人
				普通作業員	30	人
				チェーン運転	20	時間
				鋸長350mm (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含まず		

積算内訳書

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				務費含まず 草刈機運転 50 時間 肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費 含む、労務費含まず 不整地運搬車運転 3 時間 1t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含 まず 転落防止装置設置 50 個 アイネット M16 ステンレス(SUS304)；削孔、材料費含む 足掛金具設置 20 個 W=400 全樹脂巻き；削孔、材料費含む
防護柵工	式	1	13,058,200	立入防止柵 10 m H=1.8mメッシュフェンス(樹脂塗装) 基礎ブロック 180×18 0×450；床掘、埋戻し、充填材(モルタル)含む 立入防止柵 3 箇所 片開きくぐり門扉2.0型 H=1.5m W=3.0m（ベース プレート式）；削孔、材料費含む 立入防止柵 10 箇所 片開きくぐり門扉3.0型 H=1.5m W=4.0m（ベース プレート式）；削孔、材料費含む 転落防止柵 10 m H=1.1m 横ビーム型 コンクリート天端取付用；削孔、材 料費含む 看板 15 枚 650×920 堰堤天端立入防止柵用(本堤)； 看板 5 枚 650×920 堰堤天端立入防止柵用(副堤)；
境界杭工	式	1	95,620	境界杭 10 本 六甲型 90×90×900 根巻き基礎無し；材料(No ,プレート)、セメント含む
清掃工	式	1	548,794	
塵芥処理工	式	1	538,974	散在塵芥処理 2,200 m ² 人力；収集・集積・分別・場内小運搬、積込み含む

積算内訳書

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業 (令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				運搬(散在塵芥) 1,000 m2 3.0km越え4.0km以下 DID有り；
				運搬(散在塵芥) 300 m2 7.0km越え8.5km以下 DID有り；
				運搬(散在塵芥) 900 m2 22.5km越え27.0km以下 DID有り；
				堆積塵芥収集(人力処理) 20 m3 ；収集・集積・分別・場内小運搬、積込み含む
				運搬(堆積塵芥) 20 m3 23.0km越え27.0km以下 DID有り；
				処分費 5 t 可燃ゴミ(神戸市域)；
				処分費 20 t 不燃ゴミ(神戸市域)；
				処分費 2 t 可燃ゴミ・不燃ゴミ(芦屋市域)；
				処分費 1 t 可燃ゴミ(西宮市域)；
				処分費 1 t 不燃ゴミ(西宮市域)；
側溝清掃工	式	1	9,820	側溝清掃 (人力) 20 m 蓋なし；積込み含む
法面工	式	1	2,475,570	
法面処理工	式	1	2,475,570	土留柵 100 m H=0.6m(目つぶし) 支柱 D22×1.5m @750；
				覆式落石防止網 50 m2 亜鉛メッキ3・4種 線径2.6mm 金網・ロープ；小運搬、ク ロスクリップ、結合コイル等含む
				覆式落石防止網 40 m2 亜鉛メッキ3・4種 線径3.2mm 金網・ロープ；小運搬、ク ロスクリップ、結合コイル等含む
				覆式落石防止網 10 箇所 D22mm×長1,000mm 岩部用アンカー；削孔、小運搬、

積算内訳書

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				充填材注入等含む 落石防止網 100 m2 繊維網 網目30mm ;
応急処理工	式	1	1,895,695	
労務費	式	1	915,290	土木一般世話役 5 人 特殊作業員 7 人 山林砂防工 7 人 普通作業員 10 人 運転手（一般） 5 人 運転手（特殊） 3 人
機械運転費	式	1	315,885	ダンプトラック運転 10 時間 2t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず ダンプトラック運転 5 時間 3t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず ダンプトラック運転 2 時間 4t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず トラック（クレーン装置付）運転 2 時間 2t積 2.0t吊（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず トラック（クレーン装置付）運転 3 時間 4t積 2.9t吊（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず ラフテレーンクレーン運転 5 時間 16t吊；労務費、損料、燃料費含む 小型バックホ運転 5 日 0.13m3；労務費、損料、燃料費含む 草刈機運転 30 時間 肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず チェンソー運転 50 時間

積算内訳書

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
機械損料	式	1	23,420	ダンプトラック損料 2t積；	2	供用日
				ダンプトラック損料 3t積；	2	供用日
材料費	式	1	641,100	防草シート t=4.0mm；	100	m2
				土のう 62cm×48cm；	350	袋
				土のう 耐候性 62cm×48cm 長期(3年)仮設対応；	150	袋
				大型土のう H=1.08m、W=1.1m；	10	袋
				大型土のう 耐候性 φ110(丸型)×高110cm 長期(3年)仮設 対応；	10	袋
				植生土のう 40cm×60cm；	350	枚
				ブルーシート 3.6m×5.4m；	30	枚
				特殊セメント封入布 5.0mm×1.0m×9.5m；	30	m2
				タッピングビス SUS 4×30；	100	本
				アンカーピン 溶融亜鉛メッキ φ13×250；	100	本
				撤去物処理工	式	1
構造物取壊し工	式	1	160,300	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込み含む	5	m3
運搬処理工	式	1	194,200	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	5	m3
				殻処分	5	m3

積算内訳書

工事名	R 7 東六甲出張所管内維持作業（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	157,600	
交通管理工	式	1	157,600	交通誘導警備員 A； 交通誘導警備員 B；
				5 人日
				5 人日
直接工事費	式	1	25,144,773	
共通仮設費	式	1	1,883,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,883,000	
純工事費	式	1	27,027,773	
現場管理費	式	1	9,216,000	
工事原価	式	1	36,243,773	
一般管理費等	式	1	6,996,227	
工事価格	式	1	43,240,000	