

単 価 合 意 書

令和5年1月18日に契約した禅昌寺第三堰堤工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7 年 7 月 30 日

発注者 住所 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3丁目13番15号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局六甲砂防事務所長 野村 康裕

受注者 住所 兵庫県朝来市山東町滝田148番地の1

氏名 但南建設株式会社 代表取締役 衣川 義弘

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		196,457,461	
砂防土工		式	1		31,832,840	
残土処理工		式	1		31,832,840	
土砂等運搬	土砂 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	1		5,347,200	
土砂等運搬	崩壊土(土砂) 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	1		3,978,000	
土砂等運搬	軟岩 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	1		6,477,150	
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	式	1		878,790	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,179,170	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,253,320	
土砂等運搬	軟岩	式	1		4,567,500	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,395,260	
残土等処分	軟岩	式	1		2,756,450	
法面对策工		式	1		50,425,210	
法面对策工		式	1		50,425,210	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
モルタル吹付	厚 5cm	m2	213		2,526,180	
モルタル吹付	厚 10cm	m2	883		13,297,980	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=2.50m/本 φ65 削孔 長2.36m/本	本	106		9,449,900	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.50m/本 φ65 削孔 長3.36m/本	本	159		19,557,000	
独立受圧板	FRP 407×407×40	枚	265		5,594,150	
コンクリート堰堤工		式	1		59,988,992	
作業土工		式	1		13,375,624	
コンクリート堰堤本体工		式	1		44,252,568	
コンクリート	18-5-40(高炉B)	m3	1,296		37,882,080	
止水板	CF300×7	m	26		135,824	
型枠	一般型枠	式	1		4,751,700	
型枠	化粧型枠 t=40mm	式	1		1,001,000	
足場		式	1		261,500	
不整地運搬	クローラ型・ダンプ式 2.5t積	式	1		220,464	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
間詰工						
		式	1		2,360,800	
間詰コンクリート	18-5-40(高炉B)					
		式	1		2,360,800	
仮設工						
		式	1		54,210,419	
砂防仮締切工						
		式	1		65,250	
土砂土のう締切	現地採取土 設置・撤去 小口並べ					
		式	1		65,250	
水替工						
		式	1		642,320	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水					
		式	1		642,320	
仮水路工						
		式	1		960,320	
転流管	高密度ポリエチレン管 φ600mm タプル構造 (支給品)					
		式	1		639,320	
支給品運搬	高密度ポリエチレン管 φ600mm タプル構造					
		式	1		38,100	
現場発生産品運搬	高密度ポリエチレン管 φ600mm タプル構造					
		式	1		25,400	
収集運搬費	高密度ポリエチレン管 φ600mm タプル構造					
		式	1		29,260	
処分費	高密度ポリエチレン管 φ600mm タプル構造					
		式	1		228,240	
架線設備工						
		式	1		36,040,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交走式索道設備(砂防)	運搬索					
		式	1		30,760,000	
ケーブルクレーン設備(砂防)	打設索					
		式	1		5,280,000	
作業ヤード整備工						
		式	1		373,979	
大型土のう	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応					
		式	1		373,979	
仮土留工						
		式	1		77,950	
大型土のう	耐候性大型土のう 短期仮設(3年)対応					
		袋	10		77,950	
交通管理工						
		式	1		16,050,600	
交通誘導警備員						
		式	0		0	
交通誘導警備員						
		式	1		16,050,600	
直接工事費						
		式	1		196,457,461	
共通仮設費						
		式	1		58,746,118	
共通仮設費						
		式	1		45,201,971	
運搬費						
		式	1		8,497,775	
仮設材運搬費						
		式	1		345,723	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤工機械分解組立費		式	1		7,308,000	
資機材運搬費		式	1		468,600	
伐木運搬費		式	1		375,452	
準備費		式	1		24,830,912	
樹木伐採	チェーン等による伐採	式	1		16,393,440	
伐採木運搬	索道運搬(索道架線下～索道基地)	式	1		796,369	
伐採木運搬	索道運搬(施工箇所付近～索道基地)	式	1		931,840	
伐採木積込	幹(索道基地)	式	1		283,465	
伐採木積込	枝葉(索道基地)	式	1		1,467,387	
伐採木積込	根(索道基地)	式	1		80,340	
木根等処分費	幹	式	1		357,793	
木根等処分費	枝・葉	式	1		3,827,951	
木根等処分費	根	式	1		692,327	
安全費		式	1		74,130	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安全設備費		式	0		0	
安全設備費		式	1		74,130	
役務費		式	1		58,524	
借地料		式	0		0	
借地料		式	1		58,524	
技術管理費		式	1		7,504,896	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		7,504,896	
當繕費		式	1		2,580,910	
快適化		式	0		0	
快適化		式	1		2,580,910	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,654,824	
共通仮設費(率計上)		式	1		13,544,147	
純工事費		式	1		255,203,579	
現場管理費		式	1		55,498,705	

