

積算内訳書

1. 工事名

工事名	高取山地区4工区斜面对策工事
工事地名	兵庫県神戸市長田区高取山町地先

2. 工事内容

- | | | |
|---------|------------|-------------------------|
| 1) 事務所名 | 六甲砂防事務所 | 工務課 |
| 2) 主工種 | 砂防・地すべり等工事 | |
| 3) 工期 | 日間 | 契約締結日の翌日から令和 8年 3月10日まで |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	高取山地区4工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
斜面对策	式	1	115,375,844	
法面工	式	1	108,669,980	
高強度ネット工	式	1	108,669,980	高強度ネット 1,177 m2 ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき；芯出し、ケーブル設置、クロスリップ設置、金網設置、ケーブル端末キャップ処理含む 鉄筋挿入 530 本 SD345 D19 L=3.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=3.4m/本；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部締付、プレート設置、削孔機設置・撤去含む
仮設工	式	1	6,705,864	
モノレール運搬工	式	1	6,705,864	；設置、撤去、賃料、整備費、運転費含む
直接工事費	式	1	115,375,844	
共通仮設費	式	1	10,615,580	
共通仮設費	式	1	1,766,580	
運搬費	式	1	57,330	仮設材運搬費 1 式 レール資材；積込み、取卸し含む(往復)
準備費	式	1	602,250	樹木伐採 1 式 チェンソー等による伐採；枝払い、玉切り、集積・積込含む モノレール運転(伐採木) 1 式 500kg積；荷卸し含む 伐採木等運搬費 1 式 幹・枝葉 鶴甲資材置場；積込み、運搬費(鶴甲資材置場)含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,107,000	

積算内訳書

工事名	高取山地区4工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	8,849,000	
純工事費	式	1	125,991,424	
現場管理費	式	1	32,896,000	
工事原価	式	1	158,887,424	
一般管理費等	式	1	25,642,576	
工事価格	式	1	184,530,000	