

積算内訳書

1. 工事名

工事名	一里山地区2工区斜面对策工事
工事地名	兵庫県神戸市長田区一里山町地先

2. 工事内容

1)	事務所名	六甲砂防事務所 工務課
2)	主 工 種	砂防・地すべり等工事
3)	工 期	日間 契約締結日の翌日から令和 8年 3月10日まで
4)	工事概要	

積算内訳書

工事名	一里山地区2工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
斜面对策	式	1	153,151,698	
法面工	式	1	148,666,340	
高強度ネット工	式	1	148,666,340	高強度ネット ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき；芯出し、ケーブル設置、クロスクリップ設置、ケーブル端末キャップ処理含む 鉄筋挿入 SD345 D19 L=3.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=3.4m/本；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、プレート設置、頭部締付、削孔機設置・撤去含む 2,431 m2 628 本
仮設工	式	1	4,485,358	
モノレール運搬工	式	1	4,485,358	；設置、撤去、賃料、整備費、運転費含む
直接工事費	式	1	153,151,698	
共通仮設費	式	1	13,227,000	
共通仮設費	式	1	2,247,000	
運搬費	式	1	32,760	仮設材運搬費 レール資材；積込み、取卸し含む(往復) 1 式
準備費	式	1	836,240	樹木伐採 チェーン等による伐採；枝払い、玉切り、集積・積込み含む モノレール運転(伐採木) 500kg積；荷卸し含む 伐採木等運搬費 幹・枝葉 鶴甲資材置場；積込み、運搬費(鶴甲資材置場)含む 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,378,000	

積算内訳書

工事名	一里山地区2工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	10,980,000	
純工事費	式	1	166,378,698	
現場管理費	式	1	41,012,000	
工事原価	式	1	207,390,698	
一般管理費等	式	1	32,269,302	
工事価格	式	1	239,660,000	