

単 価 合 意 書

令和5年1月23日に契約した再度西堰堤工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8 年 1 月 21 日

発注者 住所 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3丁目13番15号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局六甲砂防事務所長 野村康裕

受注者 住所 兵庫県西宮市生瀬町二丁目24番21号

氏名 株式会社木島組 代表取締役 木嶋三春

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤						
		式	1		229,199,900	
砂防土工						
		式	1		48,993,302	
盛土工						
		m3	210		308,538	
盛土(流用土)	2.5m未満					
		式	1		174,780	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		133,758	
法面整形工						
		式	1		1,104,384	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	140		144,340	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩					
		m2	610		896,090	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無					
		m2	170		63,954	
残土処理工						
		式	1		47,580,380	
土砂等運搬	土砂 索道運搬(本堰堤工～索道基地)					
		式	1		5,510,340	
土砂等運搬	軟岩 索道運搬(本堰堤工～索道基地)					
		式	1		12,043,660	
土砂等運搬	硬岩 索道運搬(本堰堤工～索道基地)					
		式	1		2,312,280	
土砂等運搬	土砂 索道運搬(索道基地～本堰堤工)					
		式	1		3,784,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	割栗石 索道運搬(索道基地～本堰堤)	式	1		120,540	
土砂等運搬	裏込碎石(RC-40) 索道運搬(索道基地～本堰堤)	式	1		143,520	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		847,560	
積込(ルース)	割栗石 土量50,000m3未満	式	1		8,154	
積込(ルース)	裏込碎石 土量50,000m3未満	式	1		9,120	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	式	1		152,226	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,943,540	
土砂等運搬	軟岩	式	1		7,308,810	
土砂等運搬	硬岩	式	1		1,332,720	
土砂等運搬	土砂(唐櫃)	式	1		2,757,060	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,499,190	
残土等処分	軟岩	式	1		5,468,260	
残土等処分	硬岩	式	1		1,339,200	
法面工		式	1		21,538,213	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工						
		式	1		4,894,900	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満					
		m2	420		1,896,720	
植生基材吹付	6cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満					
		m2	390		2,491,320	
張芝	張芝工 300m2未満					
		m2	170		391,000	
市松芝	野芝					
		m2	120		115,860	
独立受圧板工						
		式	1		16,643,313	
独立受圧板据付	967×967×40					
		枚	137		4,893,640	
独立受圧板据付	647×647×40					
		枚	20		577,600	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=2.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長2.36m/本					
		本	20		675,800	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=2.5m/本 削孔径φ65mm 削孔長2.36m/本					
		本	137		4,589,500	
頭部締付						
		本	157		1,486,790	
頭部処理						
		本	157		1,519,603	
削孔機固定用ワイヤセット						
		式	1		721,980	
削孔機移設	逆巻施工					
		式	1		2,178,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート堰堤工		式	1		133,538,327	
作業土工		式	1		25,856,540	
コンクリート堰堤本体工		式	1		72,128,200	
コンクリート	18-5-40(高炉B)	m3	1,703		59,775,300	
堤冠コンクリート	21-5-40(高炉B)	m3	57		2,190,510	
止水板	CF300×7	m	35		188,545	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠	式	1		6,331,500	
型枠	化粧型枠 t=40mm	式	0		0	
型枠	化粧型枠 t=40mm	式	1		3,015,600	
足場		式	1		626,745	
垂直壁工		式	1		6,352,354	
コンクリート	18-5-40(高炉B)	m3	40		1,624,000	
コンクリート	18-5-40(高炉B)(特殊養生)	m3	29		1,251,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		1,015,000	
流木止め	チェーン式 2段					
		基	1		2,430,000	
足場						
		式	1		32,004	
コンクリート側壁工						
		式	1		12,772,344	
コンクリート	18-5-40(高炉B)					
		m3	193		7,835,800	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	32		65,376	
水抜パイプ	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75 フィルター無					
		m	18		13,550	
吸出し防止材	天然繊維系 300×300 t=50mm					
		m2	2		6,754	
型枠	一般型枠					
		式	1		1,319,500	
型枠	化粧型枠 t=40mm					
		式	1		2,460,800	
裏込碎石	発生土(岩砕)					
		m3	0		0	
裏込碎石	裏込碎石(RC-40)					
		m3	32		240,224	
足場	安全ネット必要					
		式	1		830,340	
間詰工						
		式	1		4,332,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
間詰コンクリート(本堰堤工)	18-5-40(高炉B)					
		式	1		2,938,320	
型枠(本堰堤工)	一般型枠					
		式	1		633,600	
間詰コンクリート(垂直壁工)	18-5-40(高炉B)					
		式	1		659,360	
型枠(垂直壁工)	一般型枠					
		式	1		101,500	
水叩工						
		式	1		3,166,995	
コンクリート	18-5-40(高炉B)					
		m3	76		3,085,600	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	15		30,645	
型枠	一般型枠					
		式	1		50,750	
間詰擁壁工						
		式	1		4,252,780	
かご枠(1号)	高さ50cm 幅100cm					
		m	0		0	
かご枠(1号)	高さ50cm 幅100cm 割栗石150-200mm					
		m	45		1,251,000	
かご枠(2号)	高さ50cm 幅80cm					
		m	0		0	
かご枠(2号)	高さ50cm 幅80cm(土砂)					
		m	27		704,700	
かご枠(2号)	高さ50cm 幅80cm 割栗石150-200mm					
		m	13		341,770	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
かご枠(3号)	高さ50cm 幅80cm	m	0		0	
かご枠(3号)	高さ50cm 幅80cm(土砂)	m	63		1,460,340	
かご枠(3号)	高さ50cm 幅80cm 割栗石150-200mm	m	21		494,970	
擦付護岸工		式	1		4,392,134	
均しコンクリート	18-5-40(高炉B) 敷厚 10~14cm	m2	11		61,435	
コンクリート	18-5-40(高炉B)	m3	71		2,882,600	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	11		22,473	
水抜パイプ	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75 フィルター無	m	10		7,528	
吸出し防止材	天然繊維系 300×300 t=50mm	m2	0.9		3,039	
型枠	一般型枠	式	1		426,300	
型枠	化粧型枠 t=40mm	式	1		689,850	
裏込碎石	発生土(岩砕)	m3	0		0	
裏込碎石	裏込碎石(RC-40)	m3	7		52,549	
足場	安全ネット必要	式	1		246,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
底張工						
		式	1		284,200	
捨コンクリート	18-5-40(高炉B)					
		m3	2		81,200	
底張コンクリート	18-5-40(高炉B)					
		m3	5		203,000	
砂防堰堤付属物設置工						
		式	1		2,867,938	
排水装置工						
		式	1		47,076	
排水装置	SD345 D16～D25					
		t	0.16		39,920	
足場	安全ネット必要					
		式	1		7,156	
防止柵工						
		式	1		1,733,630	
立入防止柵	H=1.5m 柵延長4.0m					
		箇所	2		1,016,000	
立入防止柵(傾斜型)	H=1.8m					
		m	19		717,630	
境界工						
		式	1		696,032	
境界杭	プラスチック境界杭					
		本	40		659,600	
境界プレート	境界鋳					
		枚	4		36,432	
銘板工						
		式	1		391,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
銘板	JIS H2202 500×800 板厚8mm 文厚5mm	枚	1		391,200	
構造物撤去工		式	1		2,855,946	
構造物取壊し工		式	1		1,165,322	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	82		783,182	
コンクリートブロック撤去	無筋構造物 機械施工	m2	110		382,140	
防護柵撤去工		式	1		17,836	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1.1m	m	28		17,836	
運搬処理工		式	1		1,672,788	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	115		947,140	
殻運搬	石材(間知石)	m3	24		108,888	
土砂等運搬	石材(間知石)	m3	24		64,896	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	115		483,690	
殻処分	石材(間知石)	m3	24		59,496	
現場発生品運搬	転落防止柵	式	1		8,678	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		19,406,174	
砂防仮締切工						
		式	1		37,096	
土砂土のう締切	設置・撤去 小口並べ					
		式	1		37,096	
水替工						
		式	1		622,920	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水					
		式	1		622,920	
仮水路工						
		式	1		96,958	
転流管	高密度ポリエチレン管 φ300mm ダブル構造					
		式	1		80,430	
支給品運搬	高密度ポリエチレン管 φ300mm ダブル構造					
		式	1		8,264	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ300mm ダブル構造					
		式	1		8,264	
遊歩道防護設備						
		式	1		446,004	
遊歩道防護設備	高さ2.5m 幅2.5m 延長5.4m					
		式	0		0	
遊歩道防護設備	高さ2.5m 幅2.5m 延長5.4m					
		式	1		446,004	
架線設備工						
		式	1		13,656,584	
ケーブルクレーン設備(砂防)	運搬索					
		式	1		8,110,584	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ケーブルクレーン設備(砂防)	打設索					
		式	1		5,546,000	
交通管理工						
		式	1		4,546,612	
交通誘導警備員						
		式	0		0	
交通誘導警備員						
		式	1		4,546,612	
直接工事費						
		式	1		229,199,900	
共通仮設費						
		式	1		44,512,133	
共通仮設費						
		式	1		29,504,705	
運搬費						
		式	1		11,705,488	
仮設材運搬費						
		式	1		70,988	
砂防堰堤工機械分解組立費						
		式	1		10,752,000	
資機材運搬費						
		式	1		882,500	
準備費						
		式	1		4,389,530	
伐木処理	チェンソー等による伐採					
		式	1		2,224,260	
伐採木運搬	索道運搬(施工箇所付近～停留所(積替ステージ))					
		式	1		280,260	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐採木運搬	索道運搬(停留所(積替ステージ)～索道基地)					
		式	1		366,660	
木根等処分費	幹					
		式	1		193,261	
木根等処分費	枝・葉					
		式	1		722,556	
木根等処分費	根					
		式	1		602,533	
事業損失防止施設費						
		式	1		3,319,653	
騒音対策費	騒音対策					
		式	0		0	
騒音対策費	騒音対策					
		式	1		1,912,652	
騒音測定費						
		式	0		0	
騒音測定費						
		式	1		1,114,653	
振動測定費						
		式	1		292,348	
安全費						
		式	1		2,532,762	
土石流警報装置						
		式	1		2,532,762	
役務費						
		式	1		476	
借地料						
		式	1		476	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		2,689,761	
施工調査費						
		式	1		89,251	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)						
		式	1		2,600,510	
営繕費						
		式	1		3,054,387	
快適トイレ						
		式	1		3,054,387	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,812,648	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		15,007,428	
純工事費						
		式	1		273,712,033	
現場管理費						
		式	1		58,713,481	
工事原価						
		式	1		332,425,514	
一般管理費等						
		式	1		48,258,569	
スライド足切額						
		式	1		-3,368,812	
業務委託料（測量）						
		式	1		304,729	
工事価格						
		式	1		377,620,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		37,762,000	
工事費計		式	1		415,382,000	