

積算内訳書

1. 工事名

工事名	奥山森堰堤（その2）工事
工事地名	（自）兵庫県神戸市東灘区本山町森地先 （至）兵庫県芦屋市奥山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 9年 5月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	奥山森堰堤（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	129,369,842	
砂防土工	式	1	6,146,128	
掘削工	m3	150	973,534	掘削 1 式 土砂 現場制約あり； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工	m3	90	5,054,443	盛土（流用土・採取土） 1 式 2.5m未満；土羽土含む 盛土（流用土・採取土） 1 式 2.5m以上4.0m未満；土羽土含む 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 唐櫃金懸置場～索 道基地； 土砂等運搬 1 式 土砂 索道運搬(索道基地～本堰堤)；積込含む
法面整形工	式	1	118,151	法面整形(盛土部) 230 m2 法面締固め有 現場制約無；土羽土含む
法面工	式	1	700,340	
植生工	式	1	700,340	張芝 230 m2 張芝工 100m2以上300m2未満；目串含む 市松芝 80 m2 野芝；目串含む
コンクリート堰堤工	式	1	35,376,873	
作業土工	式	1	1,098,960	；埋戻し
コンクリート堰堤本体工	式	1	7,902,370	堤冠コンクリート 179 m3 21-5-40(高炉B)；索道運搬含む 型枠 1 式

積算内訳書

工事名	奥山森堰堤（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般型枠；内部型枠含む		
間詰擁壁工	式	1	24,950,343	コンクリート	391	m3
				18-8-40(高炉B)；索道運搬含む		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				裏込碎石	139	m3
				再生クラッシュラン(RC-40)；		
				目地板	42	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm；		
				水抜パイプ	108	m
				硬質塩化ビニル管 VP-75；		
				吸出し防止材	8	m2
				天然繊維系 300×300 t=50mm；		
				鉄筋	0.68	t
				SD345 D13 水平打継目；索道運搬、加工・組立含む		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
間詰工	式	1	1,425,200	間詰コンクリート	1	式
				21-5-40(高炉B)；索道運搬、ペーラインコンクリート含む		
鋼製堰堤工	式	1	32,775,029			
鋼製堰堤本体工	式	1	32,405,354	鋼製枠	43.7	t
				鋼製枠 J型スリット H=9.5m；索道運搬、地組、仮締め、本締め含む		
				鉄筋	0.76	t
				SD345 D16～25；索道運搬、加工・組立含む		
				あと施工アンカー	60	本
				M22 L=450mm；削孔、樹脂カプセル、アンカーボルト、ボルト・ナット含む		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		

積算内訳書

工事名	奥山森堰堤（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
現場塗装工	式	1	369,675	現場塗装(はけ塗り) A-5系塗装 中塗り・上塗り；希釈材含む	279 m2
砂防堰堤付属物設置工	式	1	1,122,600		
防止柵工	式	1	1,122,600	立入防止柵 H=1.5m 柵延長4.0m；看板表示板含む	2 箇所
仮設工	式	1	53,248,872		
水替工	式	1	160,000	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；設置・撤去、運転含む	1 式
砂防仮締切工	式	1	47,542	仮締切堤撤去 ；土のう撤去含む	1 式
仮水路工	式	1	194,330	転流管撤去 高密度ポリエチレン管 φ800mm ダブル構造；直管, 曲管, 継手, 仮設架台ブラケット含む 現場発生品運搬 転流管、ブラケット；積込、取卸し含む	1 式 1 式
架線設備工	式	1	52,337,000	交走式索道設備(砂防) 運搬索；設置、撤去、損料、取壊し、積込、殻運搬・処分費含む ケーブルクレーン設備(砂防) 打設索；設置、撤去、損料、取壊し、積込、殻運搬・処分費含む	1 式 1 式
交通管理工	式	1	510,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	129,369,842		
共通仮設費	式	1	16,943,448		
共通仮設費	式	1	9,003,448		
運搬費	式	1	8,024,448	仮設材運搬費 ；積込、取卸し含む	1 式

積算内訳書

工事名	奥山森堰堤（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				砂防堰堤工機械分解組立費 1 式 資機材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	979,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,940,000	
純工事費	式	1	146,313,290	
現場管理費	式	1	31,037,000	
工事原価	式	1	177,350,290	
一般管理費等	式	1	28,189,710	
工事価格	式	1	205,540,000	