

単 価 合 意 書

令和4年9月29日に契約した奥山森堰堤工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8 年 2 月 17 日

発注者 住所 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3丁目13番15号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局六甲砂防事務所長

野村 康裕

受注者 住所 京都府京都市伏見区淀本町206番地の16

氏名 株式会社仁木総合建設

代表取締役 柴田 峰一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		292,809,812	
砂防土工		式	1		73,016,577	
法面整形工		式	1		2,264,080	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30		36,510	
法面整形(切土部)	現場制約有 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	450		686,250	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	440		1,541,320	
残土処理工		式	1		70,752,497	
粒径処理	バックホウ山積0.45m3級 スクリンバケット200mm	式	1		2,010,964	
土砂等運搬	土砂 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	1		5,647,534	
土砂等運搬	崩壊土(土砂) 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	1		875,400	
土砂等運搬	土砂 索道運搬(本堰堤～仮置場)	式	1		566,900	
土砂等運搬	土砂 索道運搬(仮置場～索道基地)	式	1		888,500	
土砂等運搬	軟岩 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	1		9,497,630	
土砂等運搬	崩壊土(軟岩) 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	1		1,510,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	軟岩 索道運搬(本堰堤～仮置場)	式	1		2,386,800	
土砂等運搬	軟岩 索道運搬(本堰堤～仮置場)	式	1		4,836,000	
土砂等運搬	軟岩 索道運搬(仮置場～索道基地)	式	1		3,385,200	
土砂等運搬	岩塊 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	1		2,415,554	
土砂等運搬	硬岩 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	1		4,247,120	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		838,311	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,862,568	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(唐櫃金懸置場)	式	1		288,200	
土砂等運搬	軟岩	式	1		2,618,012	
土砂等運搬	軟岩(唐櫃金懸置場)	式	1		737,730	
土砂等運搬	軟岩	式	1		328,600	
土砂等運搬	岩塊(粒径20cm超え60cm未満)	式	1		1,213,308	
土砂等運搬	硬岩	式	1		2,500,145	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		38,781	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,189,460	
残土等処分	軟岩	式	1		4,882,280	
残土等処分	岩塊(粒径20cm超え60cm未満)	式	1		4,662,000	
残土等処分	硬岩	式	1		8,325,000	
斜面对策工		式	1		52,757,470	
法面吹付工		式	1		24,749,770	
モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚10cm	m2	57		1,642,170	
モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚8cm 裏面排水材無	m2	261		6,355,350	
モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚10cm 裏面排水材無	m2	593		16,752,250	
鉄筋挿入工		式	1		28,007,700	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=3.4m/本	本	100		15,400,000	
鉄筋挿入	SD345 D25 L=3.0m/本 削孔径φ65mm 削孔長L=3.0m/本	本	83		12,607,700	
コンクリート堰堤工		式	1		124,333,940	
作業土工		式	1		15,791,182	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工 (ICT)		式	1		2,505,330	
コンクリート堰堤本体工		式	1		90,701,448	
コンクリート	18-5-40(高炉B)	m3	2,424		77,116,090	
止水板	CF300×7	m	16		91,696	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.74		402,462	
型枠	一般型枠	式	1		8,882,860	
型枠	化粧型枠 t=40mm	式	1		3,060,780	
足場		式	1		1,147,560	
間詰工		式	1		15,335,980	
間詰コンクリート	18-5-40(高炉B)	式	1		15,335,980	
仮設工		式	1		42,701,825	
残土仮置き施設工		式	1		1,573,770	
大型土のう	設置・撤去	式	1		1,573,770	
砂防仮締切工		式	1		108,472	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂土のう締切	設置 小口並べ	m3	11		108,472	
水替工		式	1		3,568,920	
ポンプ排水	0以上40m3/h未満 口径150mm×1台 作業時排水	式	1		175,000	
ポンプ排水	0以上40m3/h未満 口径150mm×1台 常時排水	式	1		3,246,040	
ポンプ排水 (転流管切替時)	0以上40m3/h未満 口径150mm×1台 常時排水	式	1		147,880	
仮水路工		式	1		3,012,229	
転流管 (1次 支給品)	設置 高密度ポリエチレン管 φ800mm ｸﾞﾗﾌﾞﾙ構造	式	1		844,900	
転流管 (2次)	移設・設置 高密度ポリエチレン管 φ800mm ｸﾞﾗﾌﾞﾙ構造	m	80		2,120,000	
現場発生産品運搬	高密度ポリエチレン管	式	1		47,329	
架線設備工		式	1		31,015,004	
交走式索道設備(砂防)	運搬索	式	1		26,409,604	
ケーブルクレーン設備(砂防)	打設索	式	1		4,605,400	
転石破碎工		式	1		942,430	
転石削孔	削孔径30mm以上60mm未満 削孔深さ400mm以上500mm未満	式	1		457,150	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転石破碎	人力施工 油圧式破碎工法	式	1		485,280	
落石防護工		式	1		981,450	
落石防護網設置・撤去	耐候性ポリエステル製ネット 目 会い25mm	式	1		981,450	
交通管理工		式	1		1,499,550	
交通誘導警備員		式	1		1,499,550	
直接工事費		式	1		292,809,812	
共通仮設費		式	1		60,936,613	
共通仮設費		式	1		39,672,747	
運搬費		式	1		9,544,080	
仮設材運搬費		式	1		267,080	
砂防堰堤工機械分解組立費		式	1		8,104,000	
資機材運搬費		式	1		1,173,000	
準備費		式	1		19,471,888	
樹木伐採	チェーン等による伐採	式	1		14,268,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐採木運搬	索道運搬(索道架線下～索道基地)	式	1		1,178,658	
伐採木運搬	索道運搬(施工箇所付近～索道基地)	式	1		2,587,319	
木根等処分費	幹	式	1		569,599	
木根等処分費	枝・葉	式	1		784,130	
木根等処分費	根	式	1		83,502	
技術管理費		式	1		4,908,664	
地質調査費	簡易支持力試験	式	1		281,721	
施工調査費		式	1		252,564	
保守管理(ICT)	保守点検費	式	1		9,229	
システム初期費(ICT)		式	1		586,699	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,648,251	
土石流警報装置	ワイヤレス式	式	1		2,130,200	
営繕費		式	1		3,566,828	
快適化		式	1		3,566,828	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,181,287	
共通仮設費（率計上）		式	1		21,263,866	
純工事費		式	1		353,746,425	
現場管理費		式	1		79,137,358	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		16,523,000	
工事原価		式	1		449,406,783	
一般管理費等		式	1		60,658,382	
スライド足切額		式	1		-9,539,701	
業務委託料（測量）		式	1		944,536	
工事価格		式	1		501,470,000	
消費税相当額		式	1		50,147,000	
工事費計		式	1		551,617,000	