

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 六甲砂防事務所受変電設備設置工事
工事地名	兵庫県神戸市東灘区住吉東町 3 丁目 1 3 - 1 5 六甲砂防事務所

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	646日間	自 契約締結の翌日 至 令和 9年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 六甲砂防事務所受変電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	79,412,000	
受変電設備	式	1	79,412,000	
高圧受変電設備	式	1	79,412,000	高圧気中開閉器 7.2kV 200A 8kA 方向性 地絡継電器箱付； 1 台 受電盤 屋内鋼板製閉鎖自立形；一体形チャンネルベース含む 1 面 動力盤 3φ TR:150kVA 屋内鋼板製閉鎖自立形； 1 面 電灯盤 1φ TR:150kVA 屋内鋼板製閉鎖自立形； 1 面 非常電灯盤 1φ TR:100kVA 屋内鋼板製閉鎖自立形； 1 面 コンデンサ盤 1 面 屋内鋼板製閉鎖自立形；
機器単体費	式	1	79,412,000	
電気設備	式	1	1,882,541	
受変電設備工	式	1	1,843,041	
高圧受変電設備設置工	式	1	739,190	高圧気中開閉器設置 7.2kV 200A 8kA 方向性 地絡継電器箱付； 1 台 受電盤設置 据付・調整； 1 面 動力盤設置 据付・調整 2面目以降補正あり； 1 面 電灯盤設置 据付・調整 2面目以降補正あり； 1 面 非常電灯盤設置 据付； 1 面 コンデンサ盤設置 据付・調整 2面目以降補正あり； 1 面

積算内訳書

工事名		R 7 六甲砂防事務所受変電設備設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管・配線工		式	1	480,315	管内配線	51	m
					600V CVV 2mm2-3C ;		
					管内配線	51	m
					600V CVV-S 2mm2-3C ;		
					ビッド配線 (労務のみ)	6	m
					600V CVV 2mm2-5C (撤去品流用) ;		
					ビッド配線 (労務のみ)	3	m
					600V CET 38mm2 (撤去品流用) ;		
					ビッド配線 (労務のみ)	3	m
					600V CET 22mm2 (撤去品流用) ;		
					ビッド配線 (労務のみ)	11	m
					600V CVT 250mm2 (撤去品流用) ;		
					ビッド配線 (労務のみ)	9	m
					600V CVT 100mm2 (撤去品流用) ;		
					ビッド配線 (労務のみ)	7	m
					600V CVT 60mm2 (撤去品流用) ;		
					ビッド配線 (労務のみ)	25	m
					600V CVT 38mm2 (撤去品流用) ;		
					ビッド配線 (労務のみ)	5	m
					600V CVT 22mm2 (撤去品流用) ;		
					ビッド配線 (労務のみ)	5	m
					600V CVT 14mm2 (撤去品流用) ;		
					ビッド配線 (労務のみ)	8	m
					600V CV 22mm2-3C (撤去品流用) ;		
					ビッド配線 (労務のみ)	34	m
					600V CV 14mm2-3C (撤去品流用) ;		
					ビッド配線 (労務のみ)	10	m
					600V CV 8mm2-3C (撤去品流用) ;		
					ビッド配線 (労務のみ)	3	m
					600V CV 5.5mm2-3C (撤去品流用) ;		
					ビッド配線 (労務のみ)	5	m
					600V CV 100mm2-2C (撤去品流用) ;		
					ビッド配線 (労務のみ)	5	m
					600V CV 14mm2-2C (撤去品流用) ;		

積算内訳書

工事名	R 7 六甲砂防事務所受変電設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
高圧受変電設備撤去工	式	1	286,435	ヒット配線（労務のみ）	8	m
				600V CV 5.5mm2-2C（撤去品流用）；		
				ヒット配線（労務のみ）	13	m
				600V CV 3.5mm2-2C（撤去品流用）；		
				高圧気中開閉器撤去	1	台
				撤去（不使用）；		
				受電盤撤去	1	面
				撤去（不使用）；		
				動力盤撤去	1	面
				撤去（不使用） 2面目以降補正あり；		
				電灯盤撤去	1	面
				撤去（不使用） 2面目以降補正あり；		
				非常電灯盤撤去	1	面
				撤去（不使用）；		
配管・配線撤去工	式	1	337,101	管内配線撤去（労務のみ）	50	m
				600V CVV 2mm2-3C 撤去（不使用）；		
				管内配線撤去（労務のみ）	50	m
				600V CVV-S 2mm2-3C 撤去（不使用）；		
				ヒット配線撤去（労務のみ）	7	m
				600V CVV 2mm2-5C 撤去（再使用）；		
				ヒット配線撤去（労務のみ）	3	m
				600V CET 38mm2 撤去（再使用）；		
				ヒット配線撤去（労務のみ）	3	m
				600V CET 22mm2 撤去（再使用）；		
				ヒット配線撤去（労務のみ）	7	m
				600V CVT 250mm2 撤去（再使用）；		
				ヒット配線撤去（労務のみ）	7	m
				600V CVT 100mm2 撤去（再使用）；		
				ヒット配線撤去（労務のみ）	7	m
				600V CVT 60mm2 撤去（再使用）；		
				ヒット配線撤去（労務のみ）	20	m
				600V CVT 38mm2 撤去（再使用）；		
				ヒット配線撤去（労務のみ）	5	m
				600V CVT 22mm2 撤去（再使用）；		

積算内訳書

工事名	R 7 六甲砂防事務所受変電設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ヒット配線撤去（労務のみ） 600V CVT 14mm2 撤去（再使用）；	4 m
				ヒット配線撤去（労務のみ） 600V CV 22mm2-3C 撤去（再使用）；	9 m
				ヒット配線撤去（労務のみ） 600V CV 14mm2-3C 撤去（再使用）；	31 m
				ヒット配線撤去（労務のみ） 600V CV 8mm2-3C 撤去（再使用）；	9 m
				ヒット配線撤去（労務のみ） 600V CV 5.5mm2-3C 撤去（再使用）；	3 m
				ヒット配線撤去（労務のみ） 600V CV 100mm2-2C 撤去（再使用）；	4 m
				ヒット配線撤去（労務のみ） 600V CV 14mm2-2C 撤去（再使用）；	4 m
				ヒット配線撤去（労務のみ） 600V CV 5.5mm2-2C 撤去（再使用）；	9 m
				ヒット配線撤去（労務のみ） 600V CV 3.5mm2-2C 撤去（再使用）；	13 m
工場製品輸送工	式	1	39,500		
輸送工	式	1	39,500	輸送(電気) 機器輸送費；	1 式
直接工事費	式	1	1,882,541		
共通仮設費	式	1	211,986		
共通仮設費	式	1	7,986		
技術管理費	式	1	7,986	電気通信資産管理データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	204,000		
純工事費	式	1	2,094,527		

積算内訳書

工事名	R 7 六甲砂防事務所受変電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	983, 000	
機器間接費	式	1	6, 436, 000	
技術者間接費	式	1	44, 000	
機器管理費	式	1	6, 392, 000	
工事原価	式	1	9, 513, 527	
一般管理費等	式	1	2, 104, 473	
工事価格	式	1	91, 030, 000	