

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 高取山地区 5 工区斜面对策工事
工事地名	兵庫県神戸市長田区高取山町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	344日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 9年 3月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 高取山地区 5 工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
斜面对策	式	1	157,894,302	
法面工	式	1	150,975,280	
高強度ネット工	式	1	150,975,280	高強度ネット ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき；芯出し、ケーブル設置、クロスクリップ設置、ケーブル端末キャップ処理含む 鉄筋挿入 SD345 D19 L=3.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=3.4m/本；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、プレート設置、頭部締付、削孔機設置・撤去含む 1,614 m2 739 本
仮設工	式	1	6,919,022	
モノレール運搬工	式	1	6,919,022	；設置、撤去、賃料、整備費、運転費含む
直接工事費	式	1	157,894,302	
共通仮設費	式	1	13,478,120	
共通仮設費	式	1	2,252,120	
運搬費	式	1	45,630	仮設材運搬費 レール資材；積込み、取卸し含む(往復) 1 式
準備費	式	1	785,490	樹木伐採 チェーン等による伐採；枝払い、玉切り、集積・積込含む モノレール運転(伐採木) 500kg積；荷卸し含む 伐採木等運搬費 幹・枝葉 鶴甲資材置場；積込み、運搬費(鶴甲資材置場)含む 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,421,000	

積算内訳書

工事名	R 7 高取山地区 5 工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	11,226,000	
純工事費	式	1	171,372,422	
現場管理費	式	1	41,969,000	
工事原価	式	1	213,341,422	
一般管理費等	式	1	33,058,578	
工事価格	式	1	246,400,000	