

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 一里山地区3工区斜面对策工事
工事地名	兵庫県神戸市長田区一里山町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	332日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 一里山地区 3 工区斜面对策工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策		式	1	106,283,440		
法面工		式	1	100,892,800		
高強度ネット工		式	1	100,892,800	高強度ネット ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき；芯出し、ケーブル設置、クロスクリップ 設置、ケーブル端末キャップ 処理含む 鉄筋挿入 SD345 D19 L=3.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=2.9m/本；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、プレート設置、頭部締付、削孔機設置・撤去含む	1,750 m2 464 本
仮設工		式	1	5,390,640		
モノレール運搬工		式	1	5,390,640	；設置、撤去、賃料、整備費、運転費含む	
直接工事費		式	1	106,283,440		
共通仮設費		式	1	11,973,610		
共通仮設費		式	1	3,673,610		
運搬費		式	1	36,270	仮設材運搬費 レール資材；積込み、取卸し含む(往復)	1 式
準備費		式	1	2,607,340	樹木伐採 チェーン等による伐採；枝払い、玉切り、集積・積込み含む モノレール運転(伐採木) 500kg 積；荷卸し含む 伐採木等運搬費 幹・枝葉 鶴甲資材置場；積込み、運搬費(鶴甲資材置場)含む	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	1,030,000		

積算内訳書

工事名	R 7 一里山地区 3 工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	8,300,000	
純工事費	式	1	118,257,050	
現場管理費	式	1	31,290,000	
工事原価	式	1	149,547,050	
一般管理費等	式	1	24,322,950	
工事価格	式	1	173,870,000	