

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 工事名  | R 7 住吉山手荒神山地区 2 工区斜面对策工事 |
| 工事地名 | 兵庫県神戸市灘区六甲山町地先           |

## 2. 工事内容

|          |             |   |             |
|----------|-------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 六甲砂防事務所 工務課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事  |   |             |
| 3) 工 期   | 332日間       | 自 | 契約締結日の翌日    |
|          |             | 至 | 令和 9年 2月26日 |
|          |             |   |             |
| 4) 工事概要  |             |   |             |
|          |             |   |             |

## 積算内訳書

| 工事名          | R 7 住吉山手荒神山地区 2 工区斜面对策工事 |     |             |                                                                             |       |    |
|--------------|--------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                     |       |    |
| 斜面对策         | 式                        | 1   | 100,097,630 |                                                                             |       |    |
| 法面工          | 式                        | 1   | 93,481,600  |                                                                             |       |    |
| 高強度ネット工      | 式                        | 1   | 93,481,600  | 高強度ネット                                                                      | 2,057 | m2 |
|              |                          |     |             | ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき；芯出し、ケーブル設置、クロスクリップ 設置、ケーブル端末キャップ 処理含む                   |       |    |
|              |                          |     |             | 鉄筋挿入                                                                        | 512   | 本  |
|              |                          |     |             | SD345 D19 L=2.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長1.9m/本；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、プレート設置、頭部締付、削孔機設置・撤去含む |       |    |
| 仮設工          | 式                        | 1   | 6,616,030   |                                                                             |       |    |
| モノレール運搬工     | 式                        | 1   | 6,616,030   | ；設置・撤去、賃料、整備費、運転費含む                                                         |       |    |
| 直接工事費        | 式                        | 1   | 100,097,630 |                                                                             |       |    |
| 共通仮設費        | 式                        | 1   | 9,765,440   |                                                                             |       |    |
| 共通仮設費        | 式                        | 1   | 1,828,440   |                                                                             |       |    |
| 運搬費          | 式                        | 1   | 49,280      | 仮設材運搬費                                                                      | 1     | 式  |
|              |                          |     |             | レール資材；積込み、取卸し含む(往復)                                                         |       |    |
| 準備費          | 式                        | 1   | 799,160     | 樹木伐採                                                                        | 1     | 式  |
|              |                          |     |             | チェーン等による伐採；枝払い、玉切り、集積・積込含む                                                  |       |    |
|              |                          |     |             | モノレール運転(伐採木)                                                                | 1     | 式  |
|              |                          |     |             | 500kg積；荷卸し含む                                                                |       |    |
|              |                          |     |             | 伐採木等運搬費                                                                     | 1     | 式  |
|              |                          |     |             | 幹・枝葉 鶴甲資材置場；積込、運搬費(鶴甲資材置場)含む                                                |       |    |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                        | 1   | 980,000     |                                                                             |       |    |
|              |                          |     |             |                                                                             |       |    |

## 積算内訳書

|            |                          |     |             |         |
|------------|--------------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | R 7 住吉山手荒神山地区 2 工区斜面对策工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                        | 1   | 7,937,000   |         |
| 純工事費       | 式                        | 1   | 109,863,070 |         |
| 現場管理費      | 式                        | 1   | 29,520,000  |         |
| 工事原価       | 式                        | 1   | 139,383,070 |         |
| 一般管理費等     | 式                        | 1   | 22,876,930  |         |
| 工事価格       | 式                        | 1   | 162,260,000 |         |
|            |                          |     |             |         |