

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業(令和 8 年度)
工事地名	兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目地先 (東六甲出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	37,025,891	
撫育工	式	1	26,449,507	
間伐・伐採工	式	1	4,408,050	間伐・伐木 平均胸高直径22cm以上28cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む 750 本 間伐・伐木 平均胸高直径28cm以上34cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む 750 本 間伐・伐木 平均胸高直径34cm以上40cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む 100 本 間伐・伐木 平均胸高直径40cm以上46cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む 100 本 間伐・伐木 平均胸高直径46cm以上52cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む 50 本
下刈工	式	1	6,012,328	下刈 1回目； 5.4 ha 下刈 2回目； 5.23 ha
森づくり支援工	式	1	4,450,645	土木一般世話役 20 人 山林砂防工 30 人 特殊作業員 35 人 普通作業員 50 人 運転手(一般) 10 人 運転手(特殊) 5 人 ダンプトラック運転 80 時間 2t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含 まず ダンプトラック運転 50 時間 3t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含

積算内訳書

工事名	R 8 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業(令和8年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				まず		
				ダンプトラック損料	5	供用日
				2t積；		
				ダンプトラック損料	5	供用日
				3t積；		
				高所作業車運転	30	時間
				トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 12m×200kg×2名 (労務費別)；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				チェンソー運転	200	時間
				鋸長350mm (労務費別)；損料、燃料費含む、労 務費含まず		
				草刈機運転	300	時間
				肩掛式 カッタ径255mm (労務費別)；損料、燃料費 含む、労務費含まず		
				チルホール賃料	5	基・日
				吊上荷重 1.6t；		
新植工	式	1	11,578,484	地拵	1	ha
				植付	1,750	本
				h=1.0m(保護工含む)；保護工含む		
				植付	670	本
				h=1.0m；		
				植付	120	本
				h=0.5m以下；		
				苗木運搬	2,540	本
				(北畑地区)平均水平運搬距離600m、平均直高110 m；		
				竹支柱運搬	680	本
				(北畑地区)平均水平運搬距離600m、平均直高110 m；しゅろ縄運搬含む		
				保護工(苗木保護管)運搬	1,750	組
				(北畑地区)平均水平運搬距離600m、平均直高110 m；		
				コナラ	650	本
				h=1.0m；		

積算内訳書

工事名		R 8 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アベマキ	500	本
				h=1.0m ;		
				ヤマザクラ	200	本
				h=1.0m ;		
				エノキ	200	本
				h=1.0m ;		
				ムクノキ	200	本
				h=1.0m ;		
				イヌシデ	90	本
				h=1.0m ;		
				アカシデ	90	本
				h=1.0m ;		
				エゴノキ	130	本
				h=1.0m ;		
				ケヤキ	40	本
				h=1.0m ;		
				ウリハダカエデ	40	本
				h=1.0m ;		
				ナツツバキ	40	本
				h=1.0m ;		
				イロハモミジ	40	本
				h=1.0m ;		
				ネムノキ	40	本
				h=1.0m ;		
				ヤマボウシ	40	本
				h=1.0m ;		
				ホオノキ	40	本
				h=1.0m ;		
				ブナ	40	本
				h=1.0m ;		
				クスギ	40	本
				h=1.0m ;		
				マユミ	40	本
				h=0.5m ;		

積算内訳書

工事名	R 8 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業(令和8年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ウツギ h=0.5m ;	40	本
				タニウツギ h=0.5m ;	40	本
				竹支柱 竹支柱 φ 3cm h=1.5m ;	680	本
				しゅろ縄 しゅろ縄 赤 径3mm×0.3m ;	680	本
				保護工(苗木保護管) ツリーシェルター h=750(生分解性チューブ式) ; クリップ、 支柱、竹串含む	1,750	組
維持工	式	1	10,426,384			
枯損木・危険木等処理工	式	1	3,964,384	土木一般世話役	15	人
				山林砂防工	25	人
				特殊作業員	25	人
				普通作業員	40	人
				運転手(一般)	10	人
				運転手(特殊)	2	人
				ダンプトラック運転 2t積 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含 まず	50	時間
				ダンプトラック運転 3t積 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含 まず	20	時間
				ダンプトラック運転 4t積 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含 まず	10	時間
				ダンプトラック損料 2t積 ;	5	供用日
				ダンプトラック損料 3t積 ;	2	供用日
				トラック(クレーン装置付)運転 2t級2.0t吊 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労	10	時間

積算内訳書

工事名		R 8 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				務費含まず トラック(クレーン装置付)運転	10	時間
				4t級2.9t吊 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労 務費含まず 高所作業車運転	10	時間
				トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 12m×200kg×2名 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含まず チェンソー運転	50	時間
				鋸長350mm (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労 務費含まず 草刈機運転	70	時間
				肩掛式 カッタ径255mm (労務費別) ; 損料、燃料費 含む、労務費含まず チルホール賃料	5	基・日
				吊上荷重 1.6t ; キクイムシ用粘着シート	20	枚
				1036mm×290mm ; 燻蒸殺虫剤	5	本
				1L入 ; 生分解性燻蒸用シート	5	巻
				4.0m×30m ; ナラ枯用樹幹注入剤	5	本
				微量注入用 50ml入 ; ゆ合剤	5	本
				150g入 ; 成長調整剤	5	L
				5L/缶 ; 丸太木杭	30	本
				長1.5m 末口6cm(防腐加工) ; 丸太柵	15	本
				横木丸太 L=1.5m φ100防腐処理2穴 ; 木柵用丸鋼	10	本
				SS400 φ22 L=1.5m 斜め切り ; ナット	20	個

積算内訳書

工事名	R 8 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				M22 めっき品 ; ワッシャー 20 枚 M22 めっき品 ; 処分費(神戸市域) 1 t 粗大 ;
付属物設置工	式	1	6,462,000	土留柵 300 m H=0.62m(ホ°ポリエチレン製ネット) 支柱 D22×1.5m @750 ; 現場内小運搬、材料費含む
仮設工	式	1	150,000	
交通管理工	式	1	150,000	交通誘導警備員 10 人日
直接工事費	式	1	37,025,891	
共通仮設費	式	1	2,695,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,695,000	
純工事費	式	1	39,720,891	
現場管理費	式	1	13,060,000	
工事原価	式	1	52,780,891	
一般管理費等	式	1	9,769,109	
工事価格	式	1	62,550,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業(令和 9 年度)
工事地名	兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目地先 (東六甲出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業(令和 9 年度)						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	37, 025, 891			
撫育工		式	1	26, 449, 507			
間伐・伐採工		式	1	4, 408, 050	間伐・伐木	750	本
					平均胸高直径22cm以上28cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む		
					間伐・伐木	750	本
					平均胸高直径28cm以上34cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む		
					間伐・伐木	100	本
					平均胸高直径34cm以上40cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む		
					間伐・伐木	100	本
平均胸高直径40cm以上46cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む							
下刈工		式	1	6, 012, 328	下刈	5. 4	ha
					1回目；		
森づくり支援工		式	1	4, 450, 645	下刈	5. 23	ha
					2回目；		
					土木一般世話役	20	人
					山林砂防工	30	人
					特殊作業員	35	人
					普通作業員	50	人
					運転手(一般)	10	人
運転手(特殊)	5	人					
ダンプトラック運転			80	時間			
2t積 (労務費別)；損料、燃料費含む、労務費含 まず							
ダンプトラック運転			50	時間			
3t積 (労務費別)；損料、燃料費含む、労務費含							

積算内訳書

工事名		R 8 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業(令和9年度)				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					まず ダンプトラック損料	5 供用日
					2t積； ダンプトラック損料	5 供用日
					3t積； 高所作業車運転	30 時間
					トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 12m×200kg×2名 (労務費別)；損料、燃料費含む、労務費含まず	
					チェンソー運転	200 時間
					鋸長350mm (労務費別)；損料、燃料費含む、労 務費含まず	
					草刈機運転	300 時間
					肩掛式 カッタ径255mm (労務費別)；損料、燃料費 含む、労務費含まず	
					チルホール賃料	5 基・日
					吊上荷重 1.6t；	
新植工	式	1	11,578,484	地拵	1	ha
				植付	1,750	本
				h=1.0m(保護工含む)；保護工含む		
				植付	670	本
				h=1.0m；		
				植付	120	本
				h=0.5m以下；		
				苗木運搬	2,540	本
				(北畑地区)平均水平運搬距離600m、平均直高110 m；		
				竹支柱運搬	680	本
				(北畑地区)平均水平運搬距離600m、平均直高110 m；しゅろ縄運搬含む		
				保護工(苗木保護管)運搬	1,750	組
				(北畑地区)平均水平運搬距離600m、平均直高110 m；		
				コナラ	650	本
				h=1.0m；		

積算内訳書

工事名		R 8 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業(令和9年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アベマキ	500	本
				h=1.0m ;		
				ヤマザクラ	200	本
				h=1.0m ;		
				エノキ	200	本
				h=1.0m ;		
				ムクノキ	200	本
				h=1.0m ;		
				イヌシデ	90	本
				h=1.0m ;		
				アカシデ	90	本
				h=1.0m ;		
				エゴノキ	130	本
				h=1.0m ;		
				ケヤキ	40	本
				h=1.0m ;		
				ウリハダカエデ	40	本
				h=1.0m ;		
				ナツツバキ	40	本
				h=1.0m ;		
				イロハモミジ	40	本
				h=1.0m ;		
				ネムノキ	40	本
				h=1.0m ;		
				ヤマボウシ	40	本
				h=1.0m ;		
				ホオノキ	40	本
				h=1.0m ;		
				ブナ	40	本
				h=1.0m ;		
				クスギ	40	本
				h=1.0m ;		
				マユミ	40	本
				h=0.5m ;		

積算内訳書

工事名		R 8 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業(令和9年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ウツギ	40	本
				h=0.5m ;		
				タニウツギ	40	本
				h=0.5m ;		
				竹支柱	680	本
				竹支柱 φ 3cm h=1.5m ;		
				しゅろ縄	680	本
				しゅろ縄 赤 径3mm×0.3m ;		
				保護工(苗木保護管)	1,750	組
				ツリーシェルター h=750(生分解性チューブ式) ; クリップ、		
				支柱、竹串含む		
維持工	式	1	10,426,384			
枯損木・危険木等処理工	式	1	3,964,384	土木一般世話役	15	人
				山林砂防工	25	人
				特殊作業員	25	人
				普通作業員	40	人
				運転手(一般)	10	人
				運転手(特殊)	2	人
				ダンプトラック運転	50	時間
				2t積 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含		
				まず		
				ダンプトラック運転	20	時間
				3t積 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含		
				まず		
				ダンプトラック運転	10	時間
				4t積 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含		
				まず		
				ダンプトラック損料	5	供用日
				2t積 ;		
				ダンプトラック損料	2	供用日
				3t積 ;		
				トラック(クレーン装置付)運転	10	時間
				2t級2.0t吊 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労		

積算内訳書

工事名		R 8 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業(令和 9 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				務費含まず トラック(クレーン装置付)運転	10	時間
				4t級2.9t吊 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労 務費含まず 高所作業車運転	10	時間
				トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 12m×200kg×2名 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含まず チェンソー運転	50	時間
				鋸長350mm (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労 務費含まず 草刈機運転	70	時間
				肩掛式 カッタ径255mm (労務費別) ; 損料、燃料費 含む、労務費含まず チルホール賃料	5	基・日
				吊上荷重 1.6t ; キクイムシ用粘着シート	20	枚
				1036mm×290mm ; 燻蒸殺虫剤	5	本
				1L入 ; 生分解性燻蒸用シート	5	巻
				4.0m×30m ; ナラ枯用樹幹注入剤	5	本
				微量注入用 50ml入 ; ゆ合剤	5	本
				150g入 ; 成長調整剤	5	L
				5L/缶 ; 丸太木杭	30	本
				長1.5m 末口6cm(防腐加工) ; 丸太柵	15	本
				横木丸太 L=1.5m φ 100防腐処理2穴 ; 木柵用丸鋼	10	本
				SS400 φ 22 L=1.5m 斜め切り ; ナット	20	個

積算内訳書

工事名	R 8 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業(令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				M22 めっき品 ; ワッシャー 20 枚 M22 めっき品 ; 処分費(神戸市域) 1 t 粗大 ;
付属物設置工	式	1	6,462,000	土留柵 300 m H=0.62m(ホ°ポリエチレン製ネット) 支柱 D22×1.5m @750 ; 現場内小運搬、材料費含む
仮設工	式	1	150,000	
交通管理工	式	1	150,000	交通誘導警備員 10 人日
直接工事費	式	1	37,025,891	
共通仮設費	式	1	2,695,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,695,000	
純工事費	式	1	39,720,891	
現場管理費	式	1	13,060,000	
工事原価	式	1	52,780,891	
一般管理費等	式	1	9,769,109	
工事価格	式	1	62,550,000	