

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 千鳥町地区 1 工区斜面对策工事
工事地名	兵庫県神戸市兵庫区千鳥町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	192日間	自	令和 8年 7月22日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 千鳥町地区 1 工区斜面对策工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策		式	1	145, 171, 504		
法面工		式	1	137, 665, 870		
高強度ネット工 (1-1工区)		式	1	94, 966, 330	高強度ネット ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき @2.0m；芯出し、ケーブル設置、クロスクリップ 設置、ケーブル端末キャップ 処理含む 鉄筋挿入 SD345 D19 L=2.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長2.4m/本；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、プレート設置、頭部締付、削孔機設置・撤去含む	1, 979 m2 442 本
高強度ネット工 (1-2工区)		式	1	42, 699, 540	高強度ネット ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき @1.5m；芯出し、ケーブル設置、クロスクリップ 設置、ケーブル端末キャップ 処理含む 鉄筋挿入 SD345 D19 L=3.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長3.4m/本；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、プレート設置、頭部締付、削孔機設置・撤去含む	427 m2 192 本
付帯工		式	1	796, 340		
横穴処理工		式	1	796, 340	横穴処理 18-8-40 (高炉B) ；小型車割増含む 型枠 一般型枠；	8 m3 1 式
仮設工		式	1	6, 709, 294		
足場工		式	1	1, 992, 490	作業ヤード 設置・撤去 仮設単管足場；損料含む 横穴処理部 設置・撤去 仮設単管足場；損料含む	1 式 1 式
モノレール運搬工		式	1	4, 716, 804	；設置・撤去、賃料、整備費、運転費、積込み、荷卸し、現場内小運搬含む	

積算内訳書

工事名	R 8 千鳥町地区 1 工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	145, 171, 504	
共通仮設費	式	1	12, 279, 844	
共通仮設費	式	1	1, 943, 844	
運搬費	式	1	28, 944	仮設材運搬費 1 式 レール資材；積込み、取卸し(往復分)含む
準備費	式	1	855, 900	樹木伐採 1 式 チェーン等による伐採；枝払い、玉切り、集積・積込み含む モノレール運転(伐採木) 1 式 500kg積；荷卸し含む 伐採木等運搬費 1 式 幹・枝葉 鶴甲資材置場；積込み、運搬費(鶴甲資材置場)含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 059, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10, 336, 000	
純工事費	式	1	157, 451, 348	
現場管理費	式	1	38, 103, 000	
工事原価	式	1	195, 554, 348	
一般管理費等	式	1	32, 965, 652	
工事価格	式	1	228, 520, 000	