

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 妙法寺岡地区 1 工区斜面对策工事
工事地名	兵庫県神戸市須磨区妙法寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	206日間	自	令和 8年 8月17日
		至	令和 9年 3月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 妙法寺岡地区 1 工区斜面对策工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策		式	1	114, 920, 945		
法面工		式	1	108, 911, 510		
法枠工		式	1	48, 110, 910	吹付枠 梁断面300×300 枠内植生基材吹付3cm H>45m ; 法面清掃、ラス張、主・補助アンカー、鉄筋、型枠、箱抜きパイプ、植生基材吹付、水切モルタル、現場内小運搬含む	656 m2
					吹付枠 梁断面300×300 枠内植生基材吹付3cm H≤45m ; 法面清掃、ラス張、主・補助アンカー、鉄筋、型枠、箱抜きパイプ、植生基材吹付、水切モルタル、現場内小運搬含む	371 m2
鉄筋挿入工		式	1	60, 800, 600	鉄筋挿入 SD345 D19 L=5.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長4.6 m/本 40m≤H<60m ; 削孔、鋼材挿入、グラウト注入、 頭部締付、削孔機設置・撤去、現場内小運搬含む	274 本
仮設工		式	1	6, 009, 435		
足場工		式	1	433, 150	作業ヤード 設置・撤去 単管足場 ; 損料含む	1 式
モノレール運搬工		式	1	5, 576, 285	; 設置・撤去、賃料、整備費、運転費、積込み、荷卸し、現場内小運搬含む	
直接工事費		式	1	114, 920, 945		
共通仮設費		式	1	12, 436, 602		
共通仮設費		式	1	3, 794, 602		
運搬費		式	1	44, 622	仮設材運搬費 レール資材 ; 積込み、取卸し含む(往復)	1 式
準備費		式	1	2, 865, 980	樹木伐採 チェーンソー等による伐採 ; 枝払い、玉切り、集積・積込	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 妙法寺岡地区 1 工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				み含む モノール運転(伐採木) 1 式 500kg積；荷卸し含む 伐採木等運搬費 1 式 幹・枝葉 鶴甲資材置場；積込み、運搬費(鶴甲資材置場)含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	884,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,642,000	
純工事費	式	1	127,357,547	
現場管理費	式	1	32,221,000	
工事原価	式	1	159,578,547	
一般管理費等	式	1	27,631,453	
工事価格	式	1	187,210,000	