

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 奥東服山地区 1 工区斜面对策工事
工事地名	兵庫県神戸市兵庫区平野町天王谷奥東服山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	166日間	自	令和 8年 8月17日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 奥東服山地区 1 工区斜面对策工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策		式	1	113, 647, 060		
法面工		式	1	108, 752, 510		
高強度ネット工		式	1	108, 752, 510	高強度ネット ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき；芯出し、ケーブル設置、クロスクリップ設置、ケーブル端末キャップ処理含む 1, 857 m2 鉄筋挿入 SD345 D19 L=3. 0m/本 削孔径φ90mm 削孔長2. 9m/本 斜面垂直高さ40m未満；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、プレート設置、頭部締付、削孔機設置・撤去含む 45 本 鉄筋挿入 SD345 D19 L=3. 0m/本 削孔径φ90mm 削孔長2. 9m/本 斜面垂直高さ40m以上60m未満；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、プレート設置、頭部締付、削孔機設置・撤去含む 128 本 鉄筋挿入 SD345 D19 L=3. 0m/本 削孔径φ90mm 削孔長2. 9m/本 斜面垂直高さ60m以上80m未満；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、プレート設置、頭部締付、削孔機設置・撤去含む 145 本 鉄筋挿入 SD345 D19 L=3. 0m/本 削孔径φ90mm 削孔長2. 9m/本 斜面垂直高さ80m以上100m未満；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、プレート設置、頭部締付、削孔機設置・撤去含む 157 本	
仮設工		式	1	4, 894, 550		
モノレール運搬工		式	1	4, 894, 550	；設置、撤去、賃料、整備費、運転費、積込・荷卸し作業含む	
直接工事費		式	1	113, 647, 060		

積算内訳書

工事名	R 8 奥東服山地区 1 工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	10,346,110	
共通仮設費	式	1	1,778,110	
運搬費	式	1	42,210	仮設材運搬費 1 式 レール資材；積込み、取卸し含む(往復)
準備費	式	1	860,900	樹木伐採 1 式 チェーン等による伐採；枝払い、玉切り、集積・積込 含む モノレール運転(伐採木) 1 式 500kg積；荷卸し含む 伐採木等運搬費 1 式 幹・枝葉 鶴甲資材置場；積込み、運搬費(鶴甲 資材置場)含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	875,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,568,000	
純工事費	式	1	123,993,170	
現場管理費	式	1	31,543,000	
工事原価	式	1	155,536,170	
一般管理費等	式	1	27,023,830	
工事価格	式	1	182,560,000	