

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 六麓荘地区 2 工区斜面对策工事
工事地名	兵庫県芦屋市剣先地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 六甲砂防事務所 工務課 | | |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事 | | |
| 3) 工 期 | 210日間 | 自 | 令和 8年 7月28日 |
| | | 至 | 令和 9年 2月22日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R 8 六麓荘地区 2 工区斜面对策工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策		式	1	59,492,545		
法面工		式	1	51,767,370		
高強度ネット工		式	1	51,767,370	高強度ネット(A) 3m2 ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき；芯出し、ケーブル設置、クロスクリップ 設置、ケーブル端末キャップ 処理含む	
					高強度ネット(B) 492m2 ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき；芯出し、ケーブル設置、クロスクリップ 設置、ケーブル端末キャップ 処理含む	
					高強度ネット(C) 534m2 ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき；芯出し、ケーブル設置、クロスクリップ 設置、ケーブル端末キャップ 処理含む	
					鉄筋挿入(A) 1本 SD345 D19 L=2.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長1.9m/本；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、プレート設置、頭部締付、削孔機設置・撤去含む	
					鉄筋挿入(B) 136本 SD345 D19 L=2.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長1.9m/本；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、プレート設置、頭部締付、削孔機設置・撤去含む	
					鉄筋挿入(C) 163本 SD345 D19 L=2.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長1.9m/本；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、プレート設置、頭部締付、削孔機設置・撤去含む	
落石雪害防止工		式	1	2,741,960		
落石防止網工		式	1	2,741,960	ロープ ネット(A) 52m2 標準型；斜面整理、マーキング、金網設置、結合コイル設置、ロープ 張り、削孔、アンカー設置、クリップ 取付、現場内小運搬、材料費	
仮設工		式	1	4,983,215		

積算内訳書

工事名	R 8 六麓荘地区 2 工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
モノレール運搬工	式	1	4,983,215	；設置・撤去、賃料、整備費、運転費、積込み、荷卸し、現場内小運搬含む
直接工事費	式	1	59,492,545	
共通仮設費	式	1	6,631,374	
共通仮設費	式	1	1,396,374	
運搬費	式	1	34,974	仮設材運搬費 レール資材；積込み、取卸し(往復分)含む 1 式
準備費	式	1	844,400	樹木伐採 チェーン等による伐採；枝払い、玉切り、集積・積込み含む 1 式 モノレール運転(伐採木) 500kg積；荷卸し含む 1 式 伐採木等運搬費 幹・枝葉 鶴甲資材置場；積込、運搬費(鶴甲資材置場)含む 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	517,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,235,000	
純工事費	式	1	66,123,919	
現場管理費	式	1	19,169,000	
工事原価	式	1	85,292,919	
一般管理費等	式	1	15,977,081	
工事価格	式	1	101,270,000	