

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小松拡幅北小松地区道路改良他工事
工事地名	滋賀県大津市北小松地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	213日間	自 令和 6年 7月31日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小松拡幅北小松地区道路改良他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	131, 018, 298		
道路土工		式	1	22, 741, 786		
掘削工 (ICT)		m3	20, 400	16, 252, 780	掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満；	
					掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満；	1 式
					土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
路体盛土工		m3	550	2, 070, 906	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2. 5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					2. 5m以上4. 0m未満；	
路体盛土工 (ICT)		m3	4, 900	1, 234, 800	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
路床盛土工 (ICT)		m3	4, 900	1, 782, 130	路床盛土 (ICT)	1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	1, 401, 170	法面整形 (切土部) (ICT)	580 m2
					㍿質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	1, 670 m2
					法面締固め無し；	
法面工		式	1	3, 283, 700		
植生工		式	1	3, 283, 700	種子散布	1, 670 m2
					肥料無し 1000m2以上；法面清掃含む	
					植生基材吹付	580 m2
					3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；法面清掃、ラス張、アンカーピン含む	

積算内訳書

工事名	小松拡幅北小松地区道路改良他工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
擁壁工		式	1	62,797,852				
作業土工		式	1	730,369	；床掘り、埋戻し、基面整正含む			
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	17,707,360	小型擁壁	7 m3		
					(18号)			
					0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材含む			
					重力式擁壁	22 m3		
					(2号)			
					1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材含む			
					重力式擁壁	67 m3		
					(2号)			
					2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、水抜きパイプ、足場含む			
					重力式擁壁	114 m3		
							(3号)	
							1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材含む	
							重力式擁壁	18 m3
							(3号)	
							2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材、足場含む	
							重力式擁壁	20 m3
							(16号)	
							2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、水抜きパイプ、足場含む	
							透水材	31 m
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	21,261,508	補強土壁壁面材組立・設置	186 m2		
					帯鋼補強土壁；水平目地材、鉛直目地、透水防砂材、プレキャスト板、コネクティブ含む			
					補強材取付	2,621 m		

積算内訳書

工事名	小松拡幅北小松地区道路改良他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					帯鋼補強土壁；ストリップ、ボルト・ナット含む まき出し・敷均し、締固め	1,700	m3
					帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め	870	m3
					帯鋼補強土壁； 壁面背面排水層	90	m3
					RC-40； 笠コンクリート	132	m
					24-12-25(20)(高炉)；型枠、鉄筋、目地材、足場 含む		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	23,098,615	補強土壁壁面材組立・設置	208	m2
					帯鋼補強土壁；水平目地材、鉛直目地、透水防 砂材、プレキャスト板、コネクティブ含む 補強材取付	2,771	m
					帯鋼補強土壁；ストリップ、ボルト・ナット含む まき出し・敷均し、締固め	2,800	m3
					帯鋼補強土壁； 壁面背面排水層	140	m3
					RC-40； 笠コンクリート	253	m
					24-12-25(20)(高炉)；型枠、鉄筋、目地材、足場 含む		
排水構造物工		式	1	6,238,966			
排水構造物工		式	1	6,238,966	排水構造物	1	式
道路付属施設工		式	1	488,375			
作業土工		式	1	8,862	；基面整正含む		
基礎工		式	1	451,345	基礎ブロック	95	基
					300×300×350；床堀り、埋戻し、基礎材含む		
舗装工		式	1	28,168	コンクリートシール	0.7	m 3
					18-8-40(高炉)；		

積算内訳書

工事名	小松拡幅北小松地区道路改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	5,966,899		
構造物取壊し工	式	1	3,605,570	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	337 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	6 m3
運搬処理工	式	1	2,361,329	殻運搬	337 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	6 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	337 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	6 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
仮設工	式	1	29,500,720		
土留・仮締切工	式	1	243,461	土のう	338 袋
仮水路工	式	1	26,899,777	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				仮排水管	200 m
				下層路盤(車道・路肩部)	117 m2
				再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm；	
				表層(車道・路肩部)	117 m2
自転車通路工	式	1	975,232	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ォライムコート含む	
				下層路盤(車道・路肩部)	380 m2
				再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm；	
				表層(車道・路肩部)	380 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；	
交通管理工	式	1	1,382,250	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	小松拡幅北小松地区道路改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
情報ボックス	式	1	19,386,580	
情報ボックス工	式	1	4,470,580	
作業土工	式	1	541,050	；床掘り、埋戻し含む
管路工(管路部)	式	1	3,129,530	埋設管路 346 m 合成樹脂製 径 50mm；中埋材、さや管含む 露出配管 14 m ；さや管含む 耐火防護 14 m2 埋設鉋 37 個 プレート；
ハンドホール工	式	1	800,000	ハンドホール (タイプ E) 2 箇所 1480×950×1500；基礎材含む
機械設備工	式	1	14,916,000	
機械設備工	式	1	14,916,000	機械設備 1 式
直接工事費	式	1	150,404,878	
共通仮設費	式	1	15,767,252	
共通仮設費	式	1	2,544,252	
技術管理費	式	1	1,300,252	道路施設基本データ作成費 1 工事 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,244,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	13,223,000	
純工事費	式	1	166,172,130	

積算内訳書

工事名	小松拡幅北小松地区道路改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	46,269,000	
工事原価	式	1	212,441,130	
一般管理費等	式	1	30,948,870	
工事価格	式	1	243,390,000	