

積算内訳書

1. 工事名

工事名	湖西道路道路情報表示設備設置工事
工事地名	自：滋賀県大津市真野家田町地先 至：滋賀県大津市坂本地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	情報技術課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	258日間	自 令和 6年 7月 3日 至 令和 7年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	湖西道路道路情報表示設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	17,380,000	
道路情報表示設備	式	1	17,380,000	
道路情報表示装置	式	1	17,380,000	道路情報表示板 HLM2形 L2-SW(100BASE-FX2枚) 含む； 機側装置、 1 面
機器単体費	式	1	17,380,000	
通信設備	式	1	16,149,922	
道路情報表示設備工	式	1	14,888,522	
道路情報表示装置設置工	式	1	159,400	道路情報表示板設置 HLM2形 L2-SW(100BASE-FX2枚) 含む； 機側装置、 1 面
支柱設置工	式	1	90,300	支柱設置 φ319.5-400×t12.0 既設流用； 1 箇所
光ケーブル敷設工	式	1	13,813,934	光地中配線 (管内) SM140C； 5,250 m 光地中配線 (管内) SM8C； 28 m 光屋外配線 (管内) SM140C； 943 m 光屋外配線 (管内) SM8C； 2 m 光屋外配線 (ラック) SM140C； 16 m 光ケーブル接続 1 箇所

積算内訳書

工事名	湖西道路道路情報表示設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				直接接続 80C以下	真野IC側 クロージャ含む；	
				光ケーブル接続 直接接続 140C以下 含む；	クロージャ	5 箇所
				光ケーブル接続 分岐接続 (SM-8C) 板	情報表示 クロージャ含む；	1 箇所
				光ケーブル接続 分岐接続	坂本北IC側 既設クロージャ；	1 箇所
				光ケーブル接続 成端接続 SM-8C 付コネクタ含む；	SC型コネクタ	1 箇所
				浸水検知モジュラ HH設置箇所；		6 個
				クロージャ取付金具 HH設置箇所；		7 組
				光ケーブル試験 伝送損失 20C以下；		2 方向
				光ケーブル試験 伝送損失 80C以下；		1 方向
				光ケーブル試験 接続損失 20C以下；		2 対向
				光ケーブル試験 接続損失 80C以下；		1 対向
配管・配線工	式	1	333,371	地中配線 (管内) CV14mm2-2C；		130 m
				屋外配線 (管内) CV14mm2-2C；		43 m
配線器具設置工	式	1	69,466	ケーブルラック設置 W300 H70 (HDZ) ；		3 m

積算内訳書

工事名		湖西道路道路情報表示設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ブラケット	8	個
				W300 H70 (HDZ) ；		
				継ぎ金具	10	個
				垂直自在 H70 (HDZ) ；		
道路情報表示装置撤去工	式	1	138,064	吊り金具	1	式
				H70 (HDZ) 8個		
				ルト含む；		
				全ねじボ		
道路情報表示装置撤去工	式	1	138,064	道路情報表示板撤去	1	面
				(不使用)		
				HL2形		
				含む；		
支柱撤去工	式	1	59,740	無線伝送装置撤去	2	台
				(不使用)		
				現場発生品運搬(電気)	1	式
				支柱撤去	1	基
支柱撤去工	式	1	59,740	(再使用)		
				φ 319.5-400×t12.0		
				移設；		
配管・配線撤去工	式	1	224,247	地中配線撤去	215	m
				(管内) (不使用)		
				CV14mm2-2C ；		
				地中配線撤去	215	m
				(管内) (不使用)		
				IV5.5mm2 ；		
				屋外配管撤去	1	m
				(不使用)		
				G28 高さ2m未満 ；		
				屋外配管撤去	4	m
配管・配線撤去工	式	1	224,247	(不使用)		
				G28 高さ2m以上 ；		
				屋外配管撤去	1	m
				(不使用)		
				#30 ；		
				屋外配線撤去	43	m
				(管内) (不使用)		

積算内訳書

工事名	湖西道路道路情報表示設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				CV14mm2-2C ; 屋外配線撤去 (管内) (不使用) IV5. 5mm2 ; 43 m
システム・インテグレーション	式	1	200, 900	
システム・インテグレーション	式	1	200, 900	システム・インテグレーション 新設L2SW、機能設定VLAN、ルーティング設計1 ; 1 式
工場製品輸送工	式	1	42, 500	
輸送工	式	1	42, 500	輸送(電気) 1 式
仮設工	式	1	1, 018, 000	
交通管理工	式	1	1, 018, 000	交通誘導警備員 誘導警備員A ; 1 式
直接工事費	式	1	16, 149, 922	
共通仮設費	式	1	1, 200, 676	
共通仮設費	式	1	154, 676	
技術管理費	式	1	45, 676	電気通信施設資産管理用データ作成費 1装置 ; 道路施設台帳作成費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	109, 000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1, 046, 000	
純工事費	式	1	17, 350, 598	
現場管理費	式	1	7, 767, 000	

積算内訳書

工事名	湖西道路道路情報表示設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
機器間接費	式	1	3,272,000	
技術者間接費	式	1	412,000	
機器管理費	式	1	2,860,000	
工事原価	式	1	28,389,598	
一般管理費等	式	1	5,620,402	
工事価格	式	1	51,390,000	