

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小松拡幅他照明設備設置工事
工事地名	滋賀県大津市北小松地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 情報技術課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	自 契約の翌日から 至 令和 7年 5月30日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	小松拡幅他照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	6,499,000	
道路照明設備	式	1	6,499,000	
トンネル照明設備	式	1	6,499,000	照明分電盤 1 台 屋外自立形 景観色塗装 ; 自動調光装置 1 組 照度式(制御部) ; 自動調光装置 1 組 照度式(受光部) ;
機器単体費	式	1	6,499,000	
電気設備	式	1	41,687,971	
トンネル照明設備工	式	1	39,758,781	
トンネル照明設備設置工	式	1	20,075,900	坑口照明灯設置 1 基 起点照明灯 景観色塗装 IA10B-C KCE050-2 ; 専用ケーブル、管理番号札、名称銘板、ジョイントボックス含む 坑口照明灯設置 1 基 終点照明灯 景観色塗装 IA10B-C KCE050-2 ; 専用ケーブル、管理番号札、名称銘板、ジョイントボックス、自動点滅器含む トンネル照明器具設置 5 台 入口照明 KAE350BS-J ; 落下防止金具、管理番号札、取付金具含む トンネル照明器具設置 17 台 入口照明 KAE300BS-J ; 落下防止金具、管理番号札、取付金具含む トンネル照明器具設置 24 台 入口照明 KAE250BS-J ; 落下防止金具、管理番号札、取付金具含む トンネル照明器具設置 8 台

積算内訳書

工事名	小松拡幅他照明設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				入口照明 KAE200BS-J ; 落下防止金具、管理番号札、取付金具含む トネ初照明器具設置	7 台
				入口照明 KAE150BS-J ; 落下防止金具、管理番号札、取付金具含む トネ初照明器具設置	9 台
				入口照明 KAE100BS-J ; 落下防止金具、管理番号札、取付金具含む トネ初照明器具設置	10 台
				入口照明 KAE070BS-J ; 落下防止金具、管理番号札、取付金具含む トネ初照明器具設置	10 台
				入口照明 KAE035BS-J ; 落下防止金具、管理番号札、取付金具含む トネ初照明器具設置	21 台
				基本照明 KAE090BLS-J-D ; 落下防止金具、管理番号札、取付金具含む トネ初照明器具設置	4 台
				基本照明 KAEP090BLS-J-D 蓄電池内蔵 ; 落下防止金具、管理番号札、取付金具含む 照明用引込柱設置	1 基
				コンクリートポール 10-19-350 ; 根枷、底板、チコアンカー、ターシバックル、メッセンジャーワイヤー、グリップ、シングル、自在バンド×1(3BD-HD-17)含む	
分電盤設置工	式	1	687,440	屋外分電盤設置 照明分電盤 屋外自立形 ; 引込開閉器盤設置	1 面
				1230×400×200 景観色塗装 ; ポール用取付金具含む	1 面
配管・配線工	式	1	18,914,531	地中配線 (管内) CVV2sq-2c ; 地中配線 (管内)	61 m
					61 m

積算内訳書

工事名	小松拡幅他照明設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				IV3. 5mm2 ; 地中配線 (管内)	36 m
				CV2. 0mm2×3C ; 地中配線 (管内)	61 m
				CV8. 0mm2-2C ; 地中配線 (管内)	122 m
				CV22mm2-2C ; 地中配線 (管内)	5 m
				CVT38mm2 ; 地中配線 (管内)	20 m
				CV5. 5mm2×3C ; 屋外配線 (管内)	15 m
				CVV2sq-2c ; 屋外配線 (管内)	15 m
				IV3. 5mm2 ; 屋外配線 (管内)	13 m
				CV2. 0mm2×3C ; 屋外配線 (管内)	15 m
				CV8. 0mm2-2C ; 屋外配線 (管内)	30 m
				CV22mm2-2C ; 屋外配線 (管内)	4 m
				CVT38mm2 ;	

積算内訳書

工事名	小松拡幅他照明設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				屋外配線 (管内) CV5.5mm2×3C ;	16	m
				屋外配線 (管内) IV5.5mm2 ;	2	m
				屋外配線 (露出) CVV2sq-2c ;	799	m
				屋外配線 (露出) IV3.5mm2 ;	809	m
				屋外配線 (露出) CV8.0mm2-2C ;	814	m
				屋外配線 (露出) CV22mm2-2C ;	1,580	m
				屋外配管 VE16 クリップ留め 2m未満 補正あり ; 付属品 共	1	m
				屋外配管 G42 クリップ留め 2m未満 補正あり ; 付属品共	7	m
				屋外配管 #50 ;	1	m
				地中配管 VE16 ;	1	m
				異種管接続材(材料のみ) G42～FEP40 ;	1	個
				防水ユニオンカップリング (材料のみ) G42～#50 ;	1	個
				モールド分岐材 CVV2sq-2C用 ; 接続材、分岐ケーブル(CVV2sq-2C) 含む	25	個

積算内訳書

工事名	小松拡幅他照明設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				モールド分岐材 CV8sq-2C用；接続材、分岐ケーブル(CV2sq-3C)含む	25 個
				モールド分岐材 CV22sq-2C用；接続材、分岐ケーブル(CV2sq-3C)含む	90 個
				ケーブル支持架台 SUS 2本支持用；アンカーボルト含む	6 個
				ケーブル支持架台 SUS 4本支持用；アンカーボルト含む	30 個
				ケーブル支持架台 SUS 6本支持用；アンカーボルト含む	876 個
				ケーブル支持金具(材料のみ) SUS 10～15；	2,712 個
				ケーブル支持金具(材料のみ) SUS 20～25；	1,776 個
				防水ユニオンボックスコネクタ(材料のみ) #50；	1 個
				エントランスキャップ(材料のみ) G42；	1 個
				自在バンド(材料のみ) 配管用 IBT-312；	5 個
				D種接地 引込柱用；	1 極
				ケーブル接続 CV8sq-2CからCV5.5sq-2C；	1 箇所
プルボックス設置工	式	1	80,910	プルボックス設置 溶融亜鉛メッキ仕上げ 350×350×200；アンカーボルト含む	3 個
道路照明設備工	式	1	1,871,700		
道路照明設備設置工	式	1	1,871,700	道路照明灯設置 照明柱A'-2 IA12.3B-S KCE050-2C 景観色塗装 ；専用ケーブル、管理番号札、名称銘板、ジョイントホ	1 基

積算内訳書

工事名	小松拡幅他照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ボックス、引込ケーブル、自動点滅器含む 道路照明灯設置 照明柱A'-1 IA12.3B-S KCE050-2 景観色塗装 ；専用ケーブル、管理番号札、名称銘板、ジョイントボックス、引込ケーブル、自動点滅器含む 道路照明灯設置 照明柱B'-2 IA12.3B-S KCE-070-2C 景観色塗装 ；専用ケーブル、管理番号札、名称銘板、ジョイントボックス、引込ケーブル、自動点滅器含む 1基 1基
工場製品輸送工	式	1	35,500	
輸送工	式	1	35,500	輸送(電気) 機器輸送費； 1式
仮設工	式	1	21,990	
仮設工	式	1	21,990	足場 ローリングタワー； 1式
直接工事費	式	1	41,687,971	
共通仮設費	式	1	3,555,160	
共通仮設費	式	1	61,160	
技術管理費	式	1	61,160	道路施設基本データ作成費 1式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,494,000	
純工事費	式	1	45,243,131	
現場管理費	式	1	17,400,000	
機器間接費	式	1	1,184,000	

積算内訳書

工事名	小松拡幅他照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
機器管理費	式	1	1,184,000	
工事原価	式	1	87,807,357	
一般管理費等	式	1	14,903,643	
工事価格	式	1	109,210,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	小松拡幅他照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場製作	式	1	11,682,000	
工場製作工	式	1	11,682,000	
引込柱製作工	式	1	712,000	引込鋼管柱 2 本 H=7.2×φ165.2 景観色塗装；
照明柱製作工	式	1	10,970,000	照明柱B-7 3 本 丸型段付テーパーポール 10m 景観色塗装； 照明柱B-8 5 本 丸型段付テーパーポール 10m 景観色塗装； 照明柱B-9 1 本 丸型段付テーパーポール 10m 景観色塗装；
工場純工事費	式	1	11,682,000	
(工場製作原価)	式	1	11,682,000	
電気設備	式	1	7,055,226	
道路照明設備工	式	1	7,055,226	
道路照明設備設置工	式	1	5,194,266	道路照明灯設置 3 基 照明柱B-7 丸型段付テーパーポール 10m KCE100-2 景観色塗装；専用ケーブル、管理番号札、名称銘 板、ジョイントボックス含む 道路照明灯設置 5 基 照明柱B-8 丸型段付テーパーポール 10m KCE100-2 景観色塗装；専用ケーブル、管理番号札、名称銘 板、ジョイントボックス含む 道路照明灯設置 1 基 照明柱B-9 丸型段付テーパーポール 10m KCE100-2 景観色塗装；専用ケーブル、管理番号札、名称銘 板、ジョイントボックス含む 道路照明灯設置 5 基 照明柱A-3 IA12.3B-C KCE090-2C 景観色塗装

積算内訳書

仮番号

工事名	小松拡幅他照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; 専用ケーブル、管理番号札、名称銘板、ジョイントボックス含む 照明用引込柱設置 2 基 引込鋼管柱 H=7.2×φ165.2 景観色塗装 ; 自動点滅器設置 2 個 200V 10A ;
分電盤設置工	式	1	1,157,400	引込開閉器盤設置 2 面 800×300×200景観色塗装 ; ポール用取付金具含む
配管・配線工	式	1	703,560	地中配線 451 m (管内) CV3.5mm ² ×2C ;
直接工事費	式	1	7,055,226	
共通仮設費	式	1	1,112,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,112,000	
純工事費	式	1	8,167,226	
現場管理費	式	1	4,131,000	
(現場原価)	式	1	12,298,226	
工事原価	式	1	23,980,226	