

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小松拡幅滝川地区他舗装工事
工事地名	滋賀県大津市北小松地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	198日間	自 令和 6年10月24日 至 令和 7年 5月 9日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小松拡幅滝川地区他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	118,334,946	
道路土工	式	1	4,762,647	
掘削工	m3	1,300	418,990	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	m3	370	2,181,150	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満；
法面整形工	式	1	258,507	法面整形(切土部) 50 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 510 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	1,904,000	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
舗装工	式	1	90,168,386	
舗装準備工(ICT)	式	1	1,016,180	不陸整正(ICT) 7,450 m2 補足材無し；
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	74,730,361	本線舗装； 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 8,090 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 8,030 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 7,850 m2 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm；フ ライムコート含む 基層(車道・路肩部) 7,900 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タ ックコート含む 表層(車道・路肩部) 7,870 m2 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3. 0m超；タックコート含む
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	1,444,305	路肩舗装； 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 469 m2

積算内訳書

工事名	小松拡幅滝川地区他舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm ; 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3. 0m超 ; フライムコート含む	456	m2
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	10,019,893	ランプ 舗装B ; 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm ; 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ライムコート含む 表層(車道・路肩部) 密粒度ギャップ アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,430 1,430 1,420 1,420	m2 m2 m2 m2
オーバーレイ工	式	1	2,957,647	現道(161号) ; 基層(車道・路肩部) (レベリング層) 再生粗粒度アスコン(20) 平均舗装厚 50mm 3.0m 超 ; タックコート含む 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タ ックコート含む	781 781	m2 m2
排水構造物工	式	1	15,996,679			
排水構造物工	式	1	15,996,679	排水構造物 アスファルト舗装工事 自専道(本線部、IC部) ;	1	式
構造物撤去工	式	1	6,287,874			
防護柵撤去工	式	1	547,050	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E ; 防護柵撤去(ガードパイプ) Gp-Cp-2E ; 立入防止柵撤去	254 9 66	m m m

積算内訳書

工事名	小松拡幅滝川地区他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				柵高 1.2m；基礎ブロック含む
構造物取壊し工	式	1	2,551,092	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 32 m3 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む 3 m3 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 32 m 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；積込含む 2,660 m2 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；積込含む 1,160 m2
運搬処理工	式	1	3,189,732	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 32 m3 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 3 m3 殻運搬 アスファルト殻(掘削)； 399 m3 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削)； 58 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 32 m3 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 3 m3 殻処分 アスファルト殻(掘削)； 399 m3 殻処分 アスファルト殻(切削)； 58 m3 現場発生品運搬 ガードレール、ガードパイプ、立入防護柵；積込み・荷卸し含む 1 式
仮設工	式	1	1,119,360	

積算内訳書

工事名	小松拡幅滝川地区他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,119,360	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A；
直接工事費	式	1	118,334,946	
共通仮設費	式	1	17,824,744	
共通仮設費	式	1	2,110,744	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	809,144	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,107,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,714,000	
純工事費	式	1	136,159,690	
現場管理費	式	1	42,263,000	
工事原価	式	1	178,422,690	
一般管理費等	式	1	28,347,310	
工事価格	式	1	206,770,000	