

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小松拡幅他標識設置他工事
工事地名	自) 滋賀県大津市北小松地先 至) 滋賀県大津市坂本7丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	206日間	自 令和 6年11月 6日 至 令和 7年 5月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小松拡幅他標識設置他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	60,425,981			
標識工		式	1	54,750,580			
小型標識工		式	1	10,420,480	標識柱	5	基
					単柱①(土中式) 径101.6 柱長さ 5.5m 5基以上；床掘り、基礎材、型枠、建柱、コンクリート、埋戻し含		
					標識柱	4	基
					単柱②(土中式) 径76.3 柱長さ 4.3m 5基以上；床掘り、基礎材、型枠、建柱、コンクリート、埋戻し含む		
					標識柱	4	基
					単柱③(土中式) 径89.1 柱長さ 4.8m 5基以上；床掘り、基礎材、型枠、建柱、コンクリート、埋戻し含む		
					標識柱	4	基
					単柱④(土中式) 径76.3 柱長さ 3.75m 5基以上；床掘り、基礎材、型枠、建柱、コンクリート、埋戻し含		
					標識柱	12	基
					単柱④-1(土中式) 径76.3 柱長さ 3.75m 5基以上；床掘り、基礎材、型枠、建柱、コンクリート、埋戻し含		
					標識柱	2	基
					単柱④-2(土中式) 径76.3 柱長さ 3.75m 5基以上；床掘り、基礎材、型枠、建柱、コンクリート、埋戻し含		
					標識柱	8	基
					単柱⑤(土中式) 径76.3 柱長さ 3.9m 5基以上；床掘り、基礎材、型枠、建柱、コンクリート、埋戻し含む		
					標識柱	1	基
					単柱⑥(土中式) 径76.3 柱長さ 4.3m 5基以上		

積算内訳書

工事名	小松拡幅他標識設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; 床掘り、基礎材、型枠、建柱、コンクリート、埋戻し含 む 標識柱 1 基 単柱⑦(土中式) 径76.3 柱長さ 4.8m 5基以上 ; 床掘り、基礎材、型枠、建柱、コンクリート、埋戻し含 む 標識柱 2 基 単柱⑧(土中式) 径89.1 柱長さ 5.1m 5基以上 ; 床掘り、基礎材、型枠、建柱、コンクリート、埋戻し含 む 標識柱 1 基 単柱⑩(土中式) 径89.1 柱長さ 5.3m 5基以上 ; 床掘り、基礎材、型枠、建柱、コンクリート、埋戻し含 む 標識柱 3 基 複柱①(土中式) 径101.6 柱長さ 5m 5基以上 ; 床掘り、基礎材、型枠、建柱、コンクリート、埋戻し含 む 標識板 12 枚 一般部 規制標識 330 ; 取付金具含む 標識板 1 枚 一般部 規制標識 303 ; 取付金具含む 標識板 4 枚 一般部 規制標識 303+330 ; 取付金具含む 標識板 4 枚 一般部 警戒標識 201-B ; 取付金具、裏面塗装含 む 標識板 2 枚 一般部 警戒標識 201-A ; 取付金具、裏面塗装含 む 標識板 2 枚 一般部 警戒標識 202 ; 取付金具、裏面塗装含む 標識板 1 枚 一般部 規制標識 326-A ; 取付金具含む 標識板 13 枚

積算内訳書

工事名	小松拡幅他標識設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				専用部A 規制標識 323(60km)・316；取付金具含む 標識板 2 枚
				専用部B 規制標識 311-A；取付金具含む 標識板 4 枚
				専用部C 規制標識 326-A・323(40km)・505-A・316 ；取付金具含む 標識板 2 枚
				専用部D 規制標識 507-C・326-A・323(40km)；取 付金具含む 標識板 2 枚
				専用部E 規制標識 311-C+303；取付金具含む 標識板 6 枚
				専用部F 警戒標識 209・509の4；取付金具、裏面 塗装含む 標識板 2 枚
				専用部G 警戒標識 214の2・509の4；取付金具、 裏面塗装含む 標識板 2 枚
				専用部H 警戒標識 214・509の4；取付金具、裏面 塗装含む 標識板 2 枚
				専用部I 警戒標識 210；取付金具、裏面塗装含 む 標識板 1 枚
				大型標識 記号A；取付金具、裏面塗装含む 標識板 1 枚
				大型標識 記号B；取付金具、裏面塗装含む 標識板 1 枚
				大型標識 記号C；取付金具、裏面塗装含む 標識板 6 枚
				大型標識 記号D 可変標識；取付金具含む 標識板 8 枚
				大型標識 記号E；取付金具、裏面塗装含む

積算内訳書

工事名	小松拡幅他標識設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				標識板 大型標識 記号⑫；取付金具、裏面塗装含む	1	枚
大型標識工	式	1	44,330,100	片持標識柱 ① F型-3500×2800；ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ 含む	1	基
				片持標識柱 ② F型-3300×2800；ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ 含む	1	基
				片持標識柱 ③ F型-2950×2600+2000×2800；ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ 含む	1	基
				片持標識柱 ④ F型-1400×2200；ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ 含む	1	基
				片持標識柱 ⑤⑦ F型-2200×2600；ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ 含む	2	基
				片持標識柱 ⑥⑪ F型-2200×2600；ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ 含む	2	基
				片持標識柱 ⑧ F型-3500×2800；ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ 含む	1	基
				片持標識柱 ⑨ F型-3300×2800；ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ 含む	1	基
				片持標識柱 ⑩ F型-2500×3000；ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ 含む	1	基
				片持標識柱 ⑬ WF型-2950×2600+1600×2000；ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ 含む	1	基
				片持標識柱 ⑭ F型-2800×2800；ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ 含む	1	基
				片持標識柱 ⑮ F型-3000×2800；ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ 含む	1	基
				片持標識柱 ⑯ F型-1400×2800；ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ 含む	1	基
				標識板 大型標識 記号① 3500×2800；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 大型標識 記号② 3300×2800；裏面塗装含む	1	枚

積算内訳書

工事名	小松拡幅他標識設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識板 大型標識 記号③ 2950×2600；裏面塗装、 π° 外 加算含む	1 枚
				標識板 大型標識 記号③ 2000×2800；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型標識 記号④ 1400×2200；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型標識 記号⑤⑦ 2200×2600；裏面塗装含む	2 枚
				標識板 大型標識 記号⑥ 2200×2600；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型標識 記号⑧ 3500×2800；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型標識 記号⑨ 3300×2800；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型標識 記号⑩ 2500×3000；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型標識 記号⑪ 2200×2600；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型標識 記号⑬ 2950×2600；裏面塗装、 π° 外 加算含む	1 枚
				標識板 大型標識 記号⑬ 1600×2000；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型標識 記号⑭ 2800×2800；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型標識 記号⑮ 3000×2800；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型標識 記号⑯ 1400×2800；裏面塗装含む	1 枚
区画線工	式	1	4, 806, 151		
区画線工	式	1	4, 502, 605	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	10, 960 m

積算内訳書

工事名	小松拡幅他標識設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				白； 溶融式区画線	75 m
				溶融式手動 破線 25cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
				白； 溶融式区画線	230 m
				溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
				白； 溶融式区画線	580 m
				溶融式手動 セツラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
				白； 溶融式区画線	140 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	
区画線工	式	1	303,546	溶融式区画線	800 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
				白； 溶融式区画線	57 m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
				白；	
仮設工	式	1	869,250		
交通管理工	式	1	869,250	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	60,425,981		
共通仮設費	式	1	4,338,800		
共通仮設費	式	1	428,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	370,000		

積算内訳書

工事名	小松拡幅他標識設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,910,000	
純工事費	式	1	64,764,781	
現場管理費	式	1	16,324,000	
工事原価	式	1	86,864,701	
一般管理費等	式	1	15,125,299	
工事価格	式	1	101,990,000	

積算内訳書

工事名	小松拡幅他標識設置工事他工事（湖西道路）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	5,522,920	
標識工	式	1	5,489,000	
大型標識工	式	1	5,489,000	片持標識柱 No. 647 F型-1850×2400 ; 1 基 片持標識柱 No. 638+10 F型-2600×3500 ; 1 基 片持標識柱 No. 751+13 F型-2600×3500 ; 1 基
仮設工	式	1	33,920	
交通管理工	式	1	33,920	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	5,522,920	
共通仮設費	式	1	67,000	
共通仮設費	式	1	6,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	6,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	61,000	
純工事費	式	1	5,589,920	
現場管理費	式	1	186,000	
工事原価	式	1	5,775,920	