

積算内訳書

1. 工事名

工事名	栗東水口道路上砥山地区舗装工事
工事地名	(自) 滋賀県栗東市上砥山地先 (至) 滋賀県栗東市小野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 工務課
2) 主 工 種	舗装工事
3) 工 期	契約日の翌日から令和 7年 7月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	栗東水口道路上砥山地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	190,951,830		
舗装工	式	1	108,342,678		
舗装準備工	式	1	982,890	不陸整正 補足材無し；	8,150 m2
橋面防水工	式	1	6,598,865	橋面防水 (三ツ池高架橋) ；下地処理、床版排水材、成形目地材、端部防水 処理含む 橋面防水 (上砥山高架橋) ；下地処理、床版排水材、成形目地材、端部防水 処理含む	635 m2 2,560 m2
アスファルト舗装工	式	1	89,481,083	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm ；フ ィムコート含む 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；タ ックコート含む 中間層(車道・路肩部) 改質As 粗粒II型(20)DS≧3000 舗装厚 50mm 3.0m超 ；タックコート含む 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ；タックコート含む	8,150 m2 8,230 m2 8,160 m2 8,100 m2 8,060 m2 8,030 m2
アスファルト舗装工	式	1	11,279,840	基層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS≧3000 舗装厚 40mm 3.0m超 ； 表層(車道・路肩部)	3,190 m2 3,190 m2

積算内訳書

工事名	栗東水口道路上砥山地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				改質As 密粒II型(20)DS≧5000 舗装厚 40mm 3.0m超；タックコート含む
排水構造物工	式	1	51,363,627	
排水構造物工	式	1	18,791,027	排水構造物 1 式
側溝工	式	1	32,572,600	円形側溝(A) 670 m φ300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 円形側溝(AK) 176 m φ300；敷モルタル、目地モルタル含む
縁石工	式	1	1,967,210	
縁石工	式	1	1,967,210	アスカーブ 1,570 m 再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満；タ ックコート含む
踏掛版設置工	式	1	3,703,620	
踏掛版設置工	式	1	3,703,620	踏掛版設置 17 m3 (三ツ池 A1橋台) 24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、型枠、鉄筋、目地 材、スハ イアル筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙、敷 砂含む 踏掛版設置 17 m3 (三ツ池 A2橋台) 24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、型枠、鉄筋、目地 材、スハ イアル筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙、敷 砂含む 踏掛版設置 19 m3 (上砥山 A1橋台) 24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、型枠、鉄筋、目地 材、スハ イアル筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙、敷 砂含む
防護柵工	式	1	23,230,360	

積算内訳書

工事名	栗東水口道路上砥山地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
路側防護柵工	式	1	23,230,360	カーブレール 塗装品 Gr-A-4E(特) 100m以上 曲線部補正無； 樹脂キャップ 含む 1,438 m
				カーブレール 塗装品 Gr-A-2B 100m以上 曲線部補正無；樹脂 キャップ 含む 160 m
区画線工	式	1	1,147,335	
区画線工	式	1	1,147,335	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 3,430 m
仮設工	式	1	1,197,000	
交通管理工	式	1	1,197,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	190,951,830	
共通仮設費	式	1	18,102,800	
共通仮設費	式	1	1,700,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,642,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,402,000	
純工事費	式	1	209,054,630	
現場管理費	式	1	50,277,000	
工事原価	式	1	259,331,630	

積算内訳書

工事名	栗東水口道路上砥山地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	39,098,370	
工事価格	式	1	298,430,000	