

積算内訳書

1. 工事名

工事名	栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事
工事地名	(自) 滋賀県栗東市上砥山地先 (至) 滋賀県栗東市小野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 工務課
2) 主 工 種	舗装工事
3) 工 期	契約日の翌日から令和 7年 7月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	121,401,577	
舗装工	式	1	80,776,078	
舗装準備工 (ICT)	式	1	1,748,648	不陸整正 (ICT) 12,820 m2 補足材無し；
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	57,165,246	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 11,320 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ； 上層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 11,130 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ； 基層 (車道・路肩部) 11,130 m2 再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；フ °ライムコート含む 表層 (車道・路肩部) 11,130 m2 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；タ ックコート含む
アスファルト舗装工	式	1	17,378,600	下層路盤 (歩道部) 6,850 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ； 表層 (歩道部) 6,830 m2 再生細粒度アスコン (13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；フ°ライムコート含む
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	157,732	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 55 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm ； 表層 (車道・路肩部) 54 m2 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；フ °ライムコート含む
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	4,325,852	上層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 1,440 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ； 表層 (車道・路肩部) 1,450 m2 密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；フ°ライ ムコート含む
排水構造物工	式	1	21,577,090	

積算内訳書

工事名	栗東水口道路上砒山地区側道他舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工	式	1	21,577,090	排水構造物	1 式
縁石工	式	1	2,727,131		
縁石工	式	1	2,727,131	縁石(A) C種(180/210×300×600)；基礎材、均しコンクリート、 均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	319 m
防護柵工	式	1	12,710,400		
路側防護柵工	式	1	843,700	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；樹脂キャップ 含む ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ；樹脂キャップ 含む	40 m 25 m
防止柵工	式	1	11,866,700	転落防止柵(C) 柵高 1.1m フレキャストコンクリートブロック建込；作業土 工、フレキャストコンクリートブロック、充填材含む 転落防止柵(W) 柵高 1.1m コンクリート建込；充填材含む	754 m 192 m
区画線工	式	1	2,413,878		
区画線工	式	1	2,413,878	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間； 熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間； 熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間；横断歩道、停止線 熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間；	4,100 m 65 m 710 m 120 m

積算内訳書

工事名	栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				区画線消去 569 m 削取り式；
仮設工	式	1	1,197,000	
交通管理工	式	1	1,197,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	121,401,577	
共通仮設費	式	1	13,405,976	
共通仮設費	式	1	1,957,976	
技術管理費	式	1	804,976	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,153,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,448,000	
純工事費	式	1	134,807,553	
現場管理費	式	1	34,915,000	
工事原価	式	1	169,722,553	
一般管理費等	式	1	27,137,447	
工事価格	式	1	196,860,000	