

積算内訳書

1. 工事名

工事名	栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事
工事地名	滋賀県栗東市上砥山地先

2. 工事内容

1)	事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2)	主 工 種	道路改良工事	
3)	工 期	自	契約締結日の翌日から
		至	令和 7年 6月30日まで
4)	工事概要		

積算内訳書

工事名	栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	158,181,105		
道路土工	式	1	20,866,534		
路体盛土工 (ICT)	m3	20,100	18,554,182	路体(築堤)盛土 (ICT)	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
路床盛土工	m3	20	132,142	路床盛土	1 式
				2.5m未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
路床盛土工 (ICT)	m3	2,100	2,180,210	路床盛土 (ICT)	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
擁壁工	式	1	134,787,825		
作業土工	式	1	423,771	; 床掘り(掘削)、床掘り、埋戻し、基面整正含む	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	72,382,779	補強土壁基礎	126 m
				幅40cm 高さ20cm 18-8-25(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、目地材含む	
				補強土壁基礎	20 m
				幅60cm 高さ20cm 18-8-25(高炉) ; コンクリート、型枠、目地材含む	
				補強土壁基礎	9 m
				(重力式基礎)	
				18-8-25(高炉) ; コンクリート、型枠含む	
				段差部コンクリート	0.1 m3

積算内訳書

工事名		栗東水口道路上砒山東地区道路改良工事			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					(タイプ1) 幅40cm 18-8-25(高炉) ; 型枠含む 段差部コンクリート 2 m3 (タイプ2) 幅40cm 18-8-25(高炉) ; 型枠含む 段差部コンクリート 0.5 m3 (タイプ3) 幅60cm 18-8-25(高炉) ; 型枠含む 間詰めコンクリート 0.1 m3 (タイプA) 18-8-25(高炉) ; 型枠含む 補強土壁壁面材組立・設置 868 m2 帯鋼補強土壁 ; 透水防砂材、水平目地材、アローアンカー、端部調整金具含む 補強材取付 8,477 m 帯鋼補強土壁 ; ボルト・ナット含む まき出し・敷均し、締固め 4,200 m3 帯鋼補強土壁 ; 積込、運搬含む 壁面背面排水層 430 m3 RC-40 ; 基盤排水層 130 m3 RC-40 ; 笠石コンクリート 155 m B=300 24-12-25(20)(高炉) ; 型枠、鉄筋、目地板、足場含む 独立型防護柵基礎(タイプ1) 136 m H800-W1600 24-12-25(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋、目地板、ゴムプレート、発泡スチロール、補強鉄筋含む 剛性防護柵基礎(タイプ1) 16 m H=1.75m ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋、目地板、ゴムプレート、発泡スチロール含む
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	61,981,275	補強土壁基礎 151 m 幅40cm 高さ20cm 18-8-25(高炉) ; 基礎材、コンクリ

積算内訳書

工事名		栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ート、型枠、目地板含む		
				補強土壁基礎	3	m
				幅60cm 高さ20cm 18-8-25(高炉) ; コンクリート、型枠含む		
				補強土壁基礎	9	m
				(重力式基礎)		
				18-8-25(高炉) ; コンクリート、型枠含む		
				段差部コンクリート	0.09	m3
				(タイプ1)		
				幅40cm 18-8-25(高炉) ; 型枠含む		
				段差部コンクリート	0.1	m3
				(タイプ2)		
				幅40cm 18-8-25(高炉) ; 型枠含む		
				段差部コンクリート	2	m3
				(タイプ3)		
				幅40cm 18-8-25(高炉) ; 型枠含む		
				間詰めコンクリート	0.1	m3
				(タイプA)		
				18-8-25(高炉) ; 型枠含む		
				補強土壁壁面材組立・設置	604	m2
				帯鋼補強土壁 ; 透水防砂材、水平目地材、アローアンカー、端部調整金具、目地材、埋込コネクティブを含む		
				補強材取付	5,947	m
				帯鋼補強土壁 ; ボルト・ナット含む		
				まき出し・敷均し、締固め	3,000	m3
				帯鋼補強土壁 ; 積込、運搬含む		
				壁面背面排水層	300	m3
				RC-40 ;		
				基盤排水層	80	m3
				RC-40 ;		
				笠石コンクリート	160	m
				B=300 24-12-25(20)(高炉) ; 型枠、鉄筋、目地板、足場含む		
				場所打壁面コンクリート	1	箇所

積算内訳書

工事名	栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				24-12-25(20) (高炉) ; 型枠、鉄筋、目地板、足場、補強材、ボルト・ナット、埋込みコネクティブ含む	
				縦排水管設置	7 m
				VP管 管径200mm ; 継手、支持金具、コンクリートアンカー含む	
				独立型防護柵基礎(タイプ2)	150 m
				H1000-W1600 24-12-25(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋、目地板、ゴムプレート、発泡スチロール、補強鉄筋含む	
				剛性防護柵基礎(タイプ2)	13 m
				H=2.75m ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋、目地板、ゴムプレート、発泡スチロール含む	
排水構造物工	式	1	1,472,246		
側溝工	式	1	1,411,906	プレキャストU型側溝	163 m
				PU1-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
集水桝・マンホール工	式	1	60,340	現場打ち集水桝	1 箇所
				B500×L500×H800 18-8-25(高炉) ; 基礎材、型枠含む	
仮設工	式	1	1,054,500		
交通管理工	式	1	1,054,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	158,181,105		
共通仮設費	式	1	17,311,452		
共通仮設費	式	1	2,094,452		
技術管理費	式	1	671,452	保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,423,000		

積算内訳書

工事名	栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	15,217,000	
純工事費	式	1	175,492,557	
現場管理費	式	1	53,279,000	
工事原価	式	1	228,771,557	
一般管理費等	式	1	35,108,443	
工事価格	式	1	263,880,000	