単　価　合　意　書

令和７年３月１１日に契約した野洲栗東バイパス大橋南地区擁壁設置他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年 4 月 4日

発注者　　住所　滋賀県大津市竜が丘４番５号

氏名　分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局　滋賀国道事務所長　田﨑　祥二

受注者　　住所　滋賀県高島市安曇川町西万木９２６番地

氏名　株式会社桑原組

代表取締役　桑原　勝良

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		128,354,453	
道路土工		式	1		6,674,900	
掘削工		m3	130		39,000	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	式	1		39,000	
路体盛土工		m3	730		1,245,600	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		252,000	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		172,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		641,700	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		179,400	
路床盛土工		m3	3,200		5,390,300	
路床盛土	4.0m以上	式	1		1,216,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,264,300	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		910,000	
地盤改良工		式	1		11,280	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路床安定処理工 (表層安定処理工)		式	1		11,280	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.5t/100m2 無粉塵型	m2	4	2,820	11,280	
擁壁工		式	1		93,692,553	
作業土工		式	1		17,353	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		167,000	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	m3	2	83,500	167,000	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 (21号)		式	1		46,896,400	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	136	38,000	5,168,000	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	3,948	2,100	8,290,800	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	2,400	1,250	3,000,000	
採取土盛土材	土砂	式	1		3,321,000	
壁面背面排水層	RC-40	m3	60	4,000	240,000	
基盤排水層	RC-40	m3	80	4,000	320,000	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚2.0～2.1mm	m2	380	770	292,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m	189	36,000	6,804,000	
剛性防護柵基礎	SB種ﾀｲﾌﾟ2	m	181	100,000	18,100,000	
剛性防護柵基礎	SB種ﾀｲﾌﾟ7	m	8	170,000	1,360,000	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 (22号)		式	1		46,611,800	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	129	41,500	5,353,500	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	3,684	2,100	7,736,400	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1,900	1,250	2,375,000	
採取土盛土材	土砂	式	1		2,583,000	
壁面背面排水層	RC-40	m3	60	4,000	240,000	
基盤排水層	RC-40	m3	90	4,000	360,000	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚2.0～2.1mm	m2	330	770	254,100	
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m	189	33,200	6,274,800	
剛性防護柵基礎	SB種ﾀｲﾌﾟ3	m	180	110,000	19,800,000	
剛性防護柵基礎	SB種ﾀｲﾌﾟ8	m	9	175,000	1,575,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縦排水管敷設	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VPφ300	m	4	15,000	60,000	
排水構造物工		式	1		6,400,000	
排水構造物工		式	1		6,400,000	
排水構造物		式	1		6,400,000	
遮音壁工		式	1		5,122,000	
遮音壁本体工		式	1		5,122,000	
支柱ｱﾝｶｰ	支柱間隔2m	組	107	35,000	3,745,000	
支柱ｱﾝｶｰ	支柱間隔4m	組	54	25,500	1,377,000	
舗装工		式	1		12,915,250	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (側道舗装)		式	1		10,686,500	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200mm	m2	1,200	850	1,020,000	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	1,190	1,600	1,904,000	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	1,150	3,100	3,565,000	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,150	1,800	2,070,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,150	1,850	2,127,500	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道舗装A-2)		式	1		1,481,050	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	515	950	489,250	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	551	1,800	991,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道舗装A-3)		式	1		359,200	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	128	950	121,600	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	132	1,800	237,600	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道舗装)		式	1		388,500	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	138	950	131,100	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	143	1,800	257,400	
縁石工		式	1		341,400	
縁石工		式	1		341,400	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (縁石B)	C種(180/210×300×600)	m	18	9,100	163,800	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (縁石F)	C種(180/210×300×600)	m	3	9,800	29,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (縁石D)	C種(150×150×600)	m	19	7,800	148,200	
防護柵工		式	1		173,000	
防止柵工		式	1		173,000	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	5	13,000	65,000	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	9	12,000	108,000	
構造物撤去工		式	1		501,220	
防護柵撤去工		式	1		20,900	
立入防止柵撤去		m	11	1,900	20,900	
構造物取壊し工		式	1		334,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	11,000	220,000	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	22	700	15,400	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	m2	52	650	33,800	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	100	650	65,000	
運搬処理工		式	1		146,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	7	2,000	14,000	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	3,600	72,000	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	7	2,820	19,740	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	1,175	23,500	
現場発生品運搬	立入防止柵	式	1		16,880	
仮設工		式	1		2,522,850	
交通管理工		式	1		2,522,850	
交通誘導警備員		式	1		2,522,850	
直接工事費		式	1		128,354,453	
共通仮設費		式	1		17,870,480	
共通仮設費		式	1		2,870,480	
技術管理費		式	1		70,480	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		7,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,800,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		15,000,000	
純工事費		式	1		146,224,933	
現場管理費		式	1		49,000,000	
工事原価		式	1		195,224,933	
一般管理費等		式	1		14,815,067	
工事価格		式	1		210,040,000	
消費税相当額		式	1		21,004,000	
工事費計		式	1		231,044,000	