

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事
工事地名	滋賀県栗東市他草津維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	304日間	自 契約日の翌日から 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	13, 345, 073		
植栽維持工		式	1	11, 454, 473		
補植		式	1	11, 603	サツキツツシ [〃] (A) 1 本 H=0. 2 W=0. 3 低木 樹高60cm未満；改良材含む サツキツツシ [〃] (B) 1 本 H=0. 3 W=0. 4 低木 樹高60cm未満；改良材含む トヘ [〃] ラ 1 本 H=0. 4 W=0. 3 低木 樹高60cm未満；改良材含む イヌツゲ [〃] 1 本 H=0. 5 W=0. 2 低木 樹高60cm未満；改良材含む ホ [〃] ックスウツト [〃] 1 本 H=0. 5 W=0. 25 低木 樹高60cm未満；改良材含む アヘ [〃] リア 1 本 H=0. 5 W=0. 3 低木 樹高60cm未満；改良材含む ネズ [〃] ミチ 1 本 H=1. 2 W=0. 3 中木 樹高100cm以上200cm未満；改良材含む	
剪定		式	1	6, 590, 332	高木 (A) 50 本 樹高3. 0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む 高木 (B) 50 本 樹高3. 0m以上 夏期 幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む 高木 (C) 50 本 樹高3. 0m以上 夏期 幹周60cm以上90cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む 高木 (D) 50 本 樹高3. 0m以上 夏期 幹周90cm以上120cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む 高木 (E) 100 本 樹高3. 0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	

積算内訳書

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高木 (F) 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm以上60cm未満 歩 道及び交通島；集積・積込、運搬含む	100 本
				高木 (G) 樹高3.0m以上 冬期 幹周60cm以上90cm未満 歩 道及び交通島；集積・積込、運搬含む	8 本
				高木 (H) 樹高3.0m以上 冬期 幹周90cm以上120cm未満 歩 道及び交通島；集積・積込、運搬含む	8 本
				中低木 (A) 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；集積・積 込、運搬含む	1 本
				中低木 (B) 球形 樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通島 ；集積・積込、運搬含む	100 本
				中低木 (C) 球形 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島 ；集積・積込、運搬含む	1 本
				中低木 (D) 円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；集積・ 積込、運搬含む	1 本
				中低木 (E) 円筒形 樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通 島；集積・積込、運搬含む	100 本
				中低木 (F) 円筒形 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通 島；集積・積込、運搬含む	100 本
				中木 寄植刈込 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含 む	13, 200 m2
				低木 寄植刈込 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含 む	2, 000 m2

積算内訳書

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
除草	式	1	2,374,538	抜根(A)	1,000	m2
				植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				抜根(B)	1	m2
				芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				芝刈	1	m2
				ハド`ガ`ト`式 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				除草	15,000	m2
				肩掛式 飛石防護有；障害物の除去、集草含む		
				積込運搬(A)	5,000	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 6.5km以下；		
				積込運搬(B)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 11.5km以下；		
				積込運搬(C)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 14.5km以下；		
				積込運搬(D)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 17.5km以下；		
				積込運搬(E)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 19.5km以下；		
				積込運搬(F)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 21.5km以下；		
積込運搬(G)	1	m2				
ダンプトラック2t 片道運搬距離 23.5km以下；						
積込運搬(H)	1	m2				
ダンプトラック2t 片道運搬距離 26.0km以下；						
積込運搬(I)	1	m2				
ダンプトラック2t 片道運搬距離 28.0km以下；						
積込運搬(J)	1	m2				
ダンプトラック2t 片道運搬距離 30.0km以下；						

積算内訳書

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込運搬(K) ダンプトラック2t 片道運搬距離 32.0km以下；	1	m2
				積込運搬(L) ダンプトラック2t 片道運搬距離 34.5km以下；	1	m2
				積込運搬(M) ダンプトラック2t 片道運搬距離 35.0km以下；	10,000	m2
処分費	式	1	2,478,000	一般廃棄物処分[刈草](A) 刈草処分；大津市行政区域	30	t
				一般廃棄物処分[刈草](B) 刈草処分；大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](C) 刈草処分；甲賀市行政区域	10	t
				一般廃棄物処分[刈草](D) 刈草処分；湖南市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[刈草](E) 刈草処分；湖南市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[刈草](F) 刈草処分；栗東市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](A) 枝葉処分；大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](B) 枝葉処分；大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](C) 枝葉処分；甲賀市行政区域	10	t
				一般廃棄物処分[枝葉](D) 枝葉処分；甲賀市行政区域	40	t
				一般廃棄物処分[枝葉](E) 枝葉処分；湖南市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[枝葉](F) 枝葉処分；湖南市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[枝葉](G) 枝葉処分；栗東市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](H) 枝葉処分；大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[幹](A) 幹処分；甲賀市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[幹](B)		

積算内訳書

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				幹処分；甲賀市行政区域 一般廃棄物処分〔幹〕(C)	1	m3
				幹処分；湖南省行政区域 一般廃棄物処分〔幹〕(D)	1	m3
				幹処分；湖南省行政区域 一般廃棄物処分〔幹〕(E)	1	t
				幹処分；栗東市行政区域 一般廃棄物処分〔幹〕(F)	1	t
				幹処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔根〕(A)	1	t
				根処分；甲賀市行政区域 一般廃棄物処分〔根〕(B)	1	t
				根処分；甲賀市行政区域 一般廃棄物処分〔根〕(C)	1	m3
				根処分；湖南省行政区域 一般廃棄物処分〔根〕(D)	1	m3
				根処分；湖南省行政区域 一般廃棄物処分〔根〕(E)	1	t
				根処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔木くず〕(A)	1	t
				木くず処分；甲賀市行政区域 一般廃棄物処分〔木くず〕(B)	1	m3
				木くず処分；湖南省行政区域 一般廃棄物処分〔木くず〕(C)	1	m3
				木くず処分；湖南省行政区域 一般廃棄物処分〔木くず〕(D)	1	t
				木くず処分；湖南省行政区域		
仮設工	式	1	1, 890, 600			
交通管理工	式	1	1, 890, 600	交通誘導警備員A	60	人日
				交通誘導警備員B	60	人日
直接工事費	式	1	13, 345, 073			

積算内訳書

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,043,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,043,000	
純工事費	式	1	15,388,073	
現場管理費	式	1	7,331,000	
工事原価	式	1	22,719,073	
一般管理費等	式	1	4,240,927	
工事価格	式	1	26,960,000	