

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 8 号他街路樹維持工事
工事地名	滋賀県彦根市他彦根維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	0日間	自 契約日の翌日から 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 8 号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	13, 047, 267		
植栽維持工	式	1	10, 752, 267		
補植	式	1	7, 859	サツツヅン [〃]	1 本
				H=0. 2 W=0. 3 低木 樹高60cm未満；改良材含む	
				トヘ ^ラ	1 本
				H=0. 4 W=0. 3 低木 樹高60cm未満；改良材含む	
				イヌツゲ [〃]	1 本
				H=0. 5 W=0. 2 低木 樹高60cm未満；改良材含む	
				ホ ^ッ クスツツ [〃]	1 本
				H=0. 5 W=0. 25 低木 樹高60cm未満；改良材含む	
				アヘ ^リ ア	1 本
				H=0. 5 W=0. 3 低木 樹高60cm未満；改良材含む	
				シャリンハイ [〃]	1 本
				H=0. 5 W=0. 4 低木 樹高60cm未満；改良材含む	
剪定	式	1	6, 251, 570	高木 (A)	50 本
				樹高3. 0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	
				高木 (B)	50 本
				樹高3. 0m以上 夏期 幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	
				高木 (C)	1 本
				樹高3. 0m以上 夏期 幹周60cm以上90cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	
				高木 (D)	1 本
				樹高3. 0m以上 夏期 幹周90cm以上120cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	
				高木 (E)	250 本
				樹高3. 0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	
				高木 (F)	250 本
				樹高3. 0m以上 冬期 幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	

積算内訳書

工事名	国道 8 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木 (G)	100	本
				樹高3.0m以上 冬期 幹周60cm以上90cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
				高木 (H)	100	本
				樹高3.0m以上 冬期 幹周90cm以上120cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
				中低木 (A)	100	本
				球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
				中低木 (B)	1	本
				球形 樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
				中低木 (C)	1	本
				球形 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
				中低木 (D)	300	本
				円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
				中低木 (E)	10	本
				円筒形 樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
				中低木 (F)	100	本
				円筒形 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
				中木	5,000	m2
				寄植刈込 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
除草	式	1	2,815,038	低木	2,000	m2
				寄植刈込 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
				抜根 (A)	5,000	m2
				植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				抜根 (B)	1	m2

積算内訳書

工事名	国道 8 号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積込、運搬含む 芝刈 1 m2 ハトガイ式 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積込、運搬含む 除草 15, 000 m2 肩掛式 飛石防護有；障害物の除去、集草含む 積込運搬 (A) 10, 000 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 6. 5km以下； 積込運搬 (B) 3, 000 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 11. 5km以下； 積込運搬 (C) 1 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 14. 5km以下； 積込運搬 (D) 1 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 17. 5km以下； 積込運搬 (E) 1 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 19. 5km以下； 積込運搬 (F) 1 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 21. 5km以下； 積込運搬 (G) 1 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 23. 5km以下； 積込運搬 (H) 1 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 26. 0km以下； 積込運搬 (I) 1 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 28. 0km以下； 積込運搬 (J) 1 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 30. 0km以下； 積込運搬 (K) 1 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 32. 0km以下； 積込運搬 (L) 1 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 34. 5km以下； 積込運搬 (M) 2, 000 m2 ダンプトラック2t 片道運搬距離 35. 0km以下；

積算内訳書

工事名	国道 8 号他街路樹維持工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
処分費	式	1	1,677,800	一般廃棄物処分[刈草](A)	1	t	
				刈草処分；彦根市行政区域			
				一般廃棄物処分[刈草](B)	1	t	
				刈草処分；東近江市・竜王町行政区域			
				一般廃棄物処分[刈草](C)	1	t	
				刈草処分；近江八幡市行政区域			
				一般廃棄物処分[刈草](D)	20	t	
				刈草処分；長浜市・米原市行政区域			
				一般廃棄物処分[刈草](E)	2	t	
				刈草処分；長浜市・米原市行政区域			
				一般廃棄物処分[刈草](F)	2	t	
				刈草処分；長浜市・米原市行政区域			
				一般廃棄物処分[刈草](G)	2	t	
				刈草処分；彦根市行政区域			
				一般廃棄物処分[刈草](H)	2	m3	
				刈草処分；東近江市行政区域			
				一般廃棄物処分[刈草](I)	2	t	
				刈草処分；愛荘町行政区域			
				一般廃棄物処分[刈草](J)	2	t	
				刈草処分；近江八幡市行政区域			
				一般廃棄物処分[枝葉](A)	2	t	
				枝葉処分；長浜市・米原市行政区域			
				一般廃棄物処分[枝葉](B)	2	t	
				枝葉処分；長浜市・米原市行政区域			
				一般廃棄物処分[枝葉](C)	2	t	
				枝葉処分；長浜市・米原市行政区域			
				一般廃棄物処分[枝葉](D)	2	t	
				枝葉処分；彦根市行政区域			
				一般廃棄物処分[枝葉](E)	2	m3	
				枝葉処分；東近江市行政区域			
				一般廃棄物処分[枝葉](F)	2	t	
				枝葉処分；愛荘町行政区域			
				一般廃棄物処分[枝葉](G)	2	t	
				枝葉処分；近江八幡市行政区域			

積算内訳書

工事名	国道 8 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般廃棄物処分[幹] (A)	1	t
				幹処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[幹] (B)	1	t
				幹処分；彦根市行政区域		
				一般廃棄物処分[幹] (C)	1	m3
				幹処分；東近江市行政区域		
				一般廃棄物処分[幹] (D)	1	t
				幹処分；愛荘町行政区域		
				一般廃棄物処分[根] (A)	1	t
				根処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[根] (B)	1	t
				根処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[根] (C)	1	t
				根処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[根] (D)	1	t
				根処分；彦根市行政区域		
				一般廃棄物処分[根] (E)	1	m3
				根処分；東近江市行政区域		
				一般廃棄物処分[根] (F)	1	t
				根処分；愛荘町行政区域		
				一般廃棄物処分[根] (G)	1	t
				根処分；近江八幡市行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず] (A)	1	t
				木くず処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず] (B)	1	m3
				木くず処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず] (C)	1	t
				木くず処分；彦根市行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず] (D)	1	m3
				木くず処分；東近江市行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず] (E)	1	t
				木くず処分；愛荘町行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず] (F)	1	m3
				木くず処分；近江八幡市行政区域		

積算内訳書

工事名	国道 8 号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	2, 295, 000	
交通管理工	式	1	2, 295, 000	交通誘導警備員A 50 人日 交通誘導警備員B 100 人日
直接工事費	式	1	13, 047, 267	
共通仮設費	式	1	2, 102, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 102, 000	
純工事費	式	1	15, 149, 267	
現場管理費	式	1	7, 587, 000	
工事原価	式	1	22, 736, 267	
一般管理費等	式	1	4, 383, 733	
工事価格	式	1	27, 120, 000	