積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道161号下龍華町地区他防護柵設置工事
工事地名	(自)滋賀県高島市安曇川町青柳地先 (至)滋賀県大津市真野大野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	日間 自 契約日の翌日から 至 令和 6年12月25日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	国道161号下龍華町地区他防護柵設置工事																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
道路維持	式	1	19,643,006																			
舗装工	式	1	3,310,239																			
路面切削工【夜間】	式	1	3,310,239	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">警告型切削溝</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">940</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 切削横幅:150mm、切削深さ:15mm、切削間隔:130m m 非排水性舗装面；散水、廃材収集積込含む </td> </tr> <tr> <td>殻運搬(路面切削)</td> <td style="text-align: right;">0.8</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">アスファルト殻(切削)；</td> </tr> <tr> <td>殻処分</td> <td style="text-align: right;">0.8</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">アスファルト殻(切削)；</td> </tr> </table>	警告型切削溝	940	m	切削横幅:150mm、切削深さ:15mm、切削間隔:130m m 非排水性舗装面；散水、廃材収集積込含む			殻運搬(路面切削)	0.8	m3	アスファルト殻(切削)；			殻処分	0.8	m3	アスファルト殻(切削)；		
警告型切削溝	940	m																				
切削横幅:150mm、切削深さ:15mm、切削間隔:130m m 非排水性舗装面；散水、廃材収集積込含む																						
殻運搬(路面切削)	0.8	m3																				
アスファルト殻(切削)；																						
殻処分	0.8	m3																				
アスファルト殻(切削)；																						
防護柵工	式	1	9,398,240																			
中央分離帯防護柵工【夜間】	式	1	9,398,240	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ワイヤロープ</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">389</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">LD種 ワイヤロープ 3×7 G/0 φ18 5条 H1030；</td> </tr> </table>	ワイヤロープ	389	m	LD種 ワイヤロープ 3×7 G/0 φ18 5条 H1030；														
ワイヤロープ	389	m																				
LD種 ワイヤロープ 3×7 G/0 φ18 5条 H1030；																						
道路付属施設工	式	1	888,860																			
道路付属物工【夜間】	式	1	888,860	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">車線分離標</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">7</td> <td style="width: 10%;">本</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 本体(柱)径φ80 ベース径φ200 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚)； </td> </tr> <tr> <td>支柱反射板(車線分離標用)</td> <td style="text-align: right;">14</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td colspan="3">反射シート(防汚フィルム貼付) 200×590 ライムイエロー；</td> </tr> <tr> <td>車線分離標</td> <td style="text-align: right;">14</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 固定式(貼付式)； </td> </tr> </table>	車線分離標	7	本	本体(柱)径φ80 ベース径φ200 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚)；			支柱反射板(車線分離標用)	14	個	反射シート(防汚フィルム貼付) 200×590 ライムイエロー；			車線分離標	14	本	本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 固定式(貼付式)；		
車線分離標	7	本																				
本体(柱)径φ80 ベース径φ200 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚)；																						
支柱反射板(車線分離標用)	14	個																				
反射シート(防汚フィルム貼付) 200×590 ライムイエロー；																						
車線分離標	14	本																				
本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 固定式(貼付式)；																						
区画線工	式	1	2,667,959																			
区画線工	式	1	2,667,959	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">溶解式区画線</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">940</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； </td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線</td> <td style="text-align: right;">940</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 溶解式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； </td> </tr> <tr> <td>区画線消去</td> <td style="text-align: right;">1,488</td> <td>m</td> </tr> </table>	溶解式区画線	940	m	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；			溶解式区画線	940	m	溶解式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；			区画線消去	1,488	m			
溶解式区画線	940	m																				
溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；																						
溶解式区画線	940	m																				
溶解式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；																						
区画線消去	1,488	m																				

積算内訳書

工事名	国道161号下龍華町地区他防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				削取り式；
構造物撤去工	式	1	636,628	
構造物取壊し工	式	1	415,231	舗装版切断 16 m アスファルト舗装版 15cm； 舗装版破碎 2 m ² アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；積込含む 舗装版削孔 96 孔 削孔径φ115mm 削孔深150mm；積込含む 舗装版削孔 20 孔 削孔径φ170mm 削孔深150mm；積込含む
道路付属施設撤去工	式	1	97,621	車線分離標撤去 41 本 貼付式；
運搬処理工	式	1	123,776	殻運搬 0.8 m ³ アスファルト殻(掘削)； 殻処分 0.8 m ³ アスファルト殻(掘削)； 現場発生品運搬 1 式 車線分離標；積込・取卸し含む
仮設工	式	1	2,741,080	
交通管理工	式	1	2,741,080	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	19,643,006	
共通仮設費	式	1	3,369,800	
共通仮設費	式	1	325,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	267,000	

積算内訳書

工事名	国道161号下龍華町地区他防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	15,277,225	
道路土工	式	1	183,000	
残土処理工	式	1	183,000	土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
舗装工	式	1	1,399,008	
アスファルト舗装工	式	1	985,537	下層路盤(車道・路肩部) 152 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm ;
				上層路盤(車道・路肩部) 152 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ;
				基層(車道・路肩部) 152 m2
再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超 ;プライムコート含む				
表層(車道・路肩部) 152 m2				
改質As 密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超 ;タックコート含む				
ブロック舗装工	式	1	413,471	フィルター層 37 m2
				砂 仕上り厚 50mm ;
				下層路盤(歩道部) 37 m2
再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;				
特殊ブロック舗装 37 m2				
透水性平板ブロック 30cm×30cm ;敷砂含む				
排水構造物工	式	1	2,775,757	
作業土工	式	1	134,477	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
側溝工	式	1	2,300,080	L形側溝 17 m
				L形側溝(B) 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、目地板、モルタル練含む
				管(函)渠型側溝 65 m

積算内訳書

工事名	国道161号下龍華町地区他防護柵設置工事																																													
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																										
				円型側溝 φ300；基礎材、コンクリート、型枠、目地板、敷モルタル、目地モルタル含む																																										
集水柵・マンホール工	式	1	341,200	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現場打ち街渠柵</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%;">箇所</td> </tr> <tr> <td>街渠柵1型 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>現場打ち街渠柵</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>箇所</td> </tr> <tr> <td>街渠柵3型 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>蓋</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>グレーチング蓋 T-25 400×500用 細目；受枠含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	現場打ち街渠柵	2	箇所	街渠柵1型 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む			現場打ち街渠柵	1	箇所	街渠柵3型 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む			蓋	3	枚	グレーチング蓋 T-25 400×500用 細目；受枠含む																										
現場打ち街渠柵	2	箇所																																												
街渠柵1型 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む																																														
現場打ち街渠柵	1	箇所																																												
街渠柵3型 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む																																														
蓋	3	枚																																												
グレーチング蓋 T-25 400×500用 細目；受枠含む																																														
縁石工	式	1	2,160,861																																											
作業土工	式	1	76,677	；床掘り、埋戻し、基面整正含む																																										
縁石工	式	1	2,084,184	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">歩車道境界ブロック</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">20</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td>C種(180/210×300×600) 縁石工(A)；基礎材、均し基礎コンクリート型枠、均し基礎コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>B種(180/205×250×600) (縁石工(円型側溝A型 付属物)補修)；敷モルタル、目地モルタル含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td> <td style="text-align: center;">0.6</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>B種(180/205×250×600) (縁石工(B)補修)；敷モルタル、目地モルタル含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>B種(180/205×250×600) (円型側溝A型)；敷モルタル、目地モルタル含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>B種(180/205×250×600) (L型側溝(B))；敷モルタル、目地モルタル含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>車止め縁石</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>160×100×600；アンカーピン、接着剤含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td style="text-align: center;">73</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>C種(150×150×600)；基礎材、均し基礎コンクリート</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	歩車道境界ブロック	20	m	C種(180/210×300×600) 縁石工(A)；基礎材、均し基礎コンクリート型枠、均し基礎コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含			歩車道境界ブロック	1	m	B種(180/205×250×600) (縁石工(円型側溝A型 付属物)補修)；敷モルタル、目地モルタル含む			歩車道境界ブロック	0.6	m	B種(180/205×250×600) (縁石工(B)補修)；敷モルタル、目地モルタル含む			歩車道境界ブロック	65	m	B種(180/205×250×600) (円型側溝A型)；敷モルタル、目地モルタル含む			歩車道境界ブロック	17	m	B種(180/205×250×600) (L型側溝(B))；敷モルタル、目地モルタル含む			車止め縁石	4	m	160×100×600；アンカーピン、接着剤含む			地先境界ブロック	73	m	C種(150×150×600)；基礎材、均し基礎コンクリート		
歩車道境界ブロック	20	m																																												
C種(180/210×300×600) 縁石工(A)；基礎材、均し基礎コンクリート型枠、均し基礎コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含																																														
歩車道境界ブロック	1	m																																												
B種(180/205×250×600) (縁石工(円型側溝A型 付属物)補修)；敷モルタル、目地モルタル含む																																														
歩車道境界ブロック	0.6	m																																												
B種(180/205×250×600) (縁石工(B)補修)；敷モルタル、目地モルタル含む																																														
歩車道境界ブロック	65	m																																												
B種(180/205×250×600) (円型側溝A型)；敷モルタル、目地モルタル含む																																														
歩車道境界ブロック	17	m																																												
B種(180/205×250×600) (L型側溝(B))；敷モルタル、目地モルタル含む																																														
車止め縁石	4	m																																												
160×100×600；アンカーピン、接着剤含む																																														
地先境界ブロック	73	m																																												
C種(150×150×600)；基礎材、均し基礎コンクリート																																														

積算内訳書

工事名	国道161号下龍華町地区他防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				型枠、均し基礎コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 防草コンクリート 18-8-40(高炉) t=100mm;養生含む 215 m2
防護柵工	式	1	45,240	
路側防護柵工	式	1	45,240	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無; 2 m
区画線工	式	1	1,093,946	
区画線工	式	1	1,093,946	ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白色; 940 m ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 白色; 30 m ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 ゼブラ 30cm 常温 白色; 35 m ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 ゼブラ 45cm 常温 白色; 93 m ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 矢印・記号・文字 15cm換算 常 温 白色; 1,260 m 思いやりマーク 滋賀県規格 カラー; 4 箇所 区画線消去 削取り式; 1,174 m
道路付属施設工	式	1	37,468	
道路付属物工	式	1	37,468	車線分離標 固定式(貼付式) 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ800mm; 1 本 車止め跡穴埋め 18-8-40(高炉); 3 箇所
道路植栽工	式	1	661,332	

積算内訳書

工事名	国道161号下龍華町地区他防護柵設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路植栽工	式	1	661,332	植樹	294	本
				低木樹高60cm未満 カツバギ；土壤改良材含む		
				植樹	207	本
				低木樹高60cm未満 ユキヤギ；土壤改良材含む		
道路清掃工	式	1	16,374			
排水施設清掃工	式	1	16,374	側溝清掃(人力)	30	m
				無蓋；		
				樹清掃	1	箇所
道路照明設備工	式	1	134,530			
道路付属施設工	式	1	134,530	駐車場照明柱補修	3	基
				傾き；		
				駐車場照明柱補修	2	個
				カバー；		
標識工	式	1	533,380			
標識工	式	1	533,380	場内案内標識A	1	枚
				撤去移設 1400×1900；		
				標識板補修	4	枚
				1200×480；		
				施設案内標識	1	基
構造物撤去工	式	1	1,508,329			
防護柵撤去工	式	1	161,774	防護柵撤去(カトバイブ)	2	m
				立入防止柵撤去	58	m
				H=1400mm；		
				車止め撤去	1	本
				H=650mm W=700mm；		
構造物取壊し工	式	1	577,457	コンクリート構造物取壊し	17	m ³
				無筋構造物；積込含む		
				コンクリート構造物取壊し	15	m ³
				鉄筋構造物；積込含む		
				舗装版切断	110	m

積算内訳書

工事名	国道161号下龍華町地区他防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 230 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む
排水構造物撤去工	式	1	908	蓋版撤去 1 式 グレーチング蓋 T-25 400×500用 細目；
付属施設撤去工	式	1	463,965	太陽光パネル撤去 1 箇所 クッションドラム撤去 5 箇所 φ580 H=820；
運搬処理工	式	1	304,225	殻運搬 17 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 15 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 11 m3 アスファルト殻； 殻処分 17 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 15 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 11 m3 アスファルト殻(掘削)； 現場発生品運搬 1 式 ガートパイプ、立入防止柵、車止め、グレーチング蓋、クッションドラム；積込・取卸し含む
仮設工	式	1	4,728,000	
交通管理工	式	1	4,728,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	15,277,225	
共通仮設費	式	1	2,805,000	
共通仮設費	式	1	216,000	

積算内訳書

工事名	国道161号下龍華町地区他防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,615,910	
道路附属施設工	式	1	1,435,890	
道路附属物工	式	1	1,435,890	車線分離標 69 本 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)；
区画線工	式	1	5,171,380	
区画線工	式	1	5,171,380	溶融式区画線 2,420 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶融式区画線 17 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶融式区画線 4,830 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶融式区画線 180 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 区画線消去 124 m 削取り式；
仮設工	式	1	1,008,640	
交通管理工	式	1	1,008,640	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	7,615,910	
共通仮設費	式	1	1,776,000	
共通仮設費	式	1	125,000	