

積算内訳書

1. 工事名

工事名	草津維持管内舗装修繕工事
工事地名	滋賀県他草津維持管内

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	自 令和 7年 2月28日	契約締結日の翌日
至 令和 7年 2月28日		
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	草津維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	21,286,799	
舗装工	式	1	19,446,682	
切削オーバーレイ工	式	1	19,446,682	(夜間) ; 切削オーバーレイA 7cmを超え12cm以下 二層 改質As密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧5000 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 ;タック コート、廃材積込含む 3,170 m2 殻運搬(路面切削) アスファルト殻 (切削) ; 317 m3 殻処分 アスファルト殻 (切削) ; 317 m3
区画線工	式	1	734,621	
区画線工	式	1	734,621	(夜間) ; 溶解式区画線 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 680 m 溶解式区画線 溶解式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 17 m 溶解式区画線 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ; 290 m 溶解式区画線 溶解式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 230 m 溶解式区画線 溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 31 m
構造物撤去工	式	1	14,456	

積算内訳書

工事名	草津維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	14,456	(夜間) ; 舗装版切断 17 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 泥水回収含む
仮設工	式	1	1,091,040	
交通管理工	式	1	1,091,040	(夜間) ; 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	21,286,799	
共通仮設費	式	1	4,547,400	
共通仮設費	式	1	530,400	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	277,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,017,000	
純工事費	式	1	25,834,199	
現場管理費	式	1	10,602,000	
工事原価	式	1	75,111,321	
一般管理費等	式	1	12,368,679	
工事価格	式	1	87,480,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	草津維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	12,711,403	
舗装工	式	1	10,881,849	
切削オーバーレイ工	式	1	10,881,849	(夜間) ; 切削オーバーレイA 7cmを超え12cm以下 二層 改質As密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧5000 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 ;タック コート、廃材積込含む 335 m2 切削オーバーレイB 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅱ型 (20)目標DS≧5000 ;タックコート、廃材積込含む 2,550 m2 殻運搬(路面切削) アスファルト殻 (切削) ; 161 m3 殻処分 アスファルト殻 (切削) ; 161 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	草津維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 120 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；
構造物撤去工	式	1	8,504	
構造物取壊し工	式	1	8,504	（夜間）； 舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 15cm以下；泥水回収含む
仮設工	式	1	954,660	
交通管理工	式	1	954,660	（夜間）； 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	12,711,403	
共通仮設費	式	1	3,058,600	
共通仮設費	式	1	378,600	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	184,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,680,000	
純工事費	式	1	15,770,003	
現場管理費	式	1	7,064,000	
工事原価	式	1	22,834,003	

積算内訳書

仮番号

工事名	草津維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	8,474,519	
舗装工	式	1	7,263,060	
切削オーバーレイ工	式	1	7,263,060	(夜間) ; 切削オーバーレイB 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅱ型 (20)目標DS≧5000 ; タックコート、廃材積込含む 2,100 m2 殻運搬(路面切削) アスファルト殻 (切削) ; 105 m3 殻処分 アスファルト殻 (切削) ; 105 m3
区画線工	式	1	515,953	
区画線工	式	1	515,953	(夜間) ; 溶解式区画線 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 400 m 溶解式区画線 溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 140 m 溶解式区画線 溶解式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 97 m 溶解式区画線 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ; 210 m 溶解式区画線 溶解式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ; 68 m 溶解式区画線 溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 29 m

積算内訳書

仮番号

工事名	草津維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	13,606	
構造物取壊し工	式	1	13,606	(夜間) ; 舗装版切断 16 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 泥水回収含む
仮設工	式	1	681,900	
交通管理工	式	1	681,900	(夜間) ; 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,474,519	
共通仮設費	式	1	2,240,600	
共通仮設費	式	1	296,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	134,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,944,000	
純工事費	式	1	10,715,119	
現場管理費	式	1	5,126,000	
工事原価	式	1	15,841,119	