

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 号上鈎電線共同溝工事
工事地名	滋賀県栗東市小柿3丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	373日間	自 令和 6年10月 3日 至 令和 7年10月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 1 号上鈎電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	45,784,562		
舗装工		式	1	15,681,533		
アスファルト舗装工		式	1	4,965,840	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 250mm ;	264 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm ;	264 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm ;ﾌﾟﾗｲﾑ ｺｰﾄ含む	264 m2
					基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ;ﾀ ｯｸｺｰﾄ含む	264 m2
					中間層(車道・路肩部) 粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 ;ﾀｯｸｺｰﾄ含む	264 m2
アスファルト舗装工		式	1	484,125	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm ;	75 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;	75 m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 含	75 m2
アスファルト舗装工		式	1	56,906	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 250mm ;	5 m2
					基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ;ﾌ ﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	5 m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0 m以下 ;ﾀｯｸｺｰﾄ含む	12 m2

積算内訳書

工事名	国道 1 号上鈎電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	1,928,396	下層路盤(車道・路肩部)	104	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 300mm ;		
				基層(車道・路肩部)	104	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満 ; プライムコート含む		
透水性舗装工	式	1	3,293,350	表層(車道・路肩部)	428	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0 m以下 ; タックコート含む		
				フィルター層	285	m2
				砂 仕上り厚 50mm ;		
切削オーバーレイ工	式	1	4,869,956	下層路盤(歩道部)	285	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層	1,160	m2
				開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;		
切削オーバーレイ工	式	1	4,869,956	切削オーバーレイ	1,360	m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 舗装厚 50mm 密 粒度アスコン改質Ⅱ型(20) ; 殻積込、タックコート含む		
				殻運搬(路面切削)	68	m3
				アスファルト殻(切削) ;		
視覚障害者誘導シート設置工	式	1	82,960	殻処分	68	m3
				アスファルト殻(切削) ;		
				視覚障害者誘導シート	7	m
				点状 300×300 ;		
排水構造物工	式	1	2,387,770	視覚障害者誘導シート	1	m
				線状 300×300 ;		
側溝工	式	1	1,502,830	側溝A	107	m
				18-8-25(20)(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む		
				側溝B	1	m
				18-8-25(20)(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む		
集水桝・マンホール工	式	1	884,940	現場打ち側溝桝	7	箇所
				B400-L500-H1000 18-8-25(20)(高炉) ; 基礎材、 コンクリート、型枠含む		

積算内訳書

工事名	国道 1 号上鈎電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				蓋 グレーチング 蓋 400×500用 T-25 並目 110° 開閉 ；	7 枚
縁石工	式	1	1,055,590		
縁石工	式	1	1,055,590	歩車道境界ブロック A B種(180/205×250×600) 18-8-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック B 180/190×100×600 18-8-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック C 180/190×100×600 18-8-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	58 m 20 m 13 m
区画線工	式	1	432,363		
区画線工	式	1	432,363	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 溶融式区画線 溶融式手動 セブアラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 溶融式区画線 溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；	380 m 38 m 220 m 3 m 19 m

積算内訳書

工事名	国道 1 号上鉤電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	80	m
道路付属施設工	式	1	203,400			
照明工	式	1	203,400	既設開口部蓋取替	1	個
構造物撤去工	式	1	1,966,924			
構造物取壊し工	式	1	1,233,005	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；殻積込含む 街渠切断 コンクリート 15cmを超え30cm以下； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；殻積込含む 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；殻積込含む	22 15 440 1,160 440	m3 m m m2 m2
運搬処理工	式	1	733,919	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	22 69 22 69	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	1,864,444			
土留・仮締切工	式	1	1,396,244	軽量鋼矢板(電線共同溝) LSP-I 型；設置、撤去、軽量鋼矢板賃料、修理費 及び損耗費、切梁腹起し賃料、基本料含む	1	式
交通管理工	式	1	468,200	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	国道 1 号上鈎電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装版撤去工	式	1	3, 655, 258		
舗装版破碎工	式	1	3, 655, 258	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；殻積込含む 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；殻積込含む 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；殻積込含む 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；殻積込含む 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	1, 750 300 75 5 370 72 72 m m2 m2 m2 m2 m3 m3
開削土工	式	1	18, 537, 280		
掘削工	式	1	4, 671, 000	開削掘削 土砂；	1 式
埋戻し工	式	1	4, 832, 880	埋戻し・締固め 土砂； 埋戻し・締固め 中埋砂；	1 式 1 式
残土処理工	式	1	9, 033, 400	土砂等運搬 土砂； 残土等処分 土砂；	1 式 1 式
電線共同溝	式	1	28, 485, 434		
電線共同溝工	式	1	28, 485, 434		
管路工(管路部)	式	1	12, 360, 696	埋設管路 電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 150	225 m

積算内訳書

工事名		国道 1 号上鈎電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				mm；呼び線含む 埋設管路	14 m
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 150	
				mm；呼び線含む 埋設管路	625 m
				角形多条電線管(通信用) 径 75mm；呼び線含む	
				埋設管路	1,688 m
				角形多条電線管(電力用) 径 100mm；呼び線含む	
				埋設管路	511 m
				角形多条電線管(電力用) 径 75mm；呼び線含む	
				桧接続用継手管	6 個
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径150mm用；	
				桧接続用継手管	19 個
				角形多条電線管(通信用) 径 75mm用；	
				桧接続用継手管	36 個
				角形多条電線管(電力用) 径 100mm用；	
				桧接続用継手管	9 個
				角形多条電線管(電力用) 径 75mm用；	
				管枕	105 個
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径150mm用；	
				埋設表示シート	102 m
				電線共同溝用 W=150mm 折込率2倍；	
管路工(管路部)	式	1	8,675,237	埋設表示シート	46 m
				電線共同溝用 W=300mm 折込率2倍；	
				埋設表示シート	35 m
				電線共同溝用 W=400mm 折込率2倍；	
				埋設表示シート	542 m
				電線共同溝用 W=600mm 折込率2倍；	
				埋設管路	16 m
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 75m m；呼び線含む 埋設管路	11 m
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 75m	

積算内訳書

工事名	国道 1 号上鈎電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				m；呼び線含む 埋設管路	363 m
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 50m m；呼び線含む	
				埋設管路	88 m
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 50m m；呼び線含む	
				埋設管路	85 m
				電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径 50m m；呼び線含む	
				埋設管路	21 m
				電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径 50m m；呼び線含む	
				埋設管路	316 m
				電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径 100 mm；呼び線含む	
				埋設管路	94 m
				電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径 100m m；呼び線含む	
				埋設管路	235 m
				電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径 80m m；呼び線含む	
				埋設管路	62 m
				電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径 80m m；呼び線含む	
				桧接続用継手管	1 個
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径75mm用； 桧接続用継手管	12 個
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用； 桧接続用継手管	5 個
				電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径50mm用； 桧接続用継手管	8 個
				電線共同溝用鋼管(電力用) 径 100mm用； 桧接続用継手管	10 個

積算内訳書

工事名	国道 1 号上鈎電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				電線共同溝用鋼管(電力用) 径 80mm用 ;	
				分岐管	3 個
				φ 150×50 ステンレスバンド2個付 ;	
				電柱立上管	1 箇所
				ケーブル立上り保護鋼管(通信系) UC-PS φ 75 ; キャップ、異種管継手、呼び線含む	
				電柱立上管	6 箇所
				ケーブル立上り保護鋼管(通信系) UC-PS φ 50 ; キャップ、異種管継手、呼び線含む	
				電柱立上管	8 箇所
				ケーブル立上り保護鋼管(電力系) KGP φ 100 ; キャップ、呼び線含む	
				電柱立上管	3 箇所
				ケーブル立上り保護鋼管(電力系) KGP φ 80 ; キャップ、呼び線含む	
				管枕	19 個
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径75mm用 ;	
				管枕	235 個
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用 ;	
				管枕	65 個
				電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径50mm用 ;	
管枕	433 個				
電線共同溝用鋼管(電力用) 径100mm用 1A ;					
埋設表示シート	25 m				
電線共同溝用 W=150mm 折込率2倍 ;					
埋設表示シート	47 m				
電線共同溝用 W=300mm 折込率2倍 ;					
埋設表示シート	103 m				
電線共同溝用 W=400mm 折込率2倍 ;					
埋設表示シート	48 m				
電線共同溝用 W=600mm 折込率2倍 ;					
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	7, 449, 501	プレキャストボックス	1 個
				E1s桝(歩道用) □-内幅800×内長4700×内高1500 レジンコンクリート製 ; 基礎材、敷モルタル、機器据付プロ	

積算内訳書

工事名	国道 1 号上鈎電線共同溝工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
					ック、金蓋取付用ﾌﾞﾛｯｸ含む ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ E2桝(歩道用) □-内幅900×内長1900×内高1100；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、金蓋取付用ﾌﾞﾛｯｸ含む	1	個				
					ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ E3桝(歩道用) □-内幅900×内長1900×内高1100；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、機器据付ﾌﾞﾛｯｸ含む	1	個				
					ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ E5桝(歩道用) □-内幅900×内長3000×内高1100；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、鉄蓋取付用ﾌﾞﾛｯｸ含む	2	個				
					ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ RT1桝(歩道用) □-内幅1200×内長2200×内高1500 レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、首ﾌﾞﾛｯｸ含む	2	個				
					ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ RT2桝(車道用) □-内幅1200×内長2200×内高1500 レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、首ﾌﾞﾛｯｸ含む	1	個				
					ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ RT3桝(歩道用) □-内幅950×内長1900×内高1500 レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、首ﾌﾞﾛｯｸ含む	2	個				
					ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 信号用HH □-内幅600×内長600×内高900；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、蓋含む	1	個				
					支給品運搬 RT1桝；積込・取卸し含む	1	式				
					直接工事費		式	1	74,269,996		
					共通仮設費		式	1	12,821,568		
共通仮設費		式	1	1,980,568							
運搬費		式	1	177,768	建設機械運搬費	1 式					
					仮設材運搬費	1 式					

積算内訳書

工事名	国道 1 号上鈎電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；積込、取卸し含む
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,744,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,841,000	
純工事費	式	1	87,091,564	
現場管理費	式	1	29,112,000	
工事原価	式	1	116,203,564	
一般管理費等	式	1	19,326,436	
業務委託料	式	1	7,100,000	
工事価格	式	1	142,630,000	