積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道8号彦根除雪基地整備工事
工事地名	滋賀県彦根市鳥居本町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課
2) 主工種	道路改良工事
3) 工期	自 契約日の翌日 至 令和7年5月30日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	国道8号彦根除雪基地整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	69,703,374	
道路土工	式	1	38,161,676	
掘削工	m3	970	313,019	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 積込含む
路体盛土工	m3	1,600	3,212,843	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満；
				路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工	m3	2,400	6,156,032	路床盛土 1 式 4.0m以上；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
				土材料 1 式
残土処理工	式	1	28,479,782	土砂等運搬 1 式 表土(草、根混じり土)；
				残土等処分 1 式 表土(草、根混じり土)；
地盤改良工	式	1	1,628,564	
固結工	式	1	1,628,564	中層混合処理 343 m3 改良深度 4.4m 施工規模 343m3 特殊土用発 塵抑制型；敷鉄板の賃料、設置・撤去・移設、 改良後の整地含む
擁壁工	式	1	22,787,316	

積算内訳書

工事名	国道8号彦根除雪基地整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	187,236	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	5,044,080	重力式擁壁 36 m ³ 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉); 基礎碎石、型 枠、コンクリート、円形型枠含む
				重力式擁壁 37 m ³ 2m以上5m以下 18-8-40(高炉); 基礎碎石、型枠 、コンクリート、円形型枠含む
プレキャスト擁壁工	式	1	17,556,000	プレキャストL型擁壁 133 m 各種 大地震対応型宅認擁壁; 基礎碎石、均シ ンクリート・型枠、敷モルタル、止水Con、裏込碎石、目 地モルタル、吸出防止材含む
排水構造物工	式	1	2,316,879	
作業土工	式	1	78,110	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
側溝工	式	1	1,900,236	プレキャストU型側溝 62 m 300C; 基礎碎石、敷モルタル含む
				自由勾配側溝 8 m 300×300×2000; 基礎碎石、基礎コンクリート、インバ ートコンクリート、コンクリート蓋、グレーチング蓋含む
				自由勾配側溝 6 m 300×400×2000; 基礎碎石、基礎コンクリート、インバ ートコンクリート、コンクリート蓋、グレーチング蓋含む
				自由勾配側溝 4 m 300×500×2000; 基礎碎石、基礎コンクリート、インバ ートコンクリート、コンクリート蓋、グレーチング蓋含む
				自由勾配側溝 2 m 300×600×2000; 基礎碎石、基礎コンクリート、インバ ートコンクリート、コンクリート蓋含む
				自由勾配側溝 2 m 300×700×2000; 基礎碎石、基礎コンクリート、インバ ートコンクリート、グレーチング蓋含む
				自由勾配側溝 2 m
				自由勾配側溝 2 m

積算内訳書

工事名	国道8号彦根除雪基地整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				300×800×2000；基礎砕石、基礎コンクリート、インパ ートコンクリート、コンクリート蓋含む 自由勾配側溝 1 m
				300×900×1000；基礎砕石、基礎コンクリート、インパ ートコンクリート、グレーチング蓋含む 自由勾配側溝 1 箇所
				300×900×1425；基礎砕石、基礎コンクリート、インパ ートコンクリート含む フランジフレーム 30 m I型 300；基礎砕石、敷モルタル含む
管渠工	式	1	8,673	鉄筋コンクリート台付管 0.7 m
集水桝・マンホール工	式	1	329,860	現場打ち集水桝 1 箇所 1-1号 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正 無；基礎砕石、型枠、コンクリート、グレーチング蓋、コン クリート削孔、コンクリートアッカー、差し筋含む 現場打ち集水桝 1 箇所 1-2号 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正 無；基礎砕石、型枠、コンクリート含む 現場打ち集水桝 1 箇所 1-3号 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正 無；基礎砕石、型枠、コンクリート、分水栓含む
舗装工	式	1	674,623	
コンクリート舗装工	式	1	674,623	下層路盤(車道・路肩部) 94 m2 再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 150mm； コンクリート舗装 94 m2 21-12-25(高炉) 舗装厚 100mm；型枠、溶 接金網、プライムコート含む 横目地 15 m 瀝青繊維質目地板 t=10mm；
防護柵工	式	1	138,900	

積算内訳書

工事名	国道8号彦根除雪基地整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路側防護柵工	式	1	138,900	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；支柱キ ャップ含む	10 m
構造物撤去工	式	1	121,728		
防護柵撤去工	式	1	29,964	防護柵撤去(ガードレール) 市道部 Gr-C-4E； 防護柵撤去(ガードレール) 国道部 Gr-B-4E；	10 m 12 m
構造物取壊し工	式	1	74,000	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	4 m3
運搬処理工	式	1	17,764	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 ガードレール；	4 m3 4 m3 1 式
仮設工	式	1	3,873,688		
工事用道路工	式	1	1,493,511	仮設舗装 再生クラッシュラン RC-30 厚15cm；	1 式
仮水路工	式	1	654,127	ポリエチレン管 各種；継手、アンカーピン含む 土のう	1 式 1 式
交通管理工	式	1	1,726,050	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	69,703,374		
共通仮設費	式	1	8,622,800		
共通仮設費	式	1	2,422,800		
運搬費	式	1	1,876,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式

積算内訳書

工事名	国道8号彦根除雪基地整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	488,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,200,000	
純工事費	式	1	78,326,174	
現場管理費	式	1	18,638,000	
工事原価	式	1	96,964,174	
一般管理費等	式	1	12,705,826	
工事価格	式	1	109,670,000	