

積算内訳書

1. 工事名

工事名	滋賀国道管内米原バイパス入江地区他整備工事
工事地名	滋賀県米原市他地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	299日間	自 令和 7年 3月 3日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	滋賀国道管内米原バイパス入江地区他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	37,708,267	
道路土工	式	1	29,310,710	
掘削工	m3	100	32,510	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	m3	100	80,590	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
法面整形工	式	1	42,610	法面整形(盛土部) 100 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	29,155,000	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
排水構造物工	式	1	953,600	
側溝工	式	1	953,600	プレキャストU型側溝 100 m PU3-B300-H300；
防護柵工	式	1	465,320	
防止柵工	式	1	465,320	基礎ブロック、鋼管基礎 20 基 基礎ブロック 180×180×450；作業土工、材料 費含む 金網・支柱(立入防止柵) 40 m 柵高1.8m 支柱間隔2m；材料費含む
舗装工	式	1	1,318,650	
アスファルト舗装工	式	1	1,318,650	下層路盤(車道・路肩部) 500 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 500 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ライムコト含む
道路付属施設工	式	1	246,030	

積算内訳書

工事名	滋賀国道管内米原バイパス入江地区他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物工	式	1	246,030	視線誘導標 土中建込 30本以上；	30 本
擁壁工	式	1	711,000		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	711,000	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	10 m3
構造物撤去工	式	1	349,257		
構造物取壊し工	式	1	245,874	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	30 m3
				舗装版破砕	30 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；積込含む	
運搬処理工	式	1	103,383	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	30 m3
				殻運搬 アスファルト殻；	3 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	30 m3
				殻処分 アスファルト殻；	3 m3
仮設工	式	1	4,353,700		
仮水路工	式	1	608,500	仮排水管 据付 コルゲートパイプ 350×350 t=1.6mm；材料費 含む	50 m
交通管理工	式	1	3,745,200	交通誘導警備員A	1 式
				交通誘導警備員B	1 式
直接工事費	式	1	37,708,267		
共通仮設費	式	1	3,334,800		
共通仮設費	式	1	58,800		

積算内訳書

工事名	滋賀国道管内米原バイパス入江地区他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,276,000	
純工事費	式	1	41,043,067	
現場管理費	式	1	16,043,000	
工事原価	式	1	57,086,067	
一般管理費等	式	1	10,473,933	
工事価格	式	1	67,560,000	