

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	滋賀国道管内小松拡幅牛山地区他整備工事
工事地名	滋賀県大津市他 地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	297日間	自 令和 7年 3月 5日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	滋賀国道管内小松拡幅牛山地区他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	32,216,059			
道路土工	式	1	27,207,210			
掘削工	m3	100	32,510	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
路体盛土工	m3	100	80,590	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；		
法面整形工	式	1	42,610	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；		
残土処理工	式	1	27,051,500	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
排水構造物工	式	1	952,900			
側溝工	式	1	952,900	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300；		
防護柵工	式	1	463,120			
防止柵工	式	1	463,120	基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 180×180×450；作業土工、材料 費含む	20	基
				金網・支柱(立入防止柵) 柵高1.8m 支柱間隔2m；材料費含む	40	m
舗装工	式	1	1,346,600			
アスファルト舗装工	式	1	1,346,600	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 150mm；	500	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ライムコート含む	500	m2
道路付属施設工	式	1	246,030			

# 積算内訳書

工事名	滋賀国道管内小松拡幅牛山地区他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物工	式	1	246,030	視線誘導標 視線誘導標 土中建込 30本以上；	30 本
擁壁工	式	1	731,900		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	731,900	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	10 m3
構造物撤去工	式	1	463,119		
構造物取壊し工	式	1	245,874	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；積込含む	30 m3 30 m2
運搬処理工	式	1	217,245	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	30 m3 3 m3 30 m3 3 m3
仮設工	式	1	805,180		
仮水路工	式	1	243,400	仮排水管 据付 コルゲートフィルム 350×350 t=1.6mm；材料費 含む	20 m
交通管理工	式	1	561,780	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	1 式 1 式
直接工事費	式	1	32,216,059		
共通仮設費	式	1	3,418,800		
共通仮設費	式	1	455,800		

# 積算内訳書

工事名	滋賀国道管内小松拡幅牛山地区他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	397,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,963,000	
純工事費	式	1	35,634,859	
現場管理費	式	1	14,246,000	
工事原価	式	1	49,880,859	
一般管理費等	式	1	9,289,141	
工事価格	式	1	59,170,000	