

積算内訳書

1. 工事名

工事名	野洲栗東バイパス手原南地区道路構造物設置他工事
工事地名	(自) 滋賀県栗東市出庭地先 (至) 滋賀県栗東市手原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 工務課
2) 主 工 種	道路改良工事
3) 工 期	契約日の翌日から令和 8年 2月28日まで
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	野洲栗東バイパス手原南地区道路構造物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	133,799,751	
道路土工	式	1	2,288,280	
掘削工	m3	410	132,307	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	m3	480	1,228,571	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工	m3	1,400	917,222	路床盛土 1 式 2.5m未満； 路床盛土 1 式 4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	10,180	法面整形(切土部) 2 m2 現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 20 m2 法面締固め無 現場制約無；
地盤改良工	式	1	3,191,944	
路床安定処理工	式	1	3,191,944	安定処理 16 m2 1m以下 固化材100m2あたり使用量 13.2t/100m2 ；固化材含む 安定処理 376 m2 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 36.3t/100m2；固化材含む

積算内訳書

工事名	野洲栗東バイパス手原南地区道路構造物設置他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
擁壁工		式	1	84,805,577			
作業土工		式	1	2,299,050	；床掘り、埋戻し、基面整正、軽量盛土材含む		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	82,506,527	補強土壁基礎 (Aタイプ) 18-8-25(高炉) B=400；基礎材、コンクリート、型枠、 目地材含む	141	m
					補強土壁基礎 (Bタイプ) 18-8-25(高炉) B=400；コンクリート、型枠、目地材含 む	76	m
					補強土壁基礎 (段差コンクリート A1タイプ) 18-8-25(高炉)；コンクリート、型枠含む	2	箇所
					補強土壁基礎 (段差コンクリート A2タイプ) 18-8-25(高炉)；コンクリート、型枠含む	1	箇所
					補強土壁基礎 (段差コンクリート A3タイプ) 18-8-25(高炉)；コンクリート、型枠含む	2	箇所
					補強土壁基礎 (段差コンクリート A4タイプ) 18-8-25(高炉)；コンクリート、型枠含む	1	箇所
					補強土壁基礎 (段差コンクリート Bタイプ) 18-8-25(高炉)；コンクリート、型枠含む	1	箇所
					補強土壁基礎 (調整コンクリート) 18-8-25(高炉)；コンクリート、型枠含む	4	m
					補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁；フレキシト板、水平目地材、透水防 砂材、端部調整金具、アンカーボルト、鉛直目地含む	607	m2
					現場打壁面コンクリート	1	箇所

積算内訳書

工事名		野洲栗東バイパス手原南地区道路構造物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				24-12-25(20) (高炉) ; 型枠、鉄筋、足場、ストリップ、 ガセットプレート、ボルト・ナット、現場打ち用コンクリート含む 補強材取付	8,072 m
				帯鋼補強土壁 ; ストリップ、ガセットプレート、ボルト・ナット含 む	
				まき出し・敷均し、締固め	1,800 m3
				帯鋼補強土壁 ;	
				まき出し・敷均し、締固め	60 m3
				軽量盛土 帯鋼補強土壁 ; 軽量盛土材含む	
				壁面背面排水層	300 m3
				RC-40 ;	
				基盤排水層	1,480 m3
				RC-40 ;	
				吸出し防止材	1,130 m2
				長繊維ポリエステル系不織布 厚2.0～2.1mm ;	
				笠コンクリート	217 m
				24-12-25(20) (高炉) ; 型枠、目地材、鉄筋、足場 、ストリップ、ボルト・ナット、現場打ち用コンクリート含む 地下排水(縦断)	222 m
				φ200 高密度ポリエチレン管 ダブル管 全周有孔管 ; 継手材、フィルター材、吸出し防止材、キャップ 含む	
				地下排水(横断)	76 m
				φ200 高密度ポリエチレン管 ダブル管 2/3周有孔管 ; 継手材、フィルター材、吸出し防止材、T字管含む	
				剛性防護柵基礎	185 m
				SC種タイプ 1-A ; コンクリート、均しコンクリート、型枠、均し型 枠、鉄筋、基礎材、目地材、ゴムプレート、緩衝材含む	
				剛性防護柵基礎	24 m
				SC種タイプ 1-B ; コンクリート、均しコンクリート、型枠、均し型 枠、鉄筋、基礎材、目地材、ゴムプレート、緩衝材含む	
				剛性防護柵基礎	7 m
				SC種タイプ 2 ; コンクリート、均しコンクリート、型枠、均し型枠 、鉄筋、基礎材、目地材、ゴムプレート、緩衝材含む	
				剛性防護柵基礎	5 m

積算内訳書

工事名	野洲栗東バイパス手原南地区道路構造物設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SC種タイプ 3 ; コンクリート、均しコンクリート、型枠、均し型枠、鉄筋、基礎材、ゴムプレート、緩衝材含む 縦排水管敷設 硬質塩化ビニル管VP φ 300 ; 継手(エルボ)、取付金具、コンクリートアンカー含む	2 m
排水構造物工	式	1	6,371,416		
排水構造物工	式	1	6,371,416	排水構造物	1 式
遮音壁工	式	1	2,316,400		
遮音壁基礎工	式	1	713,120	鋼管杭 φ 406.4×6.4×3000 ; 鋼材費、現場取卸含む	8 本
遮音壁本体工	式	1	1,603,280	支柱アンカー 支柱間隔4m ; アンカーボルト、アンカー固定版、ナット類、鉄筋、異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費、運搬費含む	56 組
舗装工	式	1	31,286,139		
アスファルト舗装工	式	1	28,138,482	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm ; プライムコート含む 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコート含む 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコート含む	3,140 m2 3,140 m2 3,140 m2 3,140 m2 3,140 m2 3,140 m2
アスファルト舗装工	式	1	748,054	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 250mm ; 表層(車道・路肩部)	237 m2 38 m2

積算内訳書

工事名	野洲栗東バイパス手原南地区道路構造物設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	282,576	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	204 m2
アスファルト舗装工	式	1	282,576	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-30 仕上り厚 250mm；	58 m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	58 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	58 m2
				下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-30 仕上り厚 100mm；	792 m2
アスファルト舗装工	式	1	2,117,027	表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	823 m2
構造物撤去工	式	1	1,402,495		
防護柵撤去工	式	1	156,016	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-4E；	112 m
構造物取壊し工	式	1	551,877	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；アスカｰﾌﾞ撤去、積込含む	580 m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm；積込含む	270 m2
運搬処理工	式	1	694,602	殻運搬 アスファルト殻；	142 m3
				殻処分 アスファルト殻；	142 m3
				現場発生品運搬	1 式
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(Gr-C-4E)；積込、荷卸し含む	

積算内訳書

工事名	野洲栗東バイパス手原南地区道路構造物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	2,137,500	
交通管理工	式	1	2,137,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	133,799,751	
共通仮設費	式	1	14,378,100	
共通仮設費	式	1	1,306,100	
技術管理費	式	1	66,100	道路施設基本データ作成費 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,240,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,072,000	
純工事費	式	1	148,177,851	
現場管理費	式	1	45,369,000	
工事原価	式	1	193,546,851	
一般管理費等	式	1	30,403,149	
工事価格	式	1	223,950,000	