

積算内訳書

1. 工事名

工事名	野洲栗東バイパス大橋北地区道路構造物設置他工事
工事地名	(自)滋賀県栗東市出庭地先 (至)滋賀県栗東市手原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 工務課
2) 主 工 種	道路改良工事
3) 工 期	契約日の翌日から令和 8年 2月28日まで
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	野洲栗東バイパス大橋北地区道路構造物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	117,491,168	
道路土工	式	1	2,488,134	
路体盛土工	m3	1,300	1,697,970	路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上； 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工	m3	540	790,164	路床盛土 1 式 4.0m以上； 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
地盤改良工	式	1	630,490	
路床安定処理工	式	1	630,490	安定処理 70 m2 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 40t /100m2；固化材含む
擁壁工	式	1	86,770,208	
作業土工	式	1	310,980	；床掘り、埋戻し含む
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	42,421,592	補強土壁基礎 36 m (B2タイプ) 18-8-25(高炉) B=600；コンクリート、型枠、目地材含む 補強土壁壁面材組立・設置 316 m2 帯鋼補強土壁；プレキャスト板、水平目地材、透水防砂材、端部調整金具、アンカーボルト、鉛直目地含む 補強材取付 6,730 m 帯鋼補強土壁；スリッパ、ボルト・ナット含む

積算内訳書

工事名		野洲栗東バイパス大橋北地区道路構造物設置他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					まき出し・敷均し、締固め	3,400	m3
					帯鋼補強土壁；		
					採取土盛土材	1	式
					土砂；積込、運搬含む		
					壁面背面排水層	160	m3
					RC-40；		
					基盤排水層	920	m3
					RC-40；		
					吸出し防止材	410	m2
					長繊維ポリエステル系不織布 厚2.0～2.1mm；		
					笠コンクリート	51	m
					24-12-25(20)(高炉)；型枠、目地材、鉄筋、足場		
					含む		
					地下排水(排出管)	1	m
					φ200 高密度ポリエチレン管 ダブル管 無孔管；吸出し防止材含む		
					剛性防護柵基礎	59	m
					SB種タイプ 1-A；コンクリート、均しコンクリート、型枠、均し型		
					枠、鉄筋、基礎材、目地材、ゴムプレート、緩衝材含む		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	44,037,636	補強土壁基礎	37	m
					(B2タイプ)		
					18-8-25(高炉) B=600；コンクリート、型枠、目地材含む		
					補強土壁壁面材組立・設置	318	m2
					帯鋼補強土壁；プレキャスト板、水平目地材、透水防		
					砂材、端部調整金具、アンカーボルト、鉛直目地含む		
					補強材取付	6,747	m
					帯鋼補強土壁；スリップ、ボルト・ナット含む		
					まき出し・敷均し、締固め	4,200	m3
					帯鋼補強土壁；		
					採取土盛土材	1	式
					土砂；積込、運搬含む		
					壁面背面排水層	160	m3
					RC-40；		

積算内訳書

工事名	野洲栗東バイパス大橋北地区道路構造物設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基盤排水層	850	m3
				RC-40 ;		
				吸出し防止材	380	m2
				長繊維強化ポリエステル系不織布 厚2.0～2.1mm ;		
				笠コンクリート	54	m
				24-12-25(20) (高炉) ; 型枠、目地材、鉄筋、足場含む		
				地下排水(排出管)	1	m
				φ200 高密度ポリエチレン管 ダブル管 無孔管 ; 吸出し防止材含む		
				剛性防護柵基礎	60	m
				SB種タイプ 1-A ; コンクリート、均しコンクリート、型枠、均し型枠、鉄筋、基礎材、目地材、ゴムプレート、緩衝材含む		
排水構造物工	式	1	5,594,817			
排水構造物工	式	1	5,594,817	排水構造物	1	式
舗装工	式	1	18,630,269			
アスファルト舗装工	式	1	13,621,176	下層路盤(車道・路肩部)	1,520	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 200mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	1,520	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	1,520	m2
				再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm ; プライムコート含む		
				基層(車道・路肩部)	1,520	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコート含む		
				表層(車道・路肩部)	1,520	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコート含む		
アスファルト舗装工	式	1	5,009,093	下層路盤(歩道部)	1,170	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;		

積算内訳書

工事名	野洲栗東バイパス大橋北地区道路構造物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ; フ ライムコート含む 張コンクリート 18-8-25(高炉) t=100 ;
				1,180 m2
				483 m2
仮設工	式	1	3,377,250	
交通管理工	式	1	3,377,250	交通誘導警備員
				1 式
直接工事費	式	1	117,491,168	
共通仮設費	式	1	12,820,400	
共通仮設費	式	1	1,189,400	
技術管理費	式	1	73,400	道路施設基本データ作成費
				六価クロム溶出試験費
				1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,116,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,631,000	
純工事費	式	1	130,311,568	
現場管理費	式	1	40,157,000	
工事原価	式	1	170,468,568	
一般管理費等	式	1	27,231,432	
工事価格	式	1	197,700,000	