

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 6 1 号鶴川地区北側護岸補修工事
工事地名	滋賀県高島市鶴川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	353日間	自 契約日の翌日から 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号鵜川地区北側護岸補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	140,763,065		
道路土工		式	1	14,533,993		
掘削工		m3	570	806,493	掘削	1 式
					土砂 片切掘削；	
					積込(ルース)	1 式
残土処理工		式	1	7,292,450	土砂 土量50,000m3未満；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
残土処理工		式	1	6,435,050	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
残土処理工		式	1	6,435,050	残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
護岸工		式	1	41,534,377		
作業土工		式	1	442,016	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	40,679,301	均しコンクリート	170 m2
					18-8-40(高炉) t=100；均し型枠含む	
					現場打基礎コンクリート	71 m
					18-8-40(高炉) 底幅 220cm 高さ 20cm；型枠、	
					目地材含む	
					現場打小口止コンクリート	4 m3
					(1)	
					18-8-40(高炉)；型枠含む	
					現場打小口止コンクリート	4 m3
					(2)	
					18-8-40(高炉)；型枠含む	
					現場打横帯(隔壁)コンクリート	3 m3
					18-8-40(高炉)；型枠含む	
					大型ブロック積	350 m2

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号鶴川地区北側護岸補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B2000；鉄筋、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材、調整コンクリート含む	
				胴込・裏込コンクリート	447 m3
				18-8-40(高炉)；	
				胴込・裏込材(碎石)	201 m3
				再生碎石 RC-40；	
				現場打天端コンクリート	46 m3
				18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	
ガードレール撤去・復旧工	式	1	413,060	ガードレール撤去・復旧	38 m
				Gr-B-2B 設置・撤去；	
法面工	式	1	41,517,700		
法面吹付工	式	1	3,927,300	コンクリート吹付	390 m2
				高炉セメント 厚10cm；法面清掃、ラス張含む	
鉄筋挿入工	式	1	37,590,400	鉄筋挿入	360 本
				SD345 D19 削孔径φ90mm 削孔長4.8m 鉄筋長5.0m 逆巻き施工；削孔機械据付・撤去、削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部処理、鉄筋挿入材含む	
				足場(鉄筋挿入)	1 式
				逆巻き施工；	
				削孔機械移設	1 式
				逆巻き施工；	
構造物撤去工	式	1	1,817,929		
構造物取壊し工	式	1	1,074,614	コンクリート構造物取壊し	100 m3
				無筋構造物 機械施工；積込含む	
				舗装版破碎	60 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む	
運搬処理工	式	1	743,315	殻運搬	100 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	3 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	100 m3
				コンクリート殻(無筋)；	

積算内訳書

工事名	国道１６１号鵜川地区北側護岸補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻；	3	m3
仮設工	式	1	41,359,066			
工事用道路工	式	1	13,682,080	工事用道路盛土 ；積込、運搬含む	1	式
				工事用道路撤去 土砂；	1	式
				大型土のう H=1.08m、W=1.1m；製作・設置、積込、運搬含む	408	袋
				大型土のう撤去	408	袋
				袋詰玉石 2t用 長期性能型 支給品(中詰材のみ)；積込、 運搬含む	157	袋
				吸出防止材 合繊不織布 t=10mm；	760	m2
				吸出防止材撤去 合繊不織布 t=10mm；	760	m2
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む	1	式
工事用道路工	式	1	13,345,448	工事用道路盛土 ；積込、運搬含む	1	式
				工事用道路撤去 土砂；	1	式
				大型土のう H=1.08m、W=1.1m；製作・設置、積込、運搬含む	77	袋
				大型土のう 2t用 長期仮設3年対応 支給品；	357	袋
				大型土のう撤去	434	袋
				袋詰玉石 2t用 長期性能型 支給品；	44	袋
				袋詰玉石 2t用 長期性能型 支給品(中詰材のみ)；積込、	44	袋

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号鵜川地区北側護岸補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				運搬含む 吸出防止材	750 m2
				合繊不織布 t=10mm ; 吸出防止材撤去	750 m2
				合繊不織布 t=10mm ; 敷鉄板	1 式
				22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 ; 賃料、整備 費含む	
仮水路工	式	1	6,363	高密度ポリエチレン管	9 m
				φ 600 支給品 ; 高密度ポリエチレン管撤去	9 m
				φ 600 ;	
運搬処理工	式	1	951,530	支給品運搬	1 式
				高密度ポリエチレン管 ; 積込、荷卸し含む	
				現場発生品運搬	157 袋
				袋詰玉石 ; 積込、荷卸し含む	
				現場発生品運搬	1 式
				高密度ポリエチレン管 ; 積込、荷卸し含む	
運搬処理工	式	1	3,096,335	支給品運搬	357 袋
				大型土のう ; 積込含む	
				支給品運搬	44 袋
				袋詰玉石 ; 積込含む	
				現場発生品運搬	88 袋
				袋詰玉石 ; 積込、荷卸し含む	
汚濁防止工	式	1	8,872,710	汚濁防止フェンス	1 式
				設置・撤去 ; 基本料、賃料含む	
交通管理工	式	1	1,404,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	140,763,065		
共通仮設費	式	1	20,978,300		
共通仮設費	式	1	2,719,300		

積算内訳書

工事名	国道１６１号鵜川地区北側護岸補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	1,348,500	仮設材運搬費 ；積込、取卸し含む 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,312,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	18,259,000	
純工事費	式	1	161,741,365	
現場管理費	式	1	55,465,000	
工事原価	式	1	217,206,365	
一般管理費等	式	1	33,573,635	
工事価格	式	1	250,780,000	