

積算内訳書

1. 工事名

工事名	滋賀国道管内改築事業保全工事
工事地名	滋賀県大津市他滋賀国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	270日間	自 契約日の翌日から 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	滋賀国道管内改築事業保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	57,933,365		
道路土工		式	1	20,782,150		
路体盛土工		m3	1,700	5,203,530	路体(築堤)盛土	1 式
					2.5m以上4.0m未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路床盛土工		m3	1,700	11,294,120	路床盛土	1 式
					2.5m未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
残土処理工		式	1	4,284,500	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
擁壁工		式	1	30,075,158		
作業土工		式	1	119,158	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	29,956,000	重力式擁壁	200 m3
					1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)；	
					重力式擁壁	200 m3
					2m以上5m以下 18-8-25(高炉)；	
排水構造物工		式	1	1,178,600		
側溝工		式	1	475,700	プレキャストU型側溝	50 m
					PU3-300-300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
集水桝・マンホール工		式	1	702,900	現場打ち集水桝	10 箇所
					B500-L500-H900 18-8-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
舗装工		式	1	186,860		
アスファルト舗装工		式	1	186,860	下層路盤(車道・路肩部)	50 m2
					再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	50 m2

積算内訳書

工事名	滋賀国道管内改築事業保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ライムコート含む	50 m2
縁石工	式	1	406,300		
縁石工	式	1	406,300	張コンクリート t=100mm ;	10 m3
防護柵工	式	1	141,900		
路側防護柵工	式	1	141,900	ガートレール 塗装品 Gr-C-4E ;	10 m
構造物撤去工	式	1	536,217		
構造物取壊し工	式	1	301,547	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 積込含む 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ;	10 m3 10 m3 10 m 10 m2
運搬処理工	式	1	234,670	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	10 m3 10 m3 10 m3 10 m3 10 m3 10 m3 10 m3

積算内訳書

工事名	滋賀国道管内改築事業保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,561,000	
交通管理工	式	1	1,561,000	交通誘導警備員 1 式
情報ボックス工	式	1	747,580	
作業土工	式	1	304,200	；床掘り、埋戻し含む
管路工(管路部)	式	1	443,380	埋設管路 20 m 合成樹脂製 径 50mm ； 埋設表示シート 20 m 露出管路 20 m 本体管 径300mm さや管 径50mm ； 埋設鋸 20 個 プレート ；
付帯設備工	式	1	2,317,600	
ハンドホール工	式	1	2,317,600	ハンドホール 5 箇所 (タイプE) 1480×950×1500 ；基礎材、ヘルマウス含む 蓋 1 枚 φ 600(車道用) ；鉄蓋含む 蓋 1 枚 タイプ A(歩道用)1480×750×950 ；鉄蓋含む
直接工事費	式	1	57,933,365	
共通仮設費	式	1	4,385,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 工事
共通仮設費（率計上）	式	1	4,327,000	

積算内訳書

[illegible]