

積算内訳書

1. 工事名

工事名	滋賀国道管内改築事業付属施設整備工事
工事地名	滋賀県大津市他滋賀国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	270日間	自 契約の翌日から 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	滋賀国道管内改築事業付属施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	52,105,615	
道路土工	式	1	5,441,575	
掘削工	m3	250	81,275	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	m3	500	1,102,000	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路床盛土工	m3	500	4,258,300	路床盛土 1 式 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
擁壁工	式	1	3,996,350	
作業土工	式	1	1,193,950	；床掘り、埋戻し、土砂等運搬含む
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,802,400	重力式擁壁 20 m3 1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出防止材含む 重力式擁壁 20 m3 2m以上5m以下 18-8-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出防止材、足場含む
排水構造物工	式	1	3,701,540	
側溝工	式	1	2,965,140	プレキャストU型側溝 340 m PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む
集水桝・マンホール工	式	1	736,400	現場打ち街渠桝 10 箇所 B500-L500-H1000 18-8-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む
防護柵工	式	1	30,282,000	

積算内訳書

工事名	滋賀国道管内改築事業付属施設整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路側防護柵工	式	1	30,282,000	ガードレール 塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正有；	2,100 m
道路付属施設工	式	1	148,550		
道路付属物工	式	1	148,550	視線誘導標 支柱径φ34 反射体径φ100 土中建込 30本以上 ；施工手間のみ	50 本
舗装工	式	1	5,386,400		
アスファルト舗装工	式	1	5,386,400	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ライムコート含む	2,000 m2 2,000 m2
構造物撤去工	式	1	1,724,200		
構造物取壊し工	式	1	1,040,000	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	100 m3
運搬処理工	式	1	684,200	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	100 m3 100 m3
仮設工	式	1	1,425,000		
交通管理工	式	1	1,425,000	交通誘導警備員 B	1 式
直接工事費	式	1	52,105,615		
共通仮設費	式	1	4,101,800		
共通仮設費	式	1	58,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式

積算内訳書

[illegible]