

積算内訳書

1. 工事名

工事名	滋賀国道管内南部地区改築事業防護柵設置他工事
工事地名	滋賀県大津市他滋賀国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	270日間	自 契約日の翌日から 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	滋賀国道管内南部地区改築事業防護柵設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	41,746,140	
道路土工	式	1	6,576,140	
掘削工	m3	200	65,020	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	m3	400	1,660,840	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路床盛土工	m3	400	4,850,280	路床盛土 1 式 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
排水構造物工	式	1	1,240,600	
側溝工	式	1	872,400	プレキャストU型側溝 100 m PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む
集水桝・マンホール工	式	1	368,200	現場打ち集水桝 5 箇所 B500-L500-H1000 18-8-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む
道路付属施設工	式	1	148,550	
道路付属物工	式	1	148,550	視線誘導標 50 本 土中建込 支柱径φ34 反射体径φ100；施工手間のみ
舗装工	式	1	7,137,500	
橋面防水工	式	1	1,049,500	橋面防水 500 m2 塗膜防水；床版排水材、成型目地材、端部処理含む
アスファルト舗装工(橋面舗装)	式	1	3,535,000	基層(車道・路肩部) 1,000 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 1,000 m2

積算内訳書

工事名	滋賀国道管内南部地区改築事業防護柵設置他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む	
切削オーバーレイ工		式	1	2,553,000	切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)；積込、タックコート含む	600 m2
縁石工		式	1	4,175,000		
縁石工		式	1	4,175,000	張りコンクリート (路肩部) 18-8-25(20)(高炉) t=100mm；養生、目地材含む	500 m2
					張りコンクリート (中央分離帯部) 18-8-25(20)(高炉) t=100mm；養生、目地材含む	500 m2
防護柵工		式	1	16,060,000		
路側防護柵工		式	1	16,060,000	ガードレール 塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無；支柱キャップ含む	1,100 m
橋梁付属物工		式	1	328,400		
橋台壁高欄工		式	1	328,400	橋台壁高欄増打ち 24-12-25(20)(高炉)；	10 m3
標識工		式	1	3,531,150		
標識移設工		式	1	3,531,150	路側式標識移設 最高速度60；撤去、設置含む 流用品	50 基
					距離標移設 ；撤去、設置含む 流用品	50 枚
構造物撤去工		式	1	1,836,300		
構造物取壊し工		式	1	1,040,000	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	100 m3

積算内訳書

工事名	滋賀国道管内南部地区改築事業防護柵設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	796,300	殻運搬 100 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 100 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	712,500	
交通管理工	式	1	712,500	交通誘導警備員 B 1 式
直接工事費	式	1	41,746,140	
共通仮設費	式	1	4,963,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,905,000	
純工事費	式	1	46,709,940	
現場管理費	式	1	21,463,000	
工事原価	式	1	68,172,940	
一般管理費等	式	1	12,247,060	
工事価格	式	1	80,420,000	