

積算内訳書

1. 工事名

工事名	滋賀国道事務所管内消融雪設備修繕工事		
工事地名	自)滋賀県高島市マキノ町野口 地先	至	
	)滋賀県高島市勝野 地先		

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 施設管理課		
2) 主 工 種	消融雪設備		
3) 工 期	267日間	自	令和 7年 3月 7日
		至	令和 7年11月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	滋賀国道事務所管内消融雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	10,760,000	
消融雪設備製作	式	1	10,760,000	
操作制御設備	式	1	10,760,000	機側操作制御盤 1 面 屋外自立閉鎖型(SUS製)；
純製作費	式	1	10,760,000	
製作原価	式	1	10,760,000	
据付工	式	1	15,769,460	
消融雪設備輸送工	式	1	81,000	
輸送工	式	1	81,000	消融雪設備輸送 1 式 既設撤去品輸送 1 式
消融雪設備据付	式	1	12,568,061	
送水管路設備据付工	式	1	10,776,159	送水管据付 1.2 m SGP(白)、150A； 送水管据付 0.6 m SGP(白)、100A； 送水管据付 0.2 m HIVP φ100； 送水管継手類 1 式 エルボ、チース等； 散・送水フロック据付 100 m ダブル型、HIVP-RR φ150×φ50、T-25； 散・送水フロック据付 40 m ダブル型、HIVP-RR φ100×φ50、T-25； 送水L型フロック据付 3 個 シングル型、HIVP-RR、T-25； 散・送水フロック材料 1 式 HIVP-RR、ダブル型、L型等；

積算内訳書

工事名	滋賀国道事務所管内消融雪設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
散水管路設備据付工	式	1	1, 552, 545	散水ブロック据付 シングル型、HIVP-RR φ50、T-25；	40	m
				散水ブロック材料 HIVP-RR、シングル型；	1	式
操作制御設備据付工	式	1	239, 357	機側操作制御盤設備撤去・据付 屋外自立閉鎖型、(SUS製)；	1	式
土木工事	式	1	2, 660, 379			
作業土工	式	1	830, 834	床掘り 土砂、小規模；	42	m3
				埋戻し 空練モルタル、1:3；	8	m3
残土処理工	式	1	609, 336	土砂運搬 土砂(小規模)；	42	m3
				残土等処分 土砂；	42	m3
基礎砕石工	式	1	119, 610	散・送水ブロック基礎 再生クラッシャーラン RC-40、t=100mm；	90	m2
撤去工	式	1	831, 790	舗装版切断 アスファルト舗装版、舗装版厚 10cm；	370	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版、舗装版厚 10cm；	90	m2
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	9	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	9	m3
舗装工	式	1	268, 809	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm、1.4m未満；	42	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm、1.4m未満；	51	m2
仮設工	式	1	460, 020			

積算内訳書

工事名	滋賀国道事務所管内消融雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	460,020	交通誘導警備員 30 人日
共通仮設費	式	1	3,450,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,450,000	
純工事費	式	1	19,219,460	
現場管理費	式	1	4,522,000	
据付間接費	式	1	1,008,000	
据付工事原価	式	1	24,749,460	
設計技術費	式	1	535,000	
工事原価	式	1	36,044,460	
一般管理費等	式	1	6,835,540	
工事価格	式	1	42,880,000	