

積算内訳書

1. 工事名

工事名	米原バイパス松原地区他改良工事
工事地名	自) 滋賀県米原市入江地先 至) 滋賀県彦根市鳥居本地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	270日間	自 契約の翌日から 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	米原バイパス松原地区他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	57,926,500	
道路土工	式	1	6,615,630	
掘削工	m3	3,000	975,300	掘削 1 式 土砂 オフソカト 押土無 障害無 5,000m3未満； 積込含む
路体盛土工	m3	1,000	1,535,470	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上；
路床盛土工	m3	700	909,520	路床盛土 1 式 2.5m未満； 路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 1 式 4.0m以上；
法面整形工	式	1	170,440	法面整形(切土部) 200 m2 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	3,024,900	積込(ルズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面工	式	1	3,126,450	
植生工	式	1	1,749,650	種子散布 200 m2 肥料無し 100m2以上250m2未満；ラス張、アンカーピン 含む 植生基材吹付 250 m2 5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；
防草対策工	式	1	1,376,800	防草対策 400 m2 18-8-25(20)(高炉)t=7cm；養生含む

積算内訳書

工事名	米原バイパス松原地区他改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工		式	1	21,380,530		
作業土工		式	1	925,530	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	20,455,000	小型擁壁	100 m3
					0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、目地材、型枠、コンクリート、水抜きパイプ 含む	
					重力式擁壁	140 m3
					1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、目地材、型枠、コンクリート、水抜きパイプ 含む	
排水構造物工		式	1	11,030,250		
作業土工		式	1	1,239,850	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工		式	1	3,909,200	プレキャストU型側溝	300 m
					PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
					自由勾配側溝	100 m
					B300-H400；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート、基礎コンクリート、型枠含む	
管渠工		式	1	2,489,000	鉄筋コンクリート台付管	100 m
					D300；敷モルタル、目地モルタル含む	
					管渠	100 m
					外圧管1種 P1-RC-D300；目地モルタル含む	
集水桝・マンホール工		式	1	3,392,200	現場打ち集水桝	30 箇所
					B500-L500-H800 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
					現場打ち集水桝	20 箇所
					B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
防護柵工		式	1	6,206,900		
路側防護柵工		式	1	6,206,900	ガードレール	
					700 m	
					塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	

積算内訳書

工事名	米原バイパス松原地区他改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	1,230,150		
道路付属物工	式	1	1,230,150	視線誘導標 土中建込 30本以上；	150 本
舗装工	式	1	522,960		
アスファルト舗装工	式	1	522,960	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm3.0m超；プライ ムコート含む	200 m2 200 m2
情報ボックス工	式	1	5,316,030		
作業土工	式	1	1,051,910	；床掘り、埋戻し、基面整正、土砂運搬含む	
管路工(管路部)	式	1	2,061,320	埋設管路 合成樹脂製多孔管 φ50 6孔(3条3列)； 埋設表示シート W=600mm 2倍；	1,200 m 400 m
ハットホル工	式	1	2,202,800	ハットホル 歩道用 1480×950×1500；基礎材、蓋、ヘルマウス含 む	4 箇所
仮設工	式	1	2,497,600		
交通管理工	式	1	2,497,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	57,926,500		
共通仮設費	式	1	9,729,800		
共通仮設費	式	1	3,595,800		
技術管理費	式	1	2,958,800	道路施設基本データ作成費 第三者による品質証明に係わる費用	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	米原バイパス松原地区他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	637, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 134, 000	
純工事費	式	1	67, 656, 300	
現場管理費	式	1	20, 683, 000	
工事原価	式	1	88, 339, 300	
一般管理費等	式	1	14, 930, 700	
工事価格	式	1	103, 270, 000	