

積算内訳書

1. 工事名

工事名	米原バイパス佐和山地区他改良工事
工事地名	自) 滋賀県彦根市松原町地先 至) 滋賀県彦根市佐和山町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	270日間	自 契約日の翌日から 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	米原バイパス佐和山地区他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	55,015,840	
道路土工	式	1	5,929,570	
掘削工	m3	3,000	975,300	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 積込含む
路体盛土工	m3	800	1,489,670	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ; 路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上 ;
路床盛土工	m3	600	874,240	路床盛土 1 式 2.5m未満 ; 路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ; 路床盛土 1 式 4.0m以上 ;
法面整形工	式	1	170,440	法面整形(切土部) 200 m2 現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土 ;
残土処理工	式	1	2,419,920	積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
法面工	式	1	3,126,450	
植生工	式	1	1,749,650	種子散布 200 m2 肥料無し 100m2以上250m2未満 ; ラス張、アンカーピン 含む 植生基材吹付 250 m2 5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満 ;
防草対策工	式	1	1,376,800	防草対策 400 m2 18-8-25(20)(高炉)t=7cm ; 養生含む

積算内訳書

工事名	米原バイパス佐和山地区他改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工	式	1	20,969,530		
作業土工	式	1	925,530	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	20,044,000	小型擁壁	110 m3
				0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、目地材、型枠、コンクリート、水抜きパイプ含む	
				重力式擁壁	120 m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、目地材、型枠、コンクリート、水抜きパイプ含む	
排水構造物工	式	1	10,365,050		
作業土工	式	1	1,239,850	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	3,909,200	プレキャストU型側溝	300 m
				PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				自由勾配側溝	100 m
				B300-H400；	
管渠工	式	1	2,489,000	鉄筋コンクリート台付管	100 m
				D300；敷モルタル、目地モルタル含む	
				管渠	100 m
				外圧管1種 P1-RC-D300；目地モルタル含む	
集水桝・マンホール工	式	1	2,727,000	現場打ち集水桝	20 箇所
				B500-L500-H800 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
				現場打ち集水桝	20 箇所
				B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
防護柵工	式	1	5,763,550		
路側防護柵工	式	1	5,763,550	ガードレール	650 m
				塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	

積算内訳書

工事名	米原バイパス佐和山地区他改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	820,100		
道路付属物工	式	1	820,100	視線誘導標 土中建込 30本以上；	100 本
舗装工	式	1	522,960		
アスファルト舗装工	式	1	522,960	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm3.0m超；プライ ムコート含む	200 m2 200 m2
情報ボックス工	式	1	5,021,030		
作業土工	式	1	1,051,910	；床掘り、埋戻し、基面整正、土砂運搬含む	
管路工(管路部)	式	1	1,766,320	埋設管路 合成樹脂製多孔管 φ50 6孔(3条3列)； 埋設表示シート W=600mm 2倍；	1,000 m 400 m
ハットホル工	式	1	2,202,800	ハットホル 歩道用 1480×950×1500；基礎材、蓋、ヘルマウス含 む	4 箇所
仮設工	式	1	2,497,600		
交通管理工	式	1	2,497,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	55,015,840		
共通仮設費	式	1	6,527,800		
共通仮設費	式	1	668,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式

積算内訳書

工事名	米原バイパス佐和山地区他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	610,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,859,000	
純工事費	式	1	61,543,640	
現場管理費	式	1	19,712,000	
工事原価	式	1	81,255,640	
一般管理費等	式	1	14,284,360	
工事価格	式	1	95,540,000	