

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道161号新庄高架橋他補修工事
工事地名	自)滋賀県高島市新旭町旭地先 至)滋賀県高島市新旭町新庄地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	自 契約日の翌日	
	至 令和 8年 2月27日	
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道161号新庄高架橋他補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	77,531,476			
舗装工		式	1	19,274,728			
路面切削工		式	1	2,350,548	(夜間) ; 路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無 ; 積込含む 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) ; 殻処分 アスファルト殻(切削) ;	2,380 191 191	m2 m3 m3
橋面防水工		式	1	7,016,240	(夜間) ; 橋面防水 塗膜防水 ; 導水管、成形目地材、端部処理含む	2,380	m2
アスファルト舗装工		式	1	9,907,940	(夜間) ; 基層(車道・路肩部) 改質As密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 40m m 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 改質As密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧5000 舗装厚 40m m 3.0m超 ; タックコート含む	2,380 2,380	m2 m2
区画線工		式	1	271,260			
区画線工		式	1	271,260	(夜間) ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色 ;	440 440	m m
橋梁付属物工		式	1	34,438,035			
伸縮装置取替工		式	1	30,886,900	(夜間) ; 伸縮装置取替	13.1	m

積算内訳書

工事名	国道161号新庄高架橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鋼製荷重支持タイプ 標準遊間350mm；カッター、研り、既設撤去、積込、据付、超速硬Co、補強鉄筋、アンカー、二次止水、誘導板、導水管、地覆含む 伸縮装置取替 アルミ合金鋳物製荷重支持タイプ 許容伸縮量320mm；カッター、研り、既設撤去、積込、据付、超速硬Co、補強鉄筋、アンカー、二次止水、誘導板、カバー、排水含	11 m
排水管補修工	式	1	227, 285	排水管補修 天板プレート一体型；コンクリート削孔、アンカーボルト、取付金具、伸縮管含む	1 箇所
				排水管補修 接続干渉部シーリング材取付；	3 箇所
				排水管補修 ボルト取替；	3 箇所
水切り材設置工	式	1	961, 050	水切り 独立気泡スポンジ；	447 m
排水施設工	式	1	2, 362, 800	(夜間)； 床版水抜パイプ ステンレス製 床版厚300～350；削孔、積込、注入材、フレキシブル管設置含む	22 本
橋梁補修工	式	1	1, 436, 125		
ひび割れ補修工	式	1	431, 000	充てん工法 20m未満 可とう性エポキシ樹脂；カット、清掃、プライマー塗布、充填、仕上げ含む	1 構造物
				低圧注入工法 25m未満 エポキシ樹脂；清掃、シール材、注入材、仕上げ、注入器具含む	1 構造物
				低圧注入工法 25m未満 ポリマー系超微粒子セメント注入材；清掃、シール材、注入材、仕上げ、注入器具含む	1 構造物
断面修復工	式	1	630, 700	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.22m3 ポリマーセメントモル	1 構造物

積算内訳書

工事名	国道161号新庄高架橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				タル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、積込、下地処理、プライマー塗布、仕上げ含む	
剥落防止工	式	1	52,402	A種； プライマー ウレタン樹脂；下地処理含む 仕上げ塗装 ウレタン樹脂；	2 m2 2 m2
剥落防止工	式	1	322,023	B種； 剥落防止 ；下地処理含む	39 m2
現場塗装工	式	1	2,570		
防錆処理工	式	1	2,570	素地調整 3種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 下塗 鉛・クロムフリーさび止めペイント(鋼材露出部のみ)； ； 下塗 鉛・クロムフリーさび止めペイント(2回塗り)； 中塗 長油性フタル酸樹脂塗料中塗 淡彩； 上塗 長油性フタル酸樹脂塗料上塗 淡彩；	0.4 m2 0.4 m2 0.4 m2 0.4 m2 0.4 m2
構造物撤去工	式	1	136,828		
排水管撤去工	式	1	27,290	排水管撤去	1 箇所
運搬処理工	式	1	1,563	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.2 m3 0.2 m3
運搬処理工	式	1	107,975	(夜間)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.02 m3

積算内訳書

工事名	国道161号新庄高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	0.3	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	0.02	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	0.3	m3
				現場発生品運搬 ; 積込・荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	21,971,930			
橋梁足場工	式	1	12,843,250	足場 吊り足場 ; 設置、撤去、損料、朝顔、シート張防護、中段足場含む	1	式
昇降用設備工	式	1	766,200	登り栈橋 ; 設置、撤去、損料含む	1	式
交通管理工	式	1	684,000	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	7,678,480	(夜間) ; 交通誘導警備員	1	式
橋梁保全工事	式	1	15,275,834			
橋梁付属物工	式	1	14,270,060			
伸縮装置取替工	式	1	14,270,060	(夜間) ; 伸縮装置取替 ゴム系荷重支持タイプ 標準遊間300mm ; ユニット・ワッシャー、シーラント(止水用)、シーラント(フラクショナル用) 含む 乾式止水材取替 地覆部 ; カバープレート撤去復旧、シール材t=20mm取替 含む	21.7 2.9	m m
冬期対策施設工	式	1	158,920			
冬期安全施設工	式	1	158,920	(夜間) ; スノーボール設置	4	本

積算内訳書

工事名	国道161号新庄高架橋他補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪車注意喚起；削孔、アンカーボルト設置、芯出し調整工含む
構造物撤去工	式	1	97,734	
運搬処理工	式	1	97,734	(夜間)； 現場発生品運搬 ；積込み、荷卸し含む
仮設工	式	1	749,120	
交通管理工	式	1	749,120	(夜間)； 交通誘導警備員
直接工事費	式	1	92,807,310	
共通仮設費	式	1	15,346,280	
共通仮設費	式	1	1,555,280	
運搬費	式	1	215,200	建設機械運搬費
技術管理費	式	1	418,080	道路施設基本データ作成費 鉄筋探査 (夜間)；
現場環境改善費（率計上）	式	1	922,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,791,000	
純工事費	式	1	108,153,590	
現場管理費	式	1	52,389,000	
工事原価	式	1	160,542,590	
一般管理費等	式	1	25,857,410	

積算内訳書

工事名	国道161号新庄高架橋他補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	186,400,000	