

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道161号大物高架橋補修工事
工事地名	滋賀県大津市大物地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	自 令和 8年 2月27日	契約日の翌日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道161号大物高架橋補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	83,006,239		
舗装工		式	1	16,045,600		
路面切削工		式	1	1,801,520	路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無；積込含む 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻(切削)；	1,400 m2 112 m3 112 m3
橋面防水工		式	1	8,320,680	橋面防水 塗膜防水；導水パイプ、導水テープ、成型目地材、端 部処理含む 橋面防水 複合防水(一次防水層のみ) 浸透系エポキシ樹脂；	1,400 m2 1,320 m2
オーバーレイ工		式	1	5,923,400	レベリング層 (車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m 超； 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS5000 舗装厚 40mm 3.0m 超；タックコート含む	1,400 m2 1,400 m2
区画線工		式	1	1,755,264		
区画線工		式	1	1,755,264	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 警告型切削溝 切削横幅：170mm、切削深さ：15mm、切削間隔 ：300mm 非排水性舗装面；散水、廃材収集積込	640 m 160 m 320 m

積算内訳書

工事名	国道161号大物高架橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				含
道路付属施設工	式	1	105,930	
道路付属物工	式	1	105,930	車線分離標 15 本 固定式(貼付式) φ80 H=650 10本以上30本未 満 再利用設置；
橋梁付属物工	式	1	1,079,068	
伸縮継手工	式	1	147,600	導水管設置 1 箇所 ゴムホース繊維補強式 φ38；締付バンド、支持金具 含む
排水施設工	式	1	790,340	既設樹孔明け 31 箇所 φ30； 床版水抜きパイプ 1 箇所 (TYPE-G) 床版厚260mm；削孔、フレキシブルチューブ据付、既設排 水管削孔、積込、シール材、注入材含む 床版水抜きパイプ 3 箇所 (TYPE-A. B. F) 床版厚270mm；削孔、フレキシブルチューブ据付、既設排 水管削孔、積込、シール材、注入材、支持金具含む 床版水抜きパイプ 1 箇所 (TYPE-E) 床版厚275mm；削孔、フレキシブルチューブ据付、既設排 水管削孔、積込、注入材、支持金具含む 床版水抜きパイプ 2 箇所 (TYPE-C. D) 床版厚280mm；削孔、フレキシブルチューブ据付、既設排 水管削孔、積込、注入材、支持金具含む
床版排水流末処理工	式	1	141,128	床版排水流末処理 1 箇所 削孔径 φ70 L=270mm 排水管 SUS製 φ20 既設 排水管削孔有；削孔、フレキシブルチューブ据付、既設排 水管削孔、積込、シール材、固定金具、Coアソカー含む

積算内訳書

工事名	国道161号大物高架橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				床版水抜き孔閉塞 φ70×300mm ポリマーセメントモルタル；	1	箇所
橋梁補修工	式	1	30,264,439			
ひび割れ補修工	式	1	199,300	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 23.0m エポキシ樹脂； 清掃、シール材、注入材、仕上げ、注入器具含む	1	構造物
断面修復工	式	1	2,317,400	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.571m ³ 遮塩モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 上部工；カッター、はつ り、積込、下地処理、プライマー塗布含	1	構造物
				左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.571m ³ ポリマーセメント 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、積込、 下地処理、プライマー塗布含む	1	構造物
床版上面修復工	式	1	27,170,000	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 5.0m ³ 超速硬床版補 修用モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；コンクリート表 面処理、積込、接着剤塗布、防錆剤塗布含む	1	構造物
表面含侵工	式	1	197,120	表面含侵 シン系含侵材；簡易清掃含む	14	m ²
剥落防止工	式	1	188,469	プライマー ウレタン樹脂； 仕上げ塗装 ウレタン樹脂；	9 9	m ² m ²
表面処理工	式	1	192,150	表面処理 サンダーケレン；	122	m ²
現場塗装工	式	1	4,770,832			
橋梁塗装工	式	1	4,145,960	塗膜除去 水系塗膜剥離剤 0.5kg/m ² ；廃材回収、積込含 む 素地調整 1種ケレン(ブラスト処理)；研削材及びケレンかす回収・	134 134	m ² m ²

積算内訳書

工事名	国道161号大物高架橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込含む		
				下塗	134	m2
				有機ゾンクリッチェント(1層) スプレー 塗装回数 1回；		
				下塗	134	m2
				弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回；		
				中塗	134	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；		
				上塗	134	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；		
橋梁塗装工	式	1	624,872	塗膜除去	28	m2
				水系塗膜剥離剤 0.5kg/m2；廃材回収、積込含む		
				素地調整	28	m2
				2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)；研削材及びｸﾚﾝｶｽ回収・積込含む		
				下塗	28	m2
				有機ゾンクリッチェント(1層) はけ・ローラーI 塗装回数 1回；		
				下塗	28	m2
				弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 塗装回数 2回；		
				中塗	28	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；		
				上塗	28	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；		
道路清掃工	式	1	158,894			
排水施設清掃工	式	1	158,894	柵清掃	4	箇所
				排水管清掃	47	m

積算内訳書

工事名	国道161号大物高架橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；スロップ・ボルト等含む	
構造物撤去工	式	1	278,164		
道路付属物撤去工	式	1	36,210	車線分離標撤去	15 本
				貼付式 10本以上30本未満；	
運搬処理工	式	1	7,374	殻運搬	0.6 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	0.6 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
運搬処理工	式	1	234,580	殻運搬	5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	7 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
				殻処分	5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	7 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
仮設工	式	1	28,548,048		
アスファルト舗装工	式	1	520,372	レベリング層	1 式
				(車道・路肩部)	
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 1.4m未満；	
				表層(車道・路肩部)	1 式
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 1.4m未満；	
構造物取壊し工	式	1	647,636	舗装版破碎	1 式
				アスファルト舗装版 舗装版厚 8 c m；積込含む	
橋梁足場工	式	1	20,942,000	足場	1 式
				吊足場(補修用)；設置、撤去、損料、朝顔、シート防護含む	
				移動式足場	1 式
				作業床2段型；据付・解体、賃料・基本料含む	
昇降用設備工	式	1	1,396,800	登り栈橋	1 式
				；設置、撤去、損料含む	

積算内訳書

工事名	国道161号大物高架橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	4,775,640	交通誘導警備員	1 式
仮設備工	式	1	25,600	廃材保管容器 保管用ドラム缶 200L UN規格；	1 式
運搬処理工	式	1	240,000	殻運搬 汚泥（鉛等含有）ドラム管入り、シート、防護服（フレコン入り）；	1 式
				殻処分 汚泥（鉛等含有）ドラム管入り；	1 式
				殻処分 シート、防護服（フレコン入り）；	1 式
直接工事費	式	1	83,006,239		
共通仮設費	式	1	23,293,268		
共通仮設費	式	1	10,412,268		
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費	1 式
準備費	式	1	6,657,880	アスファルト撤去・復旧 （調査時） 床版上面修復工施工箇所；路面切削、アスファルト舗装、区画線設置、殻積込・運搬・処分含む	1 式
安全費	式	1	2,368,368	鉛等呼吸用保護具等費用	1 式
技術管理費	式	1	350,420	道路施設基本データ作成費用	1 式
				鉄筋探査 RCレーダー；	1 式
				塗膜分析	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	841,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	12,881,000		

積算内訳書

工事名	国道161号大物高架橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	106,299,507	
現場管理費	式	1	51,649,000	
工事原価	式	1	157,948,507	
一般管理費等	式	1	25,491,493	
工事価格	式	1	183,440,000	