

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 8 号中村橋他補修工事
工事地名	自)滋賀県東近江市五個荘中町地先 至)滋賀県栗東市手原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	自 契約日の翌日	
	至 令和 8年 2月27日	
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 8 号中村橋他補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	44,496,303			
舗装工		式	1	10,439,588			
路面切削工		式	1	286,407	(夜間) ； 舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 40mm ； 泥水回収含む 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有； 積込含む 殻運搬(路面切削) アスファルト殻 (切削) ； 殻処分 アスファルト殻 (切削) ；	30 273 11 11	m m2 m3 m3
橋面防水工		式	1	5,651,100	(夜間) ； 橋面防水 素地調整(1種グレン)、アスファルト加熱型、速乾プライマー ；素地調整、導水パイプ、既設排水桝孔明け、成形目地材、端部処理含む	273	m2
舗装打換え工		式	1	2,367,655	(夜間) ； 舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 30mm ； 泥水回収含む 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m ； 積込含む 殻運搬 アスファルト殻 (掘削) ； 殻処分 アスファルト殻 (掘削) ； 基層 砕石マシチックアスファルト SMA(13) 舗装厚 30mm 3.0m超 ； 仮表層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超 ；	48 273 8 8 273 1	m m2 m3 m3 m2 式

積算内訳書

工事名	国道 8 号中村橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
切削オーバーレイ工	式	1	2,134,426	(夜間) ; 舗装版切断 30 m アスファルト舗装版 舗装厚 40mm ; 泥水回収含む 切削オーバーレイ 273 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅲ型-WF(20) 舗装厚40mm ; 積込、タックコート含む 殻運搬(路面切削) 11 m3 アスファルト殻 (切削) ; 殻処分 11 m3 アスファルト殻 (切削) ;	
区画線工	式	1	59,670		
区画線工	式	1	59,670	(夜間) ; 熔融式区画線 61 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色 ; 熔融式区画線 31 m 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄色 ;	
鋼桁工	式	1	1,055,104		
当て板補修工	式	1	1,055,104	当て板補修鋼材 0.01 t SM490YB ; 間接労務費、工場管理費含む 当て板補修鋼材 0.04 t SM400A ; 間接労務費、工場管理費含む 当て板補修鋼材 0.02 t SS400 ; 間接労務費、工場管理費含む 摩擦接合用高力ボルト 16 組 F10T M22×80 ; 摩擦接合用高力ボルト 24 組 S10T M22×70 ; 当て板補修 34 部材 当て板補修 1部材当り平均質量20kg以下 ; 芯出し素地調整、現場孔明、補強部材取付、ボルト	

積算内訳書

工事名	国道 8 号中村橋他補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					本締含む	
橋梁付属物工		式	1	27, 147, 910		
橋面排水施設工		式	1	1, 420, 410	(夜間) ； 水抜き管 ；床版孔明け、現場溶接、塗装処理、メッキ材タッチ アップ、水抜きパイプ、フレキシブルチューブ 据付、支持金 具含む 排水管補修 ボルト取替； 排水管補修 VP管；排水管撤去・設置、排水管材料費含む	14 箇所 4 個 1 箇所
伸縮装置取替工		式	1	25, 727, 500	(夜間) ； 鋼製伸縮装置補修(車道部・歩道部・地覆) 荷重支持型片側鋼床版用ジョイント 設計伸縮量50m m；カッター、はつり、積込、撤去据付、超速硬Con 、樹脂モルタル、アンカー、鉄筋、スタッドボルト、二次止 水材含む	25. 1 m
橋梁補修工		式	1	1, 023, 190		
橋名板取付金具取替工		式	1	63, 340	(夜間) ； 橋名板取付金具取替 298×4. 5×50 SS400 溶融亜鉛メッキ；ボルト、ナット 、ワッシャー含む	2 箇所
添架管取付金具取替工		式	1	68, 300	(夜間) ； 添架管取付金具取替 ；既設ボルト撤去、取付ボルト、注入材含む	1 箇所
断面修復工		式	1	465, 300	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0. 057m3 ポリマーセメントモ ルタル 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、 積込、下地処理、プライマー塗布含む 左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0. 057m3 ポリマーセメントモ	1 構造物 1 構造物

積算内訳書

工事名	国道 8 号中村橋他補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；カッター、はつり、積込、下地処理、プライマー塗布含む	
ひび割れ補修工	式	1	426, 250	低圧注入工法	1	構造物
				25m未満 ポキシ樹脂注入材(可とう性)；清掃、シー ル材、注入材、仕上げ、注入器具含む		
				低圧注入工法	1	構造物
				25m未満 ポリマー系超微粒子セメント注入材；清掃、シー ル材、注入材、仕上げ、注入器具含む		
				充てん工法	1	構造物
				20m未満 可とう性ポキシ樹脂；Uカット、清掃、プライマ ー塗布、充填、仕上げ含む		
現場塗装工	式	1	156, 694			
橋梁塗装工(F-11)	式	1	156, 694	塗膜除去	0. 2	m2
				水系塗膜剥離剤 0. 5kg/m2；廃材回収、積込含 む		
				素地調整	0. 2	m2
				動力工具処理；		
				下塗	0. 2	m2
				ミストコート 変性ポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回 ；		
				下塗	0. 2	m2
超厚膜形ポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回；						
中塗	0. 2	m2				
ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；						
上塗	0. 2	m2				
ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；						
構造物撤去工	式	1	36, 367			
運搬処理工	式	1	36, 367	殻運搬	0. 06	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	0. 06	m3
				コンクリート殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	国道 8 号中村橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場発生品運搬 伸縮装置；積込・取卸し含む	1 式
仮設工	式	1	4,577,780		
足場工	式	1	1,544,200	(夜間) ； 足場 吊足場(補修用)；設置・撤去、損料、朝顔、シ ート張防護含む	1 式
交通管理工	式	1	169,600	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	2,863,980	(夜間) ； 交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	44,496,303		
共通仮設費	式	1	9,548,100		
共通仮設費	式	1	973,100		
運搬費	式	1	152,300	建設機械運搬費 ；運搬中の損料含む	1 式
安全費	式	1	250,000	鉛等呼吸用保護具等費用	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	512,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,575,000		
純工事費	式	1	54,044,403		
現場管理費	式	1	29,953,000		
工事原価	式	1	91,241,937		

積算内訳書

工事名	国道 8 号中村橋他補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	15,068,063	
工事価格	式	1	106,310,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 8 号中村橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	1,440,834		
橋梁補修工	式	1	133,350		
支承補修工	式	1	133,350	ビョンチプレート切断 ；タッチアップ 塗装含む	0.7 m
構造物撤去工	式	1	64		
運搬処理工	式	1	64	現場発生品運搬 鋼材；	1 式
仮設工	式	1	1,307,420		
高所作業車運転	式	1	249,540	足場 高所作業車；運転、損料含む	1 式
高所作業車運転	式	1	300,600	(夜間) ； 足場 高所作業車；運転、損料含む	1 式
交通管理工	式	1	289,080	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	468,200	(夜間) ； 交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	1,440,834		
共通仮設費	式	1	4,080,700		
共通仮設費	式	1	3,513,700		
技術管理費	式	1	3,444,700	磁粉探傷試験 磁粉探傷試験 (夜間) ；	1 式 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	69,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	567,000		

仮番号

7, 244, 534