

積算内訳書

1. 工事名

工事名	滋賀国道事務所管内道路清掃作業
工事地名	滋賀県大津市他滋賀国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	施設管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	滋賀国道事務所管内道路清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	27,853,359			
道路清掃工	式	1	27,853,359			
路面清掃工(昼間)	式	1	6,049,700	路面清掃A1(昼間)	500	km
				0.1m3/km未満；		
				路面清掃A2(昼間)	400	km
				0.1m3/km以上0.2m3/km未満；		
				路面清掃A3(昼間)	50	km
路面清掃工(夜間)	式	1	4,285,550	0.2m3/km以上0.4m3/km未満；		
				路面清掃 移動(昼間)	1,000	km
				路面清掃A1(夜間)	450	km
				0.1m3/km未満；		
				路面清掃A2(夜間)	100	km
トンネル清掃工(昼間)	式	1	788,664	0.1m3/km以上0.2m3/km未満；		
				路面清掃A3(夜間)	10	km
				0.2m3/km以上0.4m3/km未満；		
				路面清掃 移動(夜間)	300	km
				トンネル清掃(昼間)	13.1	km
トンネル清掃工(夜間)	式	1	343,919	トンネル清掃 移動(昼間)	250	km
				トンネル清掃(夜間)	4.3	km
管渠清掃工(昼間)	式	1	2,070,870	トンネル清掃 移動(夜間)	70	km
				管渠清掃A1(昼間)	800	m
				200≦φ<400 堆積率<50%；		
				管渠清掃A2(昼間)	700	m
				200≦φ<400 堆積率≧50%；		
				管渠清掃A3(昼間)	10	m
				400≦φ<800 堆積率<50%；		
				管渠清掃A4(昼間)	10	m
				400≦φ<800 堆積率≧50%；		
				管渠清掃A5(昼間)	10	m
管渠清掃工(夜間)	式	1	2,070,870	800≦φ<1000 堆積率<50%；		
				管渠清掃A6(昼間)	10	m
				800≦φ<1000 堆積率≧50%；		

積算内訳書

工事名	滋賀国道事務所管内道路清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				管渠清掃 移動(昼間)	600	km
管渠清掃工(夜間)	式	1	2,966,140	管渠清掃A1(夜間)	800	m
				200≦φ<400 堆積率<50% ;		
				管渠清掃A2(夜間)	700	m
				200≦φ<400 堆積率≧50% ;		
				管渠清掃A3(夜間)	10	m
				400≦φ<800 堆積率<50% ;		
				管渠清掃A4(夜間)	10	m
				400≦φ<800 堆積率≧50% ;		
				管渠清掃A5(夜間)	10	m
側溝清掃工(昼間)	式	1	436,422	800≦φ<1000 堆積率<50% ;		
				管渠清掃A6(夜間)	10	m
				800≦φ<1000 堆積率≧50% ;		
				管渠清掃 移動(夜間)	600	km
				側溝清掃A1(昼間)	100	m
				S<0.125 堆積率<50% ;		
				側溝清掃A2(昼間)	100	m
				S<0.125 堆積率≧50% ;		
				側溝清掃A3(昼間)	10	m
側溝清掃工(夜間)	式	1	2,396,840	0.125≦S<0.5 堆積率<50% ;		
				側溝清掃A4(昼間)	20	m
				0.125≦S<0.5 堆積率≧50% ;		
				側溝清掃 移動(昼間)	160	km
				側溝清掃A1(夜間)	280	m
				S<0.125 堆積率<50% ;		
				側溝清掃A2(夜間)	500	m
				S<0.125 堆積率≧50% ;		
				側溝清掃A3(夜間)	300	m
				0.125≦S<0.5 堆積率<50% ;		
				側溝清掃A4(夜間)	50	m
				0.125≦S<0.5 堆積率≧50% ;		
				側溝清掃 移動(夜間)	180	km

積算内訳書

工事名	滋賀国道事務所管内道路清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝清掃工(昼間)	式	1	54,719	集水桝清掃A1(昼間)	10	個
				泥土堆積厚 25cm未満；		
				集水桝清掃A2(昼間)	10	個
				泥土堆積厚 25cm以上；		
集水桝清掃工(夜間)	式	1	163,080	集水桝清掃 移動(昼間)	10	km
				集水桝清掃A1(夜間)	30	個
				泥土堆積厚 25cm未満；		
				集水桝清掃A2(夜間)	20	個
貸与建設機械回送	式	1	650,555	泥土堆積厚 25cm以上；		
				集水桝清掃 移動(夜間)	10	km
				路面清掃車 回送(昼間)	450	km
				散水車 回送(昼間)	1,700	km
標準外作業	式	1	2,576,870	トコ清掃車 回送(昼間)	900	km
				排水管清掃車 回送(昼間)	400	km
				側溝清掃車 回送(昼間)	400	km
				一般土木世話役(昼間)	5	人
				一般土木世話役(夜間)	10	人
				特殊作業員(昼間)	5	人
				特殊作業員(夜間)	5	人
				普通作業員(昼間)	10	人
				普通作業員(夜間)	10	人
				運転手(昼間)	5	人
				運転手(夜間)	5	人
				助手(昼間)	5	人
				助手(夜間)	5	人
				路面清掃車 貸与(昼間)	5	時間
				ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾌﾀﾀﾝﾌﾟ 2.5m3級；		
				路面清掃車 持込(昼間)	5	時間
				ﾌﾞﾗｼ・四輪式 ﾎｯﾊﾟ 容量2.5～3.1m3級；		
				散水車 貸与(昼間)	100	時間
				6,500L；		
				散水車 持込(昼間)	5	時間
				5,500～6,500L；		
				ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込(昼間)	5	時間

積算内訳書

工事名	滋賀国道事務所管内道路清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				4t積級 オンロード・ディーゼル車； トンネル清掃車 貸与(昼間)	5	時間
				2本ブラシ式 自動追従； 排水管清掃車 貸与(昼間)	30	時間
				ジェット式 タンク容量5.8m3； 排水管清掃車 持込(昼間)	5	時間
				ジェット式 タンク容量5.3～5.8m3； 側溝清掃車 貸与(昼間)	30	時間
				ロータリーロー式 ホッパ 容量4.5m3； 側溝清掃車 持込(昼間)	20	時間
				ロータリーロー式 ホッパ 容量4.5～5.0m3； 標識車 持込(昼間)	10	時間
				LED表示型 4x2昇降式照明装置付； 標識車 持込(夜間)	10	時間
				LED表示型 4x2昇降式照明装置付；		
塵埃投棄料	式	1	943,530	ゴミ混じり土砂処分	10	m3
				汚泥処分	200	m3
安全管理費	式	1	4,126,500	交通誘導警備員A(昼間)	30	人日
				交通誘導警備員B(昼間)	60	人日
				交通誘導警備員A(夜間)	30	人日
				交通誘導警備員B(夜間)	110	人日
直接工事費	式	1	27,853,359			
共通仮設費	式	1	4,346,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,346,000			
純工事費	式	1	32,199,359			
現場管理費	式	1	18,460,000			
工事原価	式	1	50,659,359			

積算内訳書

工事名	滋賀国道事務所管内道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	9,420,641	
工事価格	式	1	60,080,000	