

鏡

1. 工事名

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）
工事地名	自)滋賀県長浜市西浅井町沓掛地先 至)滋賀県米原市西円寺地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3251030002	1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	730日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	15 長浜市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8 号	2 2) 処 分 費 等	1, 653, 267
		2 3) 公 告 日	令和 6年12月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）
工事地名	自)滋賀県長浜市西浅井町沓掛地先 至)滋賀県米原市西円寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	32,673,856	
巡視・巡回工	式	1	10,266,203	
道路巡回工	式	1	10,266,203	巡視(A) 182 回 一般運転手 土木一般世話役； 巡視(B) 1 回 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 巡視(C) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役； 巡視(D) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 巡視(E) 1 回 一般運転手； 巡視(F) 1 時間 一般運転手； 巡視(G) 1 時間 一般運転手（夜間）； 緊急巡視(A) 1 回 一般運転手 土木一般世話役； 緊急巡視(B) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役； 緊急巡視(C) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 車両管理費(燃料費) 3,000 L 軽油； 任意保険料 12 ヶ月 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両) 滋賀800す3685；
巡回整備工	式	1	19,176,263	
巡回整備工	式	1	19,176,263	巡回整備(A) 242 日 標識車 起伏LED 貸与；一般運転手・土木一般世話役・普通作業員

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備 (B) 標識車 起伏LED 貸与；一般運転手・土木一般世話役・普通作業員	1	時間
				巡回整備 (C) 標識車 起伏LED 貸与（夜間）；一般運転手・土木一般世話役・普通作業員	1	時間
緊急処理工	式	1	889, 239			
緊急処理事業工	式	1	889, 239	土のう設置 (A) 620×480 中詰材料含まず；仕拵、積立含む	5	袋
				土のう撤去 (A) 620×480；	5	袋
				土のう袋 (A) 620×480 (材料)；	1	袋
				大型土のう設置 (A) φ 110cm×110cm（手間のみ）；	5	袋
				大型土のう製作 (A) φ 110cm×110cm 中詰材料含まず；	5	袋
				ダンプトラック運転 (A) 2t；	6	時間
				ダンプトラック運転 (B) 2t（夜間）；	6	時間
				連絡車運転 (A) ライトバン；	36	時間
				連絡車運転 (B) ライトバン（夜間）；	18	時間
				交通規制車運転 (A) 標識車 LED標示型；	6	時間
				交通規制車運転 (B) 標識車 LED標示型（夜間）；	6	時間
				普通作業員 (A)	1	人
				普通作業員 (B) （夜間）；	1	人
				特殊作業員 (A)	1	人

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植栽維持工	式	1	422, 874	特殊作業員 (B) （夜間）；	1	人
				溶接工 (A)	1	人
				溶接工 (B) （夜間）；	1	人
剪定	式	1	8, 645	高木 (A) 樹高3. 0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交 通島；せん定、集積・積込、運搬含む 高木 (B) 樹高3. 0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交 通島；せん定、集積・積込、運搬含む 中低木 (A) 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定、 集積・積込、運搬含む 中低木 (B) 円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん 定、集積・積込、運搬含む 中木 (A) 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、 運搬含む 低木 (A) 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、 運搬含む	1 1 1 1 1 1 1	本 本 本 本 m2 m2
除草	式	1	140, 229	除草 (A) 肩掛式 飛石防護有；集草含む 拔根 (A) 植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、拔根 除草、集積・積込、運搬含む 拔根 (B) 芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、拔根除草 、集積・積込、運搬含む 防草シート設置 (A)	1, 000 1 1 1	m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				防草シート設置(B)	1	m2
				露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				防草シート設置(C)	1	m2
				露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				防草シート設置(D)	1	m2
				露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				積込運搬(A)	1,000	m2
				2tダンプトラック 片道運搬距離11.5km以下；積込、運搬含む		
処分費	式	1	274,000	一般廃棄物処分〔刈草〕(A)	1	t
				刈草処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔刈草〕(B)	1	t
				刈草処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔刈草〕(C)	1	t
				刈草処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔枝葉〕(A)	1	t
				枝葉処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔枝葉〕(B)	1	t
				枝葉処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔枝葉〕(C)	1	t
				枝葉処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔枝葉〕(D)	1	t
				枝葉処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔幹〕(A)	1	t
				幹処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔幹〕(B)	1	t
				幹処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔根〕(A)	1	t
				根処分；長浜市・米原市行政区域		

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般廃棄物処分〔根〕(B) 根処分；長浜市・米原市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分〔根〕(C) 根処分；長浜市・米原市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分〔根〕(D) 根処分；長浜市・米原市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分〔木くず〕(A) 木くず処分；長浜市・米原市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分〔木くず〕(B) 木くず処分；長浜市・米原市行政区域	1	t
				道路清掃工	式	1
				1, 351, 027		
側溝清掃工	式	1	1, 655	側溝人力清掃(A) 無蓋；塵埃積込含む	1	m
				側溝人力清掃(B) コンクリート蓋；蓋撤去、設置、塵埃積込含む	1	m
処分費	式	1	1, 349, 372	一般廃棄物処分〔可燃物〕(A) 可燃物；長浜市・米原市行政区域	1	t
				混合廃棄物処分〔不燃物〕(A) 不燃物；長浜市・米原市行政区域	1	m3
				廃棄物処分〔廃プラスチック類〕(A) 廃プラスチック類；長浜市・米原市行政区域	1	m3
				動物処理(A) 2kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理(B) 5kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理(C) 10kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理(D) 20kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理(E) 30kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理(F) 40kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				動物処理 (G) 50kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理 (H) 60kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理 (I) 70kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理 (J) 10kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
仮設工	式	1	568, 250			
交通管理工	式	1	568, 250	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B 交通誘導警備員A （夜間）； 交通誘導警備員B （夜間）；	5 10 5 10	人 人 人 人
道路修繕	式	1	7, 558, 330			
道路土工	式	1	25, 083			
掘削工	式	1	25, 083	床掘り (A) 土砂；積込含む 埋戻し (A) 最大埋戻幅1m以上4m未満； 人力積込 (A) 土砂； 残土運搬 (A) 4t 土砂 片道運搬距離35. 0km以下 DID無； 残土運搬 (B) 2t 土砂 片道運搬距離2. 5km以下 DID無； 残土処分費 (A) 土砂 4t； 残土処分費 (B) 土砂 2t；	1 1 1 1 1 1 1	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工		式	1	1, 396, 250		
路面切削工		式	1	5, 903	路面切削 (A)	1 m2
					全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動 (自走) 含む	
					路面切削 (B)	1 m2
					全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動 (自走) 含む	
					殻運搬 (A)	1 m3
					10t As切削殻 片道運搬距離19. 0km以下 DID有；	
					殻処分費 (A)	1 m3
					As切削殻；	
路面切削工 (夜間)		式	1	7, 238	路面切削 (A)	1 m2
					全面切削平均6cm以下（夜間）；切削、廃材積込、清掃、散水、移動 (自走) 含む	
					路面切削 (B)	1 m2
					全面切削平均6～12cm以下（夜間）；切削、廃材積込、清掃、散水、移動 (自走) 含む	
					殻運搬 (A)	1 m3
					10t As切削殻 片道運搬距離19. 0km以下 DID有（夜間）；	
					殻処分費 (A)	1 m3
					As切削殻（夜間）；	
舗装版取壊工		式	1	18, 275	舗装版切断 (A)	1 m
					As t=15cm以下；	
					舗装版切断 (B)	1 m
					As t=15cmを超え30cm以下；	
					舗装版取壊し (人力) (A)	1 m2
					アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下；舗装版人力破碎、積込含む	
					舗装版取壊し (機械) (A)	1 m2
					アスファルト舗装版 t=15cm以下；舗装版直接掘削、積込含む	

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版取壊し(機械)(B)	1	m2
				アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下；舗装版 破碎、掘削・積込含む		
				殻運搬(A)	1	m3
				2t As掘削殻 片道運搬距離2.5km以下 DID無；		
				殻処分費 [As] (A)	1	m3
				As掘削殻；		
舗装版取壊工(夜間)	式	1	29,165	舗装版切断(A)	1	m
				As t=15cm以下（夜間）；		
				舗装版取壊し(人力)(A)	1	m2
				アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下（夜間）； 舗装版人力破碎、積込含む		
				舗装版取壊し(機械)(A)	1	m2
				アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)；舗装版直接 掘削、積込含む		
				殻運搬(A)	1	m3
				2t As掘削殻 片道運搬距離24.0km以下 DID有(夜間)；		
				殻処分費 [As] (A)	1	m3
				As掘削殻（夜間）；		
アスファルト舗装補修工	式	1	5,226	クラック充填(A)	1	m
				クラック充填（手間のみ）；目地・クラック清掃、乾燥、注 入、プライマ塗布、充填含む		
				クラック処理材(A)	1	kg
				ゴム系アスファルト（材料）；		
				クラック防止シート(A)	1	m
				W=300（材料）；		
舗装打換え工	式	1	42,901	不陸整正(A)	1	m2
				補足材無；敷均し・締固め含む		
				基層(A)	10	m2
				再生粗粒度アスコン(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装 (アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
				表層(A)	10	m2
				再生密粒度アスコン(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装		

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
舗装打換え工(夜間)	式	1	4, 907	不陸整正(A)	1	m2
				補足材無（夜間）；敷均し・締固め含む		
				基層(A)	1	m2
				再生粗粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
				表層(A)	1	m2
				再生密粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
車道舗装工	式	1	21, 140	上層路盤(人力)(A)	1	m2
				再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む		
				基層(人力)(A)	1	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
				表層(人力)(A)	1	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
				表層(人力)(B)	1	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
			基層(機械)(A)	1	m2	
			再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷			

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					均し・締固め含む		
					基層(機械)(B)	1	m2
					改質As 粗粒 II 型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；表面清掃・型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
					表層(機械)(A)	1	m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃・型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
					表層(機械)(B)	1	m2
					改質As 密粒 II 型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；表面清掃・型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
					表層(人力)(A)	1	m2
車道舗装工(夜間)		式	1	12,484	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)（夜間）；表面清掃・型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
					基層(機械)(A)	1	m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；表面清掃・型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
					基層(機械)(B)	1	m2
					改質As 粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超（夜間）；表面清掃・型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
					表層(機械)(A)	1	m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；表面清掃・型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
					表層(機械)(B)	1	m2
					改質As 密粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超（夜間）；表面清掃・型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
歩道部舗装工		式	1	27,333	路盤(A)	1 m2
					再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；敷均し・締固め含む	
					表層(人力)(A)	10 m2
					再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固 め含む	
					表層(機械)(A)	1 m2
					再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上；表 面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコ ート)、敷均し・締固め含む	
区画線工		式	1	1,217,009	区画線(A)	1,000 m
					熔融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装 無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む	
					区画線(B)	500 m
					熔融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装 無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む	
					区画線(C)	500 m
					熔融式手動 セグラ 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装 無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む	
					区画線(D)	50 m
					熔融式手動 セグラ 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装 無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む	
					区画線(E)	100 m
					熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1. 5mm 排水性舗装無；作図、路面清掃、プライマー塗布 ・養生、塗料塗布・養生含む	
					区画線(F)	500 m
					ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱；作図、路	

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				面清掃、塗料塗布・養生含む 区画線 (G) ペイント式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む	50 m
				区画線消去 幅15cm換算 削り取り式；消去、路面清掃、廃材運搬、廃材処分含む	1 m
区画線工(夜間)	式	1	4,669	区画線 (A) 熔融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1 m
				区画線 (B) 熔融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1 m
				区画線 (C) 熔融式手動 ゼブラ 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1 m
				区画線 (D) 熔融式手動 ゼブラ 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1 m
				区画線 (E) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1 m
				区画線 (F) ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱（夜間）；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む	1 m
				区画線 (G) ペイント式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱（夜間）；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む	1 m

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路構造物設置工	式	1	221,026		
道路構造物設置工	式	1	221,026	掘削(人力)(A) 1 m3 土砂； 掘削(機械)(A) 1 m3 土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)； 埋戻し(人力)(A) 1 m3 土砂； コンクリート打設(A) 1 m3 18-8-40(高炉) 人力打設；打設準備、打設、締固め、表面仕上げ、養生含む 型枠(A) 1 m2 均しコンクリート；型枠製作・加工、組立・設置、解体・撤去含む 鉄筋加工・組立(A) 1 t SD345 D13；荷下し、小運搬、加工、組立、結束線、スプーサー含む	
排水構造物工	式	1	93,859		
側溝工	式	1	11,736	U型側溝設置(A) 1 m 300×300×600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、据付、現場内小運搬含む U型側溝撤去(A) 1 m 300×300×600 再利用撤去；集積、現場内小運搬含む	
蓋版工	式	1	68,616	鋼製蓋版設置(A) 1 枚 40kg/枚以下(手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む 鋼製蓋版設置(B) 1 枚 40kg/枚～170kg/枚以下(手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む 鋼製蓋版(A) 1 枚 300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目(材料)；受枠含む	

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鋼製蓋版(B) 300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並 目(材料)；受枠含む	1 枚
				鋼製蓋版撤去(A) 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	1 枚
				鋼製蓋版撤去(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小 運搬含む	1 枚
				コンクリート蓋設置(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む	1 枚
				コンクリート蓋撤去(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場 内小運搬含む	1 枚
管渠工	式	1	13,507	管渠設置(A) ヒューム管 φ300；据付含む	1 m
				塩化ビニール管(A) VU-200（材料）；	1 m
標識工	式	1	75,542		
標識工	式	1	75,542	距離標設置(A) km標 パネル式(アンカー固定)（手間のみ）；穿孔含 む	1 基
				距離標設置(B) km標 パネル式(土中埋込)（手間のみ）；床掘り、 埋戻し含む	1 基
				距離標撤去(A) パネル式(アンカー固定)；	1 基
				距離標撤去(B) パネル式(土中埋込)；床掘り、埋戻し含む	1 基
				距離標基礎ブロック(A) コンクリート基礎ブロック 500×500×500（材料）；	1 基
				標識柱設置(A) 単柱 基礎込（手間のみ）；床掘、基礎碎石、型枠 、建込、コンクリート打設、埋戻し含む	1 基

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				標識柱撤去 (A) 単柱 基礎込；床掘、標識柱撤去、コンクリート基礎撤去、埋戻し含む	1	基
				標識板設置 (A) 警戒・規制・指示・路線番号標識（手間のみ）；	1	基
				標識板撤去 (A) 警戒・規制・指示・路線番号標識；	1	基
				標識柱 (A) φ 76.3×4.2 メッキ（材料）；	1	m
				標識柱 (B) φ 60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装（材料）；	1	m
道路付属施設工	式	1	1,800,677			
境界工	式	1	8,224	境界ブロック設置 (A) 50kg未満 600mm以下（手間のみ）；材料小運搬、基礎材、モルタル敷均し、ブロック敷設、ブロック目地詰め含む	1	m
				境界ブロック撤去 (A) 処分；取外し材料小運搬含む	1	m
				境界ブロック (A) 歩車道B 片面R（材料）；	1	m
				境界ブロック (B) 歩車道B 両面R（材料）；	1	m
防護柵工	式	1	1,745,925	ガードレール設置 (A) 路側用 2m レールのみ（手間のみ）；小運搬、レール等設置含む	1	m
				ガードレール設置 (B) 路側用 4m レールのみ（手間のみ）；小運搬、レール等設置含む	30	m
				ガードレール撤去 (A) 路側用 2m レールのみ；レール撤去含む	1	m
				ガードレール撤去 (B) 路側用 4m レールのみ；レール撤去含む	30	m
				ガードレール支柱設置 (A)	10	本

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				路側用 土中（手間のみ）；小運搬、支柱建込含む	
				ガードレール支柱設置(B)	10 本
				路側用 Co建込（手間のみ）；小運搬、支柱建込含む	
				ガードレール支柱撤去(A)	10 本
				路側用 土中；小運搬、支柱撤去含む	
				ガードレール支柱撤去(B)	10 本
				路側用 Co建込；小運搬、支柱撤去含む	
				レール曲げ加工	1 枚
				B種；	
				レール(A)	1 枚
				A種 2m メッキ（材料）；	
				レール(B)	1 枚
				A種 4m メッキ（材料）；	
				レール(C)	5 枚
				B種 2m メッキ（材料）；	
				レール(D)	30 枚
				B種 4m メッキ（材料）；	
				レール(E)	1 枚
				A種 2m 景観色（材料）；	
				レール(F)	1 枚
				A種 4m 景観色（材料）；	
				レール(G)	1 枚
				B種 2m 景観色（材料）；	
				レール(H)	1 枚
				B種 4m 景観色（材料）；	
				袖レール(A)	1 枚
				A種 0.5m メッキ（材料）；	
				袖レール(B)	30 枚
				B種 0.5m メッキ（材料）；	
				袖レール(C)	1 枚
				A種 0.5m 景観色（材料）；	
				袖レール(D)	1 枚

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B種 0.5m 景観色（材料）；	
				ガードレール支柱(A)	1 本
				A-2B メッキ（材料）；	
				ガードレール支柱(B)	1 本
				A-4E メッキ（材料）；	
				ガードレール支柱(C)	15 本
				B-2B メッキ（材料）；	
				ガードレール支柱(D)	10 本
				B-4E メッキ（材料）；	
				ガードレール支柱(E)	1 本
				A-2B 景観色（材料）；	
				ガードレール支柱(F)	1 本
				A-4E 景観色（材料）；	
				ガードレール支柱(G)	1 本
				B-2B 景観色（材料）；	
				ガードレール支柱(H)	1 本
				B-4E 景観色（材料）；	
				支柱キャップ (A)	1 個
				樹脂製 φ 139.8 白（材料）；	
				支柱キャップ (B)	20 個
				樹脂製 φ 114.3 白（材料）；	
				支柱キャップ (C)	1 個
				樹脂製 φ 139.8 景観色（材料）；	
				支柱キャップ (D)	1 個
				樹脂製 φ 114.3 景観色（材料）；	
				ブラケット(A)	1 個
				4.5×70×300 メッキ（材料）；	
				ボルト・ナット(A)	1 本
				M20×170 メッキ(材料)；	
				ボルト・ナット(B)	1 本
				M20×145 メッキ（材料）；	
				ボルト・ナット(C)	1 本
				M16×35 メッキ（材料）；	
				コンクリート基礎(A)	1 基

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				300×300×300（材料）； ガードパイプ設置(A)	1	m
				コンクリート建込（手間のみ）；小運搬、支柱建込、充填、パイプ等設置含む		
				ガードパイプ撤去(A)	1	m
				コンクリート建込；パイプ等撤去、支柱等撤去含む		
				ヒームパイプ(A)	1	本
				B種 4m メッキ（材料）； ヒームパイプ(B)	1	本
				B種 2m メッキ（材料）； ガードパイプ支柱(A)	1	本
				Bp-2B メッキ（材料）； 転落(横断)防止柵設置(A)	1	m
				プレキャストコンクリートブロック建込用 門型(手間のみ)； 小運搬、建込含む		
				転落(横断)防止柵設置(B)	1	m
				コンクリート建込用 門型(手間のみ)；小運搬、建込含む		
				転落(横断)防止柵撤去(A)	1	m
				プレキャストコンクリートブロック建込用 門型；撤去含む		
				転落(横断)防止柵撤去(B)	1	m
				コンクリート建込用 門型；撤去含む		
				立入防止柵設置(A)	1	m
				H=1.8m コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む		
				立入防止柵設置(B)	1	m
				H=1.5m コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む		
付属物設置工	式	1	46,528	基礎ブロック設置(A)	1	個
				300×300×300；床掘り、埋戻し含む		
				視線誘導標設置(A)	1	本
				φ100 両面 防護柵用バント式 メッキ；取付含む		
				視線誘導標設置(B)	1	本
				φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ；建込、充填含む		
				視線誘導標設置(C)	1	本

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ 300 片面 コンクリート建込用 支柱 φ 60.5 メッキ；建込、充填含む 車線分離標設置 (A)	1 本
				本体径 φ 80 ベース径 φ 250 高さ 650mm 固定式（貼付式）；接着剤含む 視線誘導標撤去 (A)	1 本
				土中用； 視線誘導標撤去 (B)	1 本
				コンクリート建込用； 視線誘導標撤去 (C)	1 本
				防護柵用；	
復旧処理工	式	1	2, 557, 792		
復旧処理作業工	式	1	1, 986, 086	再生クワッシャー (A)	5 m3
				RC-40（材料）；	
				再生クワッシャー (B)	5 m3
				RC-30（材料）；	
				生コンクリート (A)	1 m3
				18-8-40 (高炉)（材料）；	
				生コンクリート (B)	1 m3
				24-12-25 (高炉)（材料）；	
				断面補修材 (A)	1 kg
				ポ リマーセメントモルタル（材料）；	
				超速硬コンクリート (A)	1 m3
				3h圧縮強度 24N/mm2（材料）；	
				常温合材 (A)	1, 500 kg
				全天候型（材料）；	
				加熱合材 (A)	1 t
				再生細粒度アスコン (13)（材料）；	
				加熱合材 (B)	1 t
				再生密粒度アスコン (13)（材料）；	
				加熱合材 (C)	1 t
				再生密粒度アスコン (20)（材料）；	
				加熱合材 (D)	1 t

積算内訳書

工事名		国道8号長浜地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				再生粗粒度アスコン(20)（材料）；	
				アスファルト乳剤(A)	1 L
				PK-3 プライムコート（材料）；	
				アスファルト乳剤(B)	1 L
				PK-4 タックコート（材料）；	
				超速硬路面補修材(A)	1 kg
				常温硬化型アスファルト混合物（材料）；	
				超速硬路面補修材(B)	130 kg
				コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル（材料）；	
				超速硬路面補修材(C)	1 kg
				アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル（材料）；	
				油吸着材(A)	1 kg
				油・液体吸着材（材料）；	
				油吸着マット(A)	1 枚
				50×50×4（材料）；	
				型枠材(A)	1 m2
				型枠用合板（材料）；	
				クッションパッド(A)	5 個
				φ580×820（材料）；	
				角型クッションパッド(A)	1 個
				A型 900×900×900（材料）；	
				角型クッションパッド(B)	1 個
				B型・C型 450×900×900（材料）；	
				路面クラック処理材(A)	5 kg
				加熱注入式ひびわれ補修材（材料）；	
				セメント(A)	25 kg
				普通ポルトランドセメント(材料)；	
				モルタル(A)	1 kg
				超速硬モルタル(材料)；	
				草刈り機	1 日
				肩掛式 カッター径230mm（賃料）；	
				チェーンソー	1 日
				エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）；	
				草刈り刃	1 組

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				肩掛式(3枚1組) (材料) ;		
				混合油	1	L
				1:20 (燃料) ;		
				タンパ° 及びランマ	1	日
				質量60～80kg (賃料) ;		
				小型バックホ運転 (A)	6	時間
				山積0.28m3 (平積0.2m3) ;		
				振動ロー運転 (A)	4	時間
				3.0～4.0t ;		
				高所作業車運転 (A)	25	時間
				トラック架装ブーム型 作業床高12m ;		
				ダンプトラック運転 (A)	30	時間
				2t ;		
				ダンプトラック運転 (B)	1	時間
				4t ;		
				トラック(クレーン装置付)運転 (A)	6	時間
				2t積2.9t吊 ;		
				トラック(クレーン装置付)運転 (B)	6	時間
				4t積2.9t吊 ;		
				ラフテレンクレーン運転 (A)	1	時間
				油圧伸縮シブ° 型 16t吊 ;		
				連絡車運転 (A)	4	時間
				ライトバン 1500cc ;		
				交通規制車運転 (A)	1	時間
				標識車 LED標示型 ;		
				普通作業員	1	人
				特殊作業員	10	人
				特殊運転手	1	人
				土木一般世話役	1	人
復旧処理作業工(夜間)	式	1	513,306	小型バックホ運転 (A)	1	時間
				山積0.28m3 (平積0.2m3) (夜間) ;		
				振動ロー運転 (A)	1	時間
				3.0～4.0t (夜間) ;		
				高所作業車運転 (A)	1	時間

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				トラック架装ブーム型 作業床高12m（夜間）；	
				ダンプトラック運転(A)	1 時間
				2t（夜間）；	
				ダンプトラック運転(B)	1 時間
				4t（夜間）；	
				トラック(クレーン装置付)運転(A)	1 時間
				2t積2.9t吊（夜間）；	
				トラック(クレーン装置付)運転(B)	1 時間
				4t積2.9t吊（夜間）；	
				ラフテレーンクレーン運転(A)	1 時間
				油圧伸縮シブ型 16t吊（夜間）；	
				連絡車運転(A)	14 時間
				ライトバン 1500cc（夜間）；	
				交通規制車運転(A)	10 時間
				標識車 LED標示型（夜間）；	
				普通作業員	1 人
				（夜間）；	
				特殊作業員	1 人
				（夜間）；	
				特殊運転手	1 人
				（夜間）；	
				土木一般世話役	1 人
				（夜間）；	
営繕設備工	式	1	58,400	排水金具(A)	1 個
				32Sトラップ T 7S1(材料)；	
				排水金具(B)	1 個
				32Pトラップ T 7P1(材料)；	
構造物撤去工	式	1	168,651		
構造物取壊し工	式	1	168,651	コンクリート構造物取壊し(A)	1 m3
				無筋構造物 人力；積込含む	
				コンクリート構造物取壊し(B)	1 m3
				鉄筋構造物 人力；積込含む	
				コンクリート構造物取壊し(C)	1 m3

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				無筋構造物 機械；積込含む コンクリート構造物取壊し (D)	1 m3
				鉄筋構造物 機械；積込含む コンクリート削孔 (A)	1 孔
				10 ≦ φ < 30 30mm ≦ 削孔長 < 200mm ； コンクリート削孔 (B)	1 孔
				64 ≦ φ < 77 200mm ≦ 削孔長 < 400mm ； コンクリート削孔 (C)	1 孔
				77 ≦ φ < 90 200mm ≦ 削孔長 < 400mm ； コンクリート削孔 (D)	1 孔
				90 ≦ φ < 100 200mm ≦ 削孔長 < 400mm ； コンクリート削孔 (E)	1 孔
				128 ≦ φ < 160 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm ； コンクリート削孔 (F)	1 孔
				180 ≦ φ ≦ 200 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm ； 人力積込 (A)	1 m3
				コンクリート殻 ； 殻運搬 (A)	1 m3
				10t 無筋Co殻 片道運搬距離23. 2km以下 DID有 ； 殻運搬 (B)	1 m3
				10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離18. 5km以下 DID有 ； 殻処分費 [無筋Co] (A)	1 m3
				無筋Co殻 ； 殻処分費 [鉄筋Co] (A)	1 m3
				鉄筋Co殻 ；	
仮設工	式	1	1, 219, 450		
交通管理工	式	1	1, 219, 450	交通誘導警備員A	20 人
				交通誘導警備員B	20 人
				交通誘導警備員A (夜間) ；	15 人
				交通誘導警備員B	10 人

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					（夜間）；	
雪寒	式	1	7,130,183			
除雪工	式	1	6,902,883			
一般除雪工 (A)	式	1	297,120	除雪トラック 【貸付】（26-2602）AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 【貸付】（26-2602）AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】；労務費含む 除雪トラック 【貸付】（27-2601）AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 【貸付】（27-2601）AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 除雪トラック 【貸付】（28-2602）AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 【貸付】（28-2602）AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 除雪トラック 【貸付】（R01-2608）AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 【貸付】（R01-2608）AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 高速圧雪整正機 【貸付】（09-2600）4.3m級【待機無し】；労務費含む 高速圧雪整正機	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】；労務費含む 高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】；労務費含む 高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 除雪ドーザ	1 時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む 除雪ドーザ	1 時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む 除雪トラック	1 時間
				【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック	1 時間
				【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】；労務費含む 除雪トラック	1 時間
				【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック	1 時間
一般除雪工(B)	式	1	300,120	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】（28-2602）AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】（28-2602）AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】（R01-2608）AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】（R01-2608）AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む		
				高速圧雪整正機	1	時間
				【貸付】（09-2600）4. 3m級【待機無し】；労務費含む		
				高速圧雪整正機	1	時間
				【貸付】（09-2600）4. 3m級【待機有り】；労務費含む		
				高速圧雪整正機	1	時間
				【貸付】（14-2602）4. 3m級【待機無し】；労務費含む		
				高速圧雪整正機	1	時間
				【貸付】（14-2602）4. 3m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3. 1m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3. 1m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3. 7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3. 7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪トレーサ	1	時間
				【借上】ホイール式 1. 3～1. 4m3級（8t級）【待機無し】		

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般除雪工 (C)	式	1	320,770	し】；労務費含む 除雪ドーザー	1 時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	
				高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】；労務費含む	
				高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】；労務費含む	

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高速圧雪整正機	1	時間
				【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】；労務費含む		
				高速圧雪整正機	1	時間
				【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ドーザ	1	時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む		
				除雪ドーザ	1	時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む		
一般除雪工(D)	式	1	300,120	除雪トラック	1	時間
				【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む		

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				し】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】（28-2602）AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】（R01-2608）AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】（R01-2608）AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	
				高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】（09-2600）4. 3m級【待機無し】；労務費含む	
				高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】（09-2600）4. 3m級【待機有り】；労務費含む	
				高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】（14-2602）4. 3m級【待機無し】；労務費含む	
				高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】（14-2602）4. 3m級【待機有り】；労務費含む	
				除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3. 1m級【待機無し】；労務費含む	
				除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3. 1m級【待機有り】；労務費含む	
				除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3. 7m級【待機無し】；労務費含む	
				除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3. 7m級【待機有り】；労務費含む	
				除雪ドーザ	1 時間
				【借上】ホイル式 1. 3～1. 4m3級（8t級）【待機無し】；労務費含む	
				除雪ドーザ	1 時間

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬除雪工 (A)	式	1	78,524	【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む		
				バックホウ	1	時間
				【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含む		
				バックホウ	1	時間
				【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含む		
				ダンプトラック	1	時間
				【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む		
				ダンプトラック	1	時間
				【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む		
				ダンプトラック	1	時間
運搬除雪工 (B)	式	1	78,708	【借上】10t積級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ローザ	1	時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む		
				ロータリ除雪車	1	時間
				【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】；労務費含む		
				バックホウ	1	時間
				【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含む		
				バックホウ	1	時間
				【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含む		
				ダンプトラック	1	時間
				【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む		
				ダンプトラック	1	時間
				【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む		
				ダンプトラック	1	時間
				【借上】10t積級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ローザ	1	時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】		

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					し】；労務費含む ロータリ除雪車1時間 【貸付】（25-2620）300PS級【待機無し】；労務費含む
運搬除雪工 (C)	式	1	85, 048	バックホウ1時間 【借上】平積0. 6m3級【待機無し】；労務費含む	
				バックホウ1時間 【借上】平積0. 35m3級【待機無し】；労務費含む	
				ダンプトラック1時間 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む	
				ダンプトラック1時間 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む	
				ダンプトラック1時間 【借上】10t積級【待機無し】；労務費含む	
				除雪ローザ1時間 【借上】ホイル式 1. 3～1. 4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む	
				ロータリ除雪車1時間 【貸付】（25-2620）300PS級【待機無し】；労務費含む	
				運搬除雪工 (D)	式
バックホウ1時間 【借上】平積0. 35m3級【待機無し】；労務費含む					
ダンプトラック1時間 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む					
ダンプトラック1時間 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む					
ダンプトラック1時間 【借上】10t積級【待機無し】；労務費含む					

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トレーザ	1	時間
				【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む		
				ロータリ除雪車	1	時間
				【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】；労務費含む		
凍結防止工(A)	式	1	341,230	凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	10	時間
				【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	10	時間
				【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】；労務費含む		
凍結防止工(B)	式	1	78,217	凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】；労務費含む		

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				【貸付】(22-2603)3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【 待機有り】；労務費含む		
凍結防止工 (C)	式	1	1, 338, 070	凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(22-2602) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	40	時間
				【貸付】(22-2602)3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(22-2603)3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	40	時間
				【貸付】(22-2603)3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	40	時間
				【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【 待機有り】；労務費含む		
凍結防止工 (D)	式	1	1, 253, 560	凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(22-2602) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	40	時間
				【貸付】(22-2602)3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(22-2603)3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【		

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	40	時間
				【貸付】（22-2603）3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】（R01-2608）4. 0m3、乾式、4×4、7t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	40	時間
				【貸付】（R01-2608）4. 0m3、乾式、4×4、7t車【 待機有り】；労務費含む		
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤【支給品】	1	t
				凍結融解剤 25kg入り；		
				凍結防止剤【支給品】	1	t
				凍結融解剤 500kg入り；		
				凍結防止剤【支給品】	1	t
				塩化ナトリウム 500kg入り；		
歩道除雪工	式	1	635, 240	凍結防止剤【支給品】	1, 000	t
				塩化ナトリウム 1000kg入り；		
				凍結防止剤【支給品】	1	m3
				塩化カルシウム溶液；		
				ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	10	時間
				【貸付】（25-2635）20PS級【待機無し】；労務 費含む ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	10	時間
				【貸付】（25-2636）20PS級【待機無し】；労務 費含む ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	10	時間
				【貸付】（27-2613）25PS級【待機無し】；労務 費含む ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	10	時間
				【借上】20PS級【待機無し】；労務費含む 小型除雪車	10	時間
				【貸付】（29-2602）130PS級【待機無し】；労務 費含む	1	時間

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				小型除雪車 【貸付】(25-2628)40PS級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ダンプトラック 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む	10	時間
安全処理工	式	1	354,750	普通作業員(A)	30	時間
				普通作業員(B)	30	時間
				普通作業員(C)	30	時間
				普通作業員(D)	30	時間
雪道巡回工	式	1	61,308	ライトバン運転(A) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(B) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(C) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(D) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(A) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】；労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(B) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】；労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(C) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】；労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(D) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】；	1	時間

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					労務費含む	
待機費	式	1	1,301,390	世話役(A)	20	時間
				世話役(B)	20	時間
				世話役(C)	20	時間
				世話役(D)	20	時間
				除雪トラック(A)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪トラック(B)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪トラック(C)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪トラック(D)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪グレーダ(A)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪グレーダ(B)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪グレーダ(C)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪グレーダ(D)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪ドーザ(A)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪ドーザ(B)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪ドーザ(C)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪ドーザ(D)	10	時間
				運転手、助手；		
				凍結防止剤散布車(A)	10	時間
				運転手、助手；		
				凍結防止剤散布車(B)	10	時間
				運転手、助手；		

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布車(C)	10	時間
				運転手、助手；		
				凍結防止剤散布車(D)	10	時間
				運転手、助手；		
				ライトバン(A)	1	時間
				運転手；		
				ライトバン(B)	1	時間
				運転手；		
				ライトバン(C)	1	時間
				運転手；		
				ライトバン(D)	1	時間
				運転手；		
				普通作業員(A)	1	時間
				普通作業員(B)	1	時間
				普通作業員(C)	1	時間
				普通作業員(D)	1	時間
仮設工	式	1	227, 300			
交通管理工	式	1	227, 300	交通誘導警備員A	2	人
				交通誘導警備員B	4	人
				交通誘導警備員A	2	人
				（夜間）；		
				交通誘導警備員B	4	人
				（夜間）；		
直接工事費	式	1	47, 362, 369			
共通仮設費	式	1	8, 923, 500			
共通仮設費	式	1	983, 500			
運搬費	式	1	983, 500	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 940, 000			

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	56,285,869	
現場管理費	式	1	44,420,000	
工事原価	式	1	100,705,869	
一般管理費等	式	1	17,234,131	
工事価格	式	1	117,940,000	

鏡

1. 工事名

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	自)滋賀県長浜市西浅井町沓掛地先 至)滋賀県米原市西円寺地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3251030999	1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	730日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	15 長浜市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8 号	2 2) 処 分 費 等	1, 653, 267
		2 3) 公 告 日	令和 6年12月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	自)滋賀県長浜市西浅井町沓掛地先 至)滋賀県米原市西円寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	32,673,856	
巡視・巡回工	式	1	10,266,203	
道路巡回工	式	1	10,266,203	巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役； 182 回 巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 1 回 巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役； 1 時間 巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 1 時間 巡視(E) 一般運転手； 1 回 巡視(F) 一般運転手； 1 時間 巡視(G) 一般運転手（夜間）； 1 時間 緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役； 1 回 緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役； 1 時間 緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 1 時間 車両管理費(燃料費) 軽油； 3,000 L 任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800す3685； 12 ヶ月
巡回整備工	式	1	19,176,263	
巡回整備工	式	1	19,176,263	巡回整備(A) 標識車 起伏LED 貸与；一般運転手・土木一般世話役・普通作業員 242 日

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備 (B) 標識車 起伏LED 貸与；一般運転手・土木一般世話役・普通作業員	1	時間
				巡回整備 (C) 標識車 起伏LED 貸与（夜間）；一般運転手・土木一般世話役・普通作業員	1	時間
緊急処理工	式	1	889, 239			
緊急処理事業工	式	1	889, 239	土のう設置 (A) 620×480 中詰材料含まず；仕拵、積立含む	5	袋
				土のう撤去 (A) 620×480；	5	袋
				土のう袋 (A) 620×480 (材料)；	1	袋
				大型土のう設置 (A) φ 110cm×110cm（手間のみ）；	5	袋
				大型土のう製作 (A) φ 110cm×110cm 中詰材料含まず；	5	袋
				ダンプトラック運転 (A) 2t；	6	時間
				ダンプトラック運転 (B) 2t（夜間）；	6	時間
				連絡車運転 (A) ライトバン；	36	時間
				連絡車運転 (B) ライトバン（夜間）；	18	時間
				交通規制車運転 (A) 標識車 LED標示型；	6	時間
				交通規制車運転 (B) 標識車 LED標示型（夜間）；	6	時間
				普通作業員 (A)	1	人
				普通作業員 (B) （夜間）；	1	人
				特殊作業員 (A)	1	人

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植栽維持工	式	1	422, 874	特殊作業員 (B)	1	人
				（夜間）；		
				溶接工 (A)	1	人
				溶接工 (B)	1	人
剪定	式	1	8, 645	（夜間）；		
				高木 (A)	1	本
				樹高 3. 0m 以上 夏期 幹周 30cm 未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				高木 (B)	1	本
				樹高 3. 0m 以上 冬期 幹周 30cm 未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				中低木 (A)	1	本
				球形 樹高 100cm 未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				中低木 (B)	1	本
除草	式	1	140, 229	円筒形 樹高 100cm 未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				中木 (A)	1	m2
				寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				低木 (A)	1	m2
				寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む		
				除草 (A)	1, 000	m2
除草	式	1	140, 229	肩掛式 飛石防護有；集草含む		
				拔根 (A)	1	m2
				植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、拔根除草、集積・積込、運搬含む		
				拔根 (B)	1	m2
				芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、拔根除草、集積・積込、運搬含む		
除草	式	1	140, 229	防草シート設置 (A)	1	m2

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				防草シート設置(B)	1	m2
				露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				防草シート設置(C)	1	m2
				露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				防草シート設置(D)	1	m2
				露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む		
				積込運搬(A)	1,000	m2
				2tダンプトラック 片道運搬距離11.5km以下；積込、運搬含む		
処分費	式	1	274,000	一般廃棄物処分〔刈草〕(A)	1	t
				刈草処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔刈草〕(B)	1	t
				刈草処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔刈草〕(C)	1	t
				刈草処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔枝葉〕(A)	1	t
				枝葉処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔枝葉〕(B)	1	t
				枝葉処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔枝葉〕(C)	1	t
				枝葉処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔枝葉〕(D)	1	t
				枝葉処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔幹〕(A)	1	t
				幹処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔幹〕(B)	1	t
				幹処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分〔根〕(A)	1	t
				根処分；長浜市・米原市行政区域		

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般廃棄物処分〔根〕(B) 根処分；長浜市・米原市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分〔根〕(C) 根処分；長浜市・米原市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分〔根〕(D) 根処分；長浜市・米原市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分〔木くず〕(A) 木くず処分；長浜市・米原市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分〔木くず〕(B) 木くず処分；長浜市・米原市行政区域	1	t
				道路清掃工	式	1
				1, 351, 027		
側溝清掃工	式	1	1, 655	側溝人力清掃(A) 無蓋；塵埃積込含む	1	m
				側溝人力清掃(B) コンクリート蓋；蓋撤去、設置、塵埃積込含む	1	m
処分費	式	1	1, 349, 372	一般廃棄物処分〔可燃物〕(A) 可燃物；長浜市・米原市行政区域	1	t
				混合廃棄物処分〔不燃物〕(A) 不燃物；長浜市・米原市行政区域	1	m3
				廃棄物処分〔廃プラスチック類〕(A) 廃プラスチック類；長浜市・米原市行政区域	1	m3
				動物処理(A) 2kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理(B) 5kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理(C) 10kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理(D) 20kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理(E) 30kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理(F) 40kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				動物処理 (G) 50kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理 (H) 60kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理 (I) 70kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
				動物処理 (J) 10kg以下；長浜市・米原市行政区域	1	体
仮設工	式	1	568, 250			
交通管理工	式	1	568, 250	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B 交通誘導警備員A （夜間）； 交通誘導警備員B （夜間）；	5 10 5 10	人 人 人 人
道路修繕	式	1	7, 558, 330			
道路土工	式	1	25, 083			
掘削工	式	1	25, 083	床掘り (A) 土砂；積込含む 埋戻し (A) 最大埋戻幅1m以上4m未満； 人力積込 (A) 土砂； 残土運搬 (A) 4t 土砂 片道運搬距離35. 0km以下 DID無； 残土運搬 (B) 2t 土砂 片道運搬距離2. 5km以下 DID無； 残土処分費 (A) 土砂 4t； 残土処分費 (B) 土砂 2t；	1 1 1 1 1 1 1	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	1,396,250		
路面切削工	式	1	5,903	路面切削(A)	1 m2
				全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	
				路面切削(B)	1 m2
				全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	
路面切削工(夜間)	式	1	7,238	殻運搬(A)	1 m3
				10t As切削殻 片道運搬距離19.0km以下 DID有；	
				殻処分費(A)	1 m3
				As切削殻；	
路面切削工(夜間)	式	1	7,238	路面切削(A)	1 m2
				全面切削平均6cm以下（夜間）；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	
				路面切削(B)	1 m2
				全面切削平均6～12cm以下（夜間）；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	
舗装版取壊工	式	1	18,275	殻運搬(A)	1 m3
				10t As切削殻 片道運搬距離19.0km以下 DID有（夜間）；	
				殻処分費(A)	1 m3
				As切削殻（夜間）；	
舗装版取壊工	式	1	18,275	舗装版切断(A)	1 m
				As t=15cm以下；	
				舗装版切断(B)	1 m
				As t=15cmを超え30cm以下；	
舗装版取壊工	式	1	18,275	舗装版取壊し(人力)(A)	1 m2
				アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下；舗装版人力破碎、積込含む	
				舗装版取壊し(機械)(A)	1 m2
				アスファルト舗装版 t=15cm以下；舗装版直接掘削、積込含む	

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版取壊し(機械)(B)	1	m2
				アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下；舗装版 破碎、掘削・積込含む		
				殻運搬(A)	1	m3
				2t As掘削殻 片道運搬距離2.5km以下 DID無；		
				殻処分費 [As] (A)	1	m3
				As掘削殻；		
舗装版取壊工(夜間)	式	1	29,165	舗装版切断(A)	1	m
				As t=15cm以下（夜間）；		
				舗装版取壊し(人力)(A)	1	m2
				アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下（夜間）； 舗装版人力破碎、積込含む		
				舗装版取壊し(機械)(A)	1	m2
				アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)；舗装版直接 掘削、積込含む		
				殻運搬(A)	1	m3
				2t As掘削殻 片道運搬距離24.0km以下 DID有(夜間)；		
				殻処分費 [As] (A)	1	m3
				As掘削殻（夜間）；		
				クラック充填(A)	1	m
				クラック充填（手間のみ）；目地・クラック清掃、乾燥、注 入、プライマ塗布、充填含む		
アスファルト舗装補修工	式	1	5,226	クラック処理材(A)	1	kg
				ゴム系アスファルト（材料）；		
				クラック防止シート(A)	1	m
				W=300（材料）；		
				不陸整正(A)	1	m2
				補足材無；敷均し・締固め含む		
舗装打換え工	式	1	42,901	基層(A)	10	m2
				再生粗粒度アスコン(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装 (アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
				表層(A)	10	m2
				再生密粒度アスコン(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装		

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無	
舗装打換え工(夜間)	式	1	4, 907	不陸整正(A)	1	m2
				補足材無（夜間）；敷均し・締固め含む		
				基層(A)	1	m2
				再生粗粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
				表層(A)	1	m2
				再生密粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
車道舗装工	式	1	21, 140	上層路盤(人力)(A)	1	m2
				再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む		
				基層(人力)(A)	1	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
				表層(人力)(A)	1	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
				表層(人力)(B)	1	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
				基層(機械)(A)	1	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷		

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				均し・締固め含む 基層（機械）(B)	1 m2
				改質As 粗粒 II 型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布（タックコート）、敷均し・締固め含む 表層（機械）(A)	1 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布（タックコート）、敷均し・締固め含む 表層（機械）(B)	1 m2
				改質As 密粒 II 型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布（タックコート）、敷均し・締固め含む	
車道舗装工(夜間)	式	1	12,484	表層（人力）(A)	1 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)（夜間）；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布（タックコート）、敷均し・締固め含む 基層（機械）(A)	1 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布（タックコート）、敷均し・締固め含む 基層（機械）(B)	1 m2
				改質As 粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超（夜間）；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布（タックコート）、敷均し・締固め含む 表層（機械）(A)	1 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布（タックコート）、敷均し・締固め含む 表層（機械）(B)	1 m2
				改質As 密粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超（夜間）；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布（タックコート）、敷均し・締固め含む	

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
歩道部舗装工		式	1	27,333	路盤(A) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；敷均し・ 締固め含む	1 m2
					表層(人力)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固 め含む	10 m2
					表層(機械)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上；表 面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコ ート)、敷均し・締固め含む	1 m2
区画線工		式	1	1,217,009	区画線(A) 熔融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装 無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む	1,000 m
					区画線(B) 熔融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装 無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む	500 m
					区画線(C) 熔融式手動 セグメント 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装 無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む	500 m
					区画線(D) 熔融式手動 セグメント 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装 無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む	50 m
					区画線(E) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1. 5mm 排水性舗装無；作図、路面清掃、プライマー塗布 ・養生、塗料塗布・養生含む	100 m
					区画線(F) ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱；作図、路	500 m

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				面清掃、塗料塗布・養生含む 区画線 (G) ペイント式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む	50 m
				区画線消去 幅15cm換算 削り取り式；消去、路面清掃、廃材運搬、廃材処分含む	1 m
区画線工(夜間)	式	1	4, 669	区画線 (A) 熔融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1 m
				区画線 (B) 熔融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1 m
				区画線 (C) 熔融式手動 ゼブラ 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1 m
				区画線 (D) 熔融式手動 ゼブラ 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1 m
				区画線 (E) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1 m
				区画線 (F) ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱（夜間）；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む	1 m
				区画線 (G) ペイント式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱（夜間）；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む	1 m

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路構造物設置工	式	1	221,026		
道路構造物設置工	式	1	221,026	掘削(人力)(A) 1 m3 土砂； 掘削(機械)(A) 1 m3 土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)； 埋戻し(人力)(A) 1 m3 土砂； コンクリート打設(A) 1 m3 18-8-40(高炉) 人力打設；打設準備、打設、締固め、表面仕上げ、養生含む 型枠(A) 1 m2 均しコンクリート；型枠製作・加工、組立・設置、解体・撤去含む 鉄筋加工・組立(A) 1 t SD345 D13；荷下し、小運搬、加工、組立、結束線、スプーサー含む	
排水構造物工	式	1	93,859		
側溝工	式	1	11,736	U型側溝設置(A) 1 m 300×300×600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、据付、現場内小運搬含む U型側溝撤去(A) 1 m 300×300×600 再利用撤去；集積、現場内小運搬含む	
蓋版工	式	1	68,616	鋼製蓋版設置(A) 1 枚 40kg/枚以下(手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む 鋼製蓋版設置(B) 1 枚 40kg/枚～170kg/枚以下(手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む 鋼製蓋版(A) 1 枚 300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目(材料)；受枠含む	

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋼製蓋版(B) 300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並 目(材料)；受枠含む	1	枚
				鋼製蓋版撤去(A) 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚
				鋼製蓋版撤去(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小 運搬含む	1	枚
				コンクリート蓋設置(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む	1	枚
				コンクリート蓋撤去(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場 内小運搬含む	1	枚
管渠工	式	1	13,507	管渠設置(A) ビューム管 φ300；据付含む	1	m
				塩化ビニール管(A) VU-200（材料）；	1	m
標識工	式	1	75,542			
標識工	式	1	75,542	距離標設置(A) km標 パネル式(アンカー固定)（手間のみ）；穿孔含 む	1	基
				距離標設置(B) km標 パネル式(土中埋込)（手間のみ）；床掘り、 埋戻し含む	1	基
				距離標撤去(A) パネル式(アンカー固定)；	1	基
				距離標撤去(B) パネル式(土中埋込)；床掘り、埋戻し含む	1	基
				距離標基礎ブロック(A) コンクリート基礎ブロック 500×500×500（材料）；	1	基
				標識柱設置(A) 単柱 基礎込（手間のみ）；床掘、基礎碎石、型枠 、建込、コンクリート打設、埋戻し含む	1	基

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				標識柱撤去 (A) 単柱 基礎込；床掘、標識柱撤去、コンクリート基礎撤去、埋戻し含む	1	基
				標識板設置 (A) 警戒・規制・指示・路線番号標識（手間のみ）；	1	基
				標識板撤去 (A) 警戒・規制・指示・路線番号標識；	1	基
				標識柱 (A) φ 76.3×4.2 メッキ（材料）；	1	m
				標識柱 (B) φ 60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装（材料）；	1	m
道路付属施設工	式	1	1,800,677			
境界工	式	1	8,224	境界ブロック設置 (A) 50kg未満 600mm以下（手間のみ）；材料小運搬、基礎材、モルタル敷均し、ブロック敷設、ブロック目地詰め含む	1	m
				境界ブロック撤去 (A) 処分；取外し材料小運搬含む	1	m
				境界ブロック (A) 歩車道B 片面R（材料）；	1	m
				境界ブロック (B) 歩車道B 両面R（材料）；	1	m
防護柵工	式	1	1,745,925	ガードレール設置 (A) 路側用 2m レールのみ（手間のみ）；小運搬、レール等設置含む	1	m
				ガードレール設置 (B) 路側用 4m レールのみ（手間のみ）；小運搬、レール等設置含む	30	m
				ガードレール撤去 (A) 路側用 2m レールのみ；レール撤去含む	1	m
				ガードレール撤去 (B) 路側用 4m レールのみ；レール撤去含む	30	m
				ガードレール支柱設置 (A)	10	本

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				路側用 土中（手間のみ）；小運搬、支柱建込含む	
				ガードレール支柱設置(B)	10 本
				路側用 Co建込（手間のみ）；小運搬、支柱建込含む	
				ガードレール支柱撤去(A)	10 本
				路側用 土中；小運搬、支柱撤去含む	
				ガードレール支柱撤去(B)	10 本
				路側用 Co建込；小運搬、支柱撤去含む	
				レール曲げ加工	1 枚
				B種；	
				レール(A)	1 枚
				A種 2m メッキ（材料）；	
				レール(B)	1 枚
				A種 4m メッキ（材料）；	
				レール(C)	5 枚
				B種 2m メッキ（材料）；	
				レール(D)	30 枚
				B種 4m メッキ（材料）；	
				レール(E)	1 枚
				A種 2m 景観色（材料）；	
				レール(F)	1 枚
				A種 4m 景観色（材料）；	
				レール(G)	1 枚
				B種 2m 景観色（材料）；	
				レール(H)	1 枚
				B種 4m 景観色（材料）；	
				袖レール(A)	1 枚
				A種 0.5m メッキ（材料）；	
				袖レール(B)	30 枚
				B種 0.5m メッキ（材料）；	
				袖レール(C)	1 枚
				A種 0.5m 景観色（材料）；	
				袖レール(D)	1 枚

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B種 0.5m 景観色（材料）；	
				ガードレール支柱(A)	1 本
				A-2B メッキ（材料）；	
				ガードレール支柱(B)	1 本
				A-4E メッキ（材料）；	
				ガードレール支柱(C)	15 本
				B-2B メッキ（材料）；	
				ガードレール支柱(D)	10 本
				B-4E メッキ（材料）；	
				ガードレール支柱(E)	1 本
				A-2B 景観色（材料）；	
				ガードレール支柱(F)	1 本
				A-4E 景観色（材料）；	
				ガードレール支柱(G)	1 本
				B-2B 景観色（材料）；	
				ガードレール支柱(H)	1 本
				B-4E 景観色（材料）；	
				支柱キャップ (A)	1 個
				樹脂製 φ 139.8 白（材料）；	
				支柱キャップ (B)	20 個
				樹脂製 φ 114.3 白（材料）；	
				支柱キャップ (C)	1 個
				樹脂製 φ 139.8 景観色（材料）；	
				支柱キャップ (D)	1 個
				樹脂製 φ 114.3 景観色（材料）；	
				ブラケット(A)	1 個
				4.5×70×300 メッキ（材料）；	
				ボルト・ナット(A)	1 本
				M20×170 メッキ(材料)；	
				ボルト・ナット(B)	1 本
				M20×145 メッキ（材料）；	
				ボルト・ナット(C)	1 本
				M16×35 メッキ（材料）；	
				コンクリート基礎(A)	1 基

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				300×300×300（材料）； ガードパイプ設置(A)	1	m
				コンクリート建込（手間のみ）；小運搬、支柱建込、充填、パイプ等設置含む		
				ガードパイプ撤去(A)	1	m
				コンクリート建込；パイプ等撤去、支柱等撤去含む		
				ヒームパイプ(A)	1	本
				B種 4m メッキ（材料）； ヒームパイプ(B)	1	本
				B種 2m メッキ（材料）； ガードパイプ支柱(A)	1	本
				Bp-2B メッキ（材料）； 転落(横断)防止柵設置(A)	1	m
				プレキャストコンクリートブロック建込用 門型(手間のみ)； 小運搬、建込含む		
				転落(横断)防止柵設置(B)	1	m
				コンクリート建込用 門型(手間のみ)；小運搬、建込含む		
				転落(横断)防止柵撤去(A)	1	m
				プレキャストコンクリートブロック建込用 門型；撤去含む		
				転落(横断)防止柵撤去(B)	1	m
				コンクリート建込用 門型；撤去含む		
				立入防止柵設置(A)	1	m
				H=1.8m コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む		
				立入防止柵設置(B)	1	m
				H=1.5m コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む		
付属物設置工	式	1	46,528	基礎ブロック設置(A)	1	個
				300×300×300；床掘り、埋戻し含む		
				視線誘導標設置(A)	1	本
				φ100 両面 防護柵用バント式 メッキ；取付含む		
				視線誘導標設置(B)	1	本
				φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ；建込、充填含む		
				視線誘導標設置(C)	1	本

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ 300 片面 コンクリート建込用 支柱 φ 60.5 メッキ；建込、充填含む 車線分離標設置 (A) 1 本 本体径 φ 80 ベース径 φ 250 高さ 650mm 固定式（貼付式）；接着剤含む 視線誘導標撤去 (A) 1 本 土中用； 視線誘導標撤去 (B) 1 本 コンクリート建込用； 視線誘導標撤去 (C) 1 本 防護柵用；
復旧処理工	式	1	2, 557, 792	
復旧処理作業工	式	1	1, 986, 086	再生クワッシャー (A) 5 m3 RC-40（材料）； 再生クワッシャー (B) 5 m3 RC-30（材料）； 生コンクリート (A) 1 m3 18-8-40 (高炉)（材料）； 生コンクリート (B) 1 m3 24-12-25 (高炉)（材料）； 断面補修材 (A) 1 kg ポ リマーセメントモルタル（材料）； 超速硬コンクリート (A) 1 m3 3h圧縮強度 24N/mm2（材料）； 常温合材 (A) 1, 500 kg 全天候型（材料）； 加熱合材 (A) 1 t 再生細粒度アスコン (13)（材料）； 加熱合材 (B) 1 t 再生密粒度アスコン (13)（材料）； 加熱合材 (C) 1 t 再生密粒度アスコン (20)（材料）； 加熱合材 (D) 1 t

積算内訳書

工事名		国道8号長浜地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				再生粗粒度アスコン(20)（材料）；	
				アスファルト乳剤(A)	1 L
				PK-3 プライムコート（材料）；	
				アスファルト乳剤(B)	1 L
				PK-4 タックコート（材料）；	
				超速硬路面補修材(A)	1 kg
				常温硬化型アスファルト混合物（材料）；	
				超速硬路面補修材(B)	130 kg
				コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル（材料）；	
				超速硬路面補修材(C)	1 kg
				アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル（材料）；	
				油吸着材(A)	1 kg
				油・液体吸着材（材料）；	
				油吸着マット(A)	1 枚
				50×50×4（材料）；	
				型枠材(A)	1 m2
				型枠用合板（材料）；	
				クッションパッド(A)	5 個
				φ580×820（材料）；	
				角型クッションパッド(A)	1 個
				A型 900×900×900（材料）；	
				角型クッションパッド(B)	1 個
				B型・C型 450×900×900（材料）；	
				路面クラック処理材(A)	5 kg
				加熱注入式ひびわれ補修材（材料）；	
				セメント(A)	25 kg
				普通ポルトランドセメント(材料)；	
				モルタル(A)	1 kg
				超速硬モルタル(材料)；	
				草刈り機	1 日
				肩掛式 カッター径230mm（賃料）；	
				チェーンソー	1 日
				エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）；	
				草刈り刃	1 組

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				肩掛式(3枚1組) (材料) ;		
				混合油	1	L
				1:20 (燃料) ;		
				タンパ° 及びピランマ	1	日
				質量60～80kg (賃料) ;		
				小型バックホ運転 (A)	6	時間
				山積0.28m3 (平積0.2m3) ;		
				振動ロー運転 (A)	4	時間
				3.0～4.0t ;		
				高所作業車運転 (A)	25	時間
				トラック架装ブーム型 作業床高12m ;		
				ダンプトラック運転 (A)	30	時間
				2t ;		
				ダンプトラック運転 (B)	1	時間
				4t ;		
				トラック (クレーン装置付) 運転 (A)	6	時間
				2t積2.9t吊 ;		
				トラック (クレーン装置付) 運転 (B)	6	時間
				4t積2.9t吊 ;		
				ラフテレンクレーン運転 (A)	1	時間
				油圧伸縮シブ° 型 16t吊 ;		
				連絡車運転 (A)	4	時間
				ライトバン 1500cc ;		
				交通規制車運転 (A)	1	時間
				標識車 LED標示型 ;		
				普通作業員	1	人
				特殊作業員	10	人
				特殊運転手	1	人
				土木一般世話役	1	人
復旧処理作業工 (夜間)	式	1	513,306	小型バックホ運転 (A)	1	時間
				山積0.28m3 (平積0.2m3) (夜間) ;		
				振動ロー運転 (A)	1	時間
				3.0～4.0t (夜間) ;		
				高所作業車運転 (A)	1	時間

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				トラック架装ブーム型 作業床高12m（夜間）；	
				ダンプトラック運転(A)	1 時間
				2t（夜間）；	
				ダンプトラック運転(B)	1 時間
				4t（夜間）；	
				トラック(クレーン装置付)運転(A)	1 時間
				2t積2.9t吊（夜間）；	
				トラック(クレーン装置付)運転(B)	1 時間
				4t積2.9t吊（夜間）；	
				ラフテレーンクレーン運転(A)	1 時間
				油圧伸縮シブ型 16t吊（夜間）；	
				連絡車運転(A)	14 時間
				ライトバン 1500cc（夜間）；	
				交通規制車運転(A)	10 時間
				標識車 LED標示型（夜間）；	
				普通作業員	1 人
				（夜間）；	
				特殊作業員	1 人
				（夜間）；	
				特殊運転手	1 人
				（夜間）；	
				土木一般世話役	1 人
				（夜間）；	
営繕設備工	式	1	58,400	排水金具(A)	1 個
				32Sトラップ T 7S1(材料)；	
				排水金具(B)	1 個
				32Pトラップ T 7P1(材料)；	
構造物撤去工	式	1	168,651		
構造物取壊し工	式	1	168,651	コンクリート構造物取壊し(A)	1 m3
				無筋構造物 人力；積込含む	
				コンクリート構造物取壊し(B)	1 m3
				鉄筋構造物 人力；積込含む	
				コンクリート構造物取壊し(C)	1 m3

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				無筋構造物 機械；積込含む コンクリート構造物取壊し (D)	1 m3
				鉄筋構造物 機械；積込含む コンクリート削孔 (A)	1 孔
				10 ≦ φ < 30 30mm ≦ 削孔長 < 200mm ； コンクリート削孔 (B)	1 孔
				64 ≦ φ < 77 200mm ≦ 削孔長 < 400mm ； コンクリート削孔 (C)	1 孔
				77 ≦ φ < 90 200mm ≦ 削孔長 < 400mm ； コンクリート削孔 (D)	1 孔
				90 ≦ φ < 100 200mm ≦ 削孔長 < 400mm ； コンクリート削孔 (E)	1 孔
				128 ≦ φ < 160 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm ； コンクリート削孔 (F)	1 孔
				180 ≦ φ ≦ 200 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm ； 人力積込 (A)	1 m3
				コンクリート殻 ； 殻運搬 (A)	1 m3
				10t 無筋Co殻 片道運搬距離23.2km以下 DID有 ； 殻運搬 (B)	1 m3
				10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離18.5km以下 DID有 ； 殻処分費 [無筋Co] (A)	1 m3
				無筋Co殻 ； 殻処分費 [鉄筋Co] (A)	1 m3
				鉄筋Co殻 ；	
仮設工	式	1	1, 219, 450		
交通管理工	式	1	1, 219, 450	交通誘導警備員A	20 人
				交通誘導警備員B	20 人
				交通誘導警備員A (夜間) ；	15 人
				交通誘導警備員B	10 人

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					（夜間）；	
雪寒		式	1	7,130,183		
除雪工		式	1	6,902,883		
一般除雪工(A)		式	1	297,120	除雪トラック1時間 【貸付】（26-2602）AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック1時間 【貸付】（26-2602）AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】；労務費含む 除雪トラック1時間 【貸付】（27-2601）AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック1時間 【貸付】（27-2601）AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 除雪トラック1時間 【貸付】（28-2602）AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック1時間 【貸付】（28-2602）AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 除雪トラック1時間 【貸付】（R01-2608）AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック1時間 【貸付】（R01-2608）AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 高速圧雪整正機1時間 【貸付】（09-2600）4.3m級【待機無し】；労務費含む 高速圧雪整正機1時間	

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】；労務費含む 高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】；労務費含む 高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 除雪ドーザ	1 時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む 除雪ドーザ	1 時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む 除雪トラック	1 時間
				【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック	1 時間
				【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】；労務費含む 除雪トラック	1 時間
				【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック	1 時間
一般除雪工(B)	式	1	300,120	【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】（28-2602）AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】（28-2602）AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】（R01-2608）AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】（R01-2608）AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む		
				高速圧雪整正機	1	時間
				【貸付】（09-2600）4. 3m級【待機無し】；労務費含む		
				高速圧雪整正機	1	時間
				【貸付】（09-2600）4. 3m級【待機有り】；労務費含む		
				高速圧雪整正機	1	時間
				【貸付】（14-2602）4. 3m級【待機無し】；労務費含む		
				高速圧雪整正機	1	時間
				【貸付】（14-2602）4. 3m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3. 1m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3. 1m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3. 7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3. 7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪トレーサ	1	時間
				【借上】ホイール式 1. 3～1. 4m3級（8t級）【待機無し】		

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般除雪工 (C)	式	1	320,770	し】；労務費含む 除雪ドーザー	1 時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	
				高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】；労務費含む	
				高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】；労務費含む	

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高速圧雪整正機	1	時間
				【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】；労務費含む		
				高速圧雪整正機	1	時間
				【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ドーザ	1	時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む		
				除雪ドーザ	1	時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機無し】；労務費含む		
一般除雪工(D)	式	1	300,120	除雪トラック	1	時間
				【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】(26-2602)AP、WTG、6×6、10t級【待機有り】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】(27-2601)AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間
				【貸付】(28-2602)AP、ATG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む		
				除雪トラック	1	時間

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				し】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】（28-2602）AP、ATG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】（R01-2608）AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む	
				除雪トラック	1 時間
				【貸付】（R01-2608）AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	
				高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】（09-2600）4. 3m級【待機無し】；労務費含む	
				高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】（09-2600）4. 3m級【待機有り】；労務費含む	
				高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】（14-2602）4. 3m級【待機無し】；労務費含む	
				高速圧雪整正機	1 時間
				【貸付】（14-2602）4. 3m級【待機有り】；労務費含む	
				除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3. 1m級【待機無し】；労務費含む	
				除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3. 1m級【待機有り】；労務費含む	
				除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3. 7m級【待機無し】；労務費含む	
				除雪グレーダ	1 時間
				【借上】3. 7m級【待機有り】；労務費含む	
				除雪ドーザ	1 時間
				【借上】ホイール式 1. 3～1. 4m3級（8t級）【待機無し】；労務費含む	
				除雪ドーザ	1 時間

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬除雪工 (A)	式	1	78,524	【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む		
				バックホウ	1	時間
				【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含む		
				バックホウ	1	時間
				【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含む		
				ダンプトラック	1	時間
				【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む		
				ダンプトラック	1	時間
				【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む		
				ダンプトラック	1	時間
運搬除雪工 (B)	式	1	78,708	【借上】10t積級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ローザ	1	時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む		
				ロータリ除雪車	1	時間
				【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】；労務費含む		
				バックホウ	1	時間
				【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含む		
				バックホウ	1	時間
				【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含む		
				ダンプトラック	1	時間
				【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む		
				ダンプトラック	1	時間
				【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む		
				ダンプトラック	1	時間
				【借上】10t積級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ローザ	1	時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】		

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬除雪工 (C)	式	1	85, 048	し】；労務費含む ロータリ除雪車	1 時間
				【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】；労務費含む	
				バックホ	1 時間
				【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含む	
				バックホ	1 時間
				【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含む	
				ダンプトラック	1 時間
				【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む	
				ダンプトラック	1 時間
				【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む	
運搬除雪工 (D)	式	1	78, 708	ダンプトラック	1 時間
				【借上】10t積級【待機無し】；労務費含む	
				除雪ローザ	1 時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む	
				ロータリ除雪車	1 時間
				【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】；労務費含む	
				バックホ	1 時間
				【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含む	
				バックホ	1 時間
				【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含む	
運搬除雪工 (E)	式	1	78, 708	バックホ	1 時間
				【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含む	
				バックホ	1 時間
				【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含む	
				ダンプトラック	1 時間
				【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む	
				ダンプトラック	1 時間
				【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む	
				ダンプトラック	1 時間
				【借上】10t積級【待機無し】；労務費含む	

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					除雪トレーザ	1 時間
					【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む	
					ロータリ除雪車	1 時間
					【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】；労務費含む	
凍結防止工(A)	式	1	341,230	凍結防止剤散布	1 時間	
				【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	10 時間	
				【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1 時間	
				【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	10 時間	
				【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】；労務費含む		
凍結防止工(B)	式	1	78,217	凍結防止剤散布	1 時間	
				【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1 時間	
				【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1 時間	
				【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1 時間	
				【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】；労務費含む		

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				【貸付】(22-2603)3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【 待機有り】；労務費含む		
凍結防止工 (C)	式	1	1, 338, 070	凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(22-2602) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	40	時間
				【貸付】(22-2602)3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(22-2603)3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	40	時間
				【貸付】(22-2603)3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	40	時間
				【貸付】(R01-2608) 4. 0m3、乾式、4×4、7t車【 待機有り】；労務費含む		
凍結防止工 (D)	式	1	1, 253, 560	凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(22-2602) 3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	40	時間
				【貸付】(22-2602)3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(22-2603)3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【		

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	40	時間
				【貸付】（22-2603）3. 4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】（R01-2608）4. 0m3、乾式、4×4、7t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	40	時間
				【貸付】（R01-2608）4. 0m3、乾式、4×4、7t車【 待機有り】；労務費含む		
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤【支給品】	1	t
				凍結融解剤 25kg入り；		
				凍結防止剤【支給品】	1	t
				凍結融解剤 500kg入り；		
				凍結防止剤【支給品】	1	t
				塩化ナトリウム 500kg入り；		
				凍結防止剤【支給品】	1, 000	t
				塩化ナトリウム 1000kg入り；		
				凍結防止剤【支給品】	1	m3
				塩化カルシウム溶液；		
歩道除雪工	式	1	635, 240	ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	10	時間
				【貸付】（25-2635）20PS級【待機無し】；労務 費含む ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	10	時間
				【貸付】（25-2636）20PS級【待機無し】；労務 費含む ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	10	時間
				【貸付】（27-2613）25PS級【待機無し】；労務 費含む ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	10	時間
				【借上】20PS級【待機無し】；労務費含む 小型除雪車	1	時間
				【貸付】（29-2602）130PS級【待機無し】；労務 費含む		

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				小型除雪車 【貸付】(25-2628)40PS級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ダンプトラック 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む	10	時間
安全処理工	式	1	354,750	普通作業員(A)	30	時間
				普通作業員(B)	30	時間
				普通作業員(C)	30	時間
				普通作業員(D)	30	時間
雪道巡回工	式	1	61,308	ライトバン運転(A) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(B) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(C) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(D) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(A) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】；労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(B) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】；労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(C) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】；労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(D) 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】；	1	時間

積算内訳書

工事名		国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					労務費含む	
待機費	式	1	1, 301, 390	世話役 (A)	20	時間
				世話役 (B)	20	時間
				世話役 (C)	20	時間
				世話役 (D)	20	時間
				除雪トラック (A)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪トラック (B)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪トラック (C)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪トラック (D)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪グレーダ (A)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪グレーダ (B)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪グレーダ (C)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪グレーダ (D)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪ドーザ (A)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪ドーザ (B)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪ドーザ (C)	10	時間
				運転手、助手；		
				除雪ドーザ (D)	10	時間
				運転手、助手；		
				凍結防止剤散布車 (A)	10	時間
				運転手、助手；		
				凍結防止剤散布車 (B)	10	時間
				運転手、助手；		

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布車(C)	10	時間
				運転手、助手；		
				凍結防止剤散布車(D)	10	時間
				運転手、助手；		
				ライトバン(A)	1	時間
				運転手；		
				ライトバン(B)	1	時間
				運転手；		
				ライトバン(C)	1	時間
				運転手；		
				ライトバン(D)	1	時間
				運転手；		
				普通作業員(A)	1	時間
				普通作業員(B)	1	時間
				普通作業員(C)	1	時間
				普通作業員(D)	1	時間
仮設工	式	1	227, 300			
交通管理工	式	1	227, 300	交通誘導警備員A	2	人
				交通誘導警備員B	4	人
				交通誘導警備員A	2	人
				（夜間）；		
				交通誘導警備員B	4	人
				（夜間）；		
直接工事費	式	1	47, 362, 369			
共通仮設費	式	1	8, 923, 500			
共通仮設費	式	1	983, 500			
運搬費	式	1	983, 500	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 940, 000			

積算内訳書

工事名	国道 8 号長浜地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	56, 285, 869	
現場管理費	式	1	44, 420, 000	
工事原価	式	1	100, 705, 869	
一般管理費等	式	1	17, 234, 131	
工事価格	式	1	117, 940, 000	