

単 価 合 意 書

令和8年2月25日に契約したR7国道8号加田町地区コンクリート舗装工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月17日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘4番5号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 滋賀国道事務所長 田崎 祥二

受注者 住所 大阪市西区靱本町1丁目11番7号

氏名 株式会社ガイアート 関西支店 支店長 松浦 正幸

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		55,770,144	
道路土工						
		式	1		924,564	
掘削工(ICT)						
		m3	360		125,316	
掘削(ICT)	土砂 1,000m3未満					
		式	1		125,316	
掘削工(ICT) (夜間)						
		m3	40		18,328	
掘削(ICT)	土砂 1,000m3未満					
		式	1		18,328	
残土処理工						
		式	1		682,308	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		43,668	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		638,640	
残土処理工 (夜間)						
		式	1		98,612	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		6,572	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		92,040	
舗装工						
		式	1		46,004,344	
舗装準備工						
		式	1		254,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
不陸整正	補足材無し	m2	1,580	161	254,380	
舗装準備工 (夜間)		式	1		57,017	
不陸整正	補足材無し	m2	236	241.6	57,017	
コンクリート舗装工		式	1		23,671,625	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	1,580	1,211	1,913,380	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,580	1,583	2,501,140	
コンクリート舗装	曲げ4.5-2.5-40(高炉) 舗装厚 280mm	m2	1,240	11,223	13,916,520	
コンクリート舗装 (補強部)	曲げ4.5-2.5-40(高炉) 舗装厚 280mm	m2	344	11,819	4,065,736	
縦目地 (縦突合せ目地A)	縦 ^レ 付きタイハ ^レ D22×1000	m	222	1,849	410,478	
側目地	瀝青繊維質目地板 t10×240	m	224	508.3	113,859	
横目地 (収縮目地A)	タ ^レ ウエルハ ^レ φ25×700	m	119	4,342	516,698	
横目地 (収縮目地B)	タ ^レ ウエルハ ^レ φ28×700	m	28	4,935	138,180	
膨張目地	キャップ付きタ ^レ ウエルハ ^レ φ28×700	m	14	6,831	95,634	
コンクリート舗装工 (夜間)		式	1		22,021,322	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m ²	236	1,363	321,668	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m ²	236	1,758	414,888	
コンクリート舗装	超速硬コンクリート 舗装厚 280mm	m ²	236	89,410	21,100,760	
縦目地 (縦突合せ目地A)	裨 ^レ 付きタイバー D22×1000	m	49	1,849	90,601	
側目地	瀝青繊維質目地板 t10×240	m	30	508.3	15,249	
横目地 (収縮目地A)	ダ ^ウ エルバー φ25×700	m	18	4,342	78,156	
区画線工		式	1		286,211	
区画線工		式	1		206,088	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	220	380.8	83,776	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	220	402.9	88,638	
ペイント式区画線	ペイント式溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	180	144.7	26,046	
ペイント式区画線	ペイント式溶剤型 破線 15cm 加熱 白色	m	47	162.3	7,628	
区画線工 (夜間)		式	1		80,123	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	25	507.4	12,685	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	43	585.1	25,159	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	10	1,130	11,300	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	22	1,197	26,334	
ペイント式区画線	ペイント式溶剤型 実線 15cm 加 熱 白色	m	25	185.8	4,645	
構造物撤去工		式	1		4,548,992	
構造物取壊し工		式	1		1,936,394	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以 下	m	480	1,413	678,240	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 23cm	m ²	1,150	796.3	915,745	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm	m ²	220	796.3	175,186	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 30cm	m ²	210	796.3	167,223	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		440,766	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以 下	m	94	1,834	172,396	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm	m ²	140	1,142	159,880	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 30cm	m ²	95	1,142	108,490	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		1,645,368	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	383	2,036	779,788	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	383	2,260	865,580	
運搬処理工 (夜間)		式	1		526,464	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	64	3,706	237,184	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	64	4,520	289,280	
仮設工		式	1		4,006,033	
仮舗装工		式	1		981,518	
仮舗装 1		式	1		793,938	
仮舗装 1 撤去		式	1		187,580	
仮舗装工 (夜間)		式	1		306,875	
仮舗装 1		式	1		237,050	
仮舗装 1 撤去		式	1		69,825	
交通管理工 (昼間)		式	1		2,148,936	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		2,148,936	
交通管理工 (夜間)		式	1		568,704	
交通誘導警備員		式	1		568,704	
直接工事費		式	1		55,770,144	
共通仮設費		式	1		9,946,251	
共通仮設費		式	1		1,440,825	
技術管理費		式	1		60,761	
道路施設基本 ^テ ー ^ク 作成費用		式	1		60,761	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,380,064	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,505,426	
純工事費		式	1		65,716,395	
現場管理費		式	1		22,502,257	
工事原価		式	1		88,218,652	
一般管理費等		式	1		15,281,348	

