

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道161号消融雪設備修繕工事
工事地名	自) 滋賀県高島市マキノ町野口地先 至) 滋賀県高島市今津町日置前地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	施設管理課
2) 主 工 種	消融雪設備	
3) 工 期	259日間	自 令和 8年 3月17日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道161号消融雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	37,034,772	
消融雪設備製作	式	1	37,034,772	
ポンプ設備製作	式	1	23,910,000	散水ポンプ 1 台 深井戸用水中ポンプ 口径125mm 1.5m ³ /min×45 .0Kw 全揚程110m ; 散水ポンプ 1 台 水中斜流ポンプ 口径200mm 3.3m ³ /min×37kw 全揚程33m ; 散水ポンプ 1 台 水中渦巻ポンプ 口径65mm 0.515m ³ /min×7.5kw 全揚程44.3m ; 散水ポンプ 1 台 水中斜流ポンプ 口径200mm 3.6m ³ /min×37kw 全揚程32m ;
操作制御設備製作	式	1	12,000,000	機側操作盤 1 面 屋外閉鎖自立型(SUS製)W700×H2000×D700 ;
送水管路設備製作	式	1	910,000	送水ブロック 3 個 シングル型 SGP(白) φ100×L5.5m ; 送水ブロック 2 個 シングル型 SGP(白) φ100×L3.5m ;
鋼製付属設備製作	式	1	196,916	配管支持金具類 1 式 区分D ;
工場塗装工(機械)	式	1	17,856	工場塗装(メッキ) 1 式 HDZT77 0.186t ;
間接労務費	式	1	74,000	
純製作費	式	1	37,108,772	
工場管理費	式	1	54,000	
製作原価	式	1	37,162,772	

積算内訳書

工事名	R 7 国道161号消融雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	16,238,284	
消融雪設備輸送工	式	1	160,000	
輸送工	式	1	160,000	消融雪設備輸送費 1 式 既設撤去品輸送費 1 式
消融雪設備据付	式	1	14,942,662	
ポンプ設備据付工	式	1	1,805,400	散水ポンプ撤去据付 1 台 深井戸用水中ポンプ 口径125mm 1.5m ³ /min×45 .0Kw 全揚程110m ; 散水ポンプ撤去据付 1 台 水中斜流ポンプ 口径200mm 3.3m ³ /min×37kw 全揚程33m ; 散水ポンプ撤去据付 1 台 水中渦巻ポンプ 口径65mm 0.515m ³ /min×7.5kw 全揚程44.3m ; 散水ポンプ撤去据付 1 台 水中斜流ポンプ 口径200mm 3.6m ³ /min×37kw 全揚程32m ;
二重ケーシング	式	1	3,658,010	二重ケーシング 1 式
送水管路設備据付工	式	1	2,350,283	送水管据付 44 m SGP(白) 80A ; 送水管据付 69 m SGP(白) 65A ; 送水管据付 356 m SGP(白) 50A ; 送水管継手類 1 式 エルボ、チース等 ; 送水ブロック据付 3 個 シングル型 SGP(白) φ100×L5.5m ; 送水ブロック据付 2 個 シングル型 SGP(白) φ100×L3.5m ;

積算内訳書

工事名	R 7 国道161号消融雪設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
散水管路設備据付工	式	1	4,898,014	散水管据付	497	m
				SGP(白) 50A ;		
				散水管継手類	1	式
操作制御設備据付工	式	1	286,200	エルボ、チーズ等 ;		
				配管支持支柱建込	227	本
				ホール型 65A×L1300 ;		
鋼製付属設備据付工	式	1	701,215	機側操作盤撤去据付	1	面
				屋外閉鎖自立型(SUS製)W700×H2000×D700 ;		
送水管路設備撤去工	式	1	1,131,252	配管支持金具類据付	1	式
				区分D 0.186t ;		
散水管路設備撤去工	式	1	112,288	鋼製付属用取付部品	1	式
				Uボルト等 ;		
土木工事	式	1	357,122	送水管撤去	86	m
				SGP φ65 ;		
作業土工	式	1	107,650	送水管撤去	356	m
				SGP φ50 ;		
残土処理工	式	1	109,445	散水管撤去	44	m
				SGP φ50 ;		
撤去工	式	1	102,479	床掘り	5	m3
				土砂、小規模 ;		
撤去工	式	1	102,479	埋戻し	1	m3
				空練モルタル、1:3 ;		
撤去工	式	1	102,479	土砂等運搬	5	m3
				土砂 ;		
撤去工	式	1	102,479	残土等処分	5	m3
				土砂 ;		
撤去工	式	1	102,479	舗装版切断	47	m
				アスファルト舗装版、舗装版厚100mm ;		
撤去工	式	1	102,479	舗装版撤去	12	m2
				アスファルト舗装版、舗装版厚100mm ;		
撤去工	式	1	102,479	殻運搬	1	m3
				殻 ;		

積算内訳書

工事名	R 7 国道161号消融雪設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻；	1	m3
舗装工	式	1	37,548	表層 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm、1.4m未満；	12	m2
仮設工	式	1	778,500			
交通管理工	式	1	778,500	交通誘導警備員	50	人日
共通仮設費	式	1	3,741,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,741,000			
純工事費	式	1	19,979,284			
現場管理費	式	1	4,928,000			
据付間接費	式	1	3,994,000			
据付工事原価	式	1	28,901,284			
設計技術費	式	1	836,000			
工事原価	式	1	66,900,056			
一般管理費等	式	1	9,379,944			
工事価格	式	1	76,280,000			